



## PROPOSTES D'ACORDS PLE 27 NOVEMBRE 2024

### 1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

### 2.- ASSUMPTES D'INTERÈS GENERAL

### 3.- DONAR COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA (DEL 131 AL 159 DE 2024) I JUNTES DE GOVERN LOCAL (23/30) DE SETEMBRE - (07/14/21/28) D'OCTUBRE - (04/11/18) NOVEMBRE DE 2024

### 4.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2024-2028

A proposta de la regidoria de Joventut, es passa a tractar el següent punt:

#### **Antecedents:**

L'article 13 de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut contempla com a actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut, entre d'altres, l'elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut, la detecció i estudi de les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial i les accions per afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural.

En aquests darrers anys s'ha notat una caiguda en la participació del jovent en la població. Cal tenir en compte l'impacte de la pandèmia global de la COVID-19, i que, a més la joventut ha estat un dels col·lectius més afectats per l'atur i la precarietat laboral, les dificultats per accedir a un habitatge digne o la situació de risc de pobresa. Tot això ha contribuït a generar un entorn d'incertesa en les seves perspectives de futur, és per aquest motiu que hem d'escoltar el que el jovent del poble demana i actuar d'acord amb aquestes necessitats, adequant-nos així als temps que venen.

El Pla Local de Joventut de Sant Hilari Sacalm és el document estratègic de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament, on es recullen les polítiques, que de manera transversal durant els propers quatre anys, ens han de permetre planificar, definir, decidir, coordinar i impulsar les polítiques locals en matèria de joventut, tenint en compte les necessitats existents i els recursos disponibles.

Volem que el Pla Local de Joventut 2024-2028 sigui el nostre full de ruta per als pròxims anys, una eina útil, un document viu que ens permeti transformar la realitat social de Sant Hilari i alhora treballar amb els i les joves de la manera més significativa possible.



El Pla Local de Joventut de Sant Hilari Sacalm ha tingut en compte les directrius que es marquen des de la Generalitat. És per això que el Pla Nacional de Joventut 2030 ha estat el referent conceptual i ideològic per a desenvolupar aquest pla.

Per tot això, s'aprova l'adopció dels següents

**Acords:**

**PRIMER:** Aprovar el Pla Local de Joventut de Sant Hilari Sacalm 2024-2028 en els termes que consten a l'expedient administratiu.

**SEGON:** Disposar que, la vigència del Pla Local de Joventut de Sant Hilari Sacalm 2024-2028, serà des de l'endemà de la data de la seva aprovació fins el 31 de desembre de 2028, ambdós inclosos.

**TERCER:** Establir que, si en data 1 de gener de 2029, l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm no ha aprovat un nou Pla local de Joventut, el Pla Local de Joventut 2024-2028 quedarà prorrogat automàticament pel període d'un any.

**QUART.** Publicar el Pla Local de Joventut 2024-2028 a la pàgina Web de l'Ajuntament, d'acord amb l'article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

**CINQUÈ.** Notificar el present acord a la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de La Selva.



## **5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT DE SANT HILARI SACALM**

A proposta de la regidoria de Mobilitat, es passa a tractar el següent punt:

### **Antecedents:**

Atesa la necessitat de regular la matèria objecte de l'Ordenança que s'indica, d'acord amb el que es justifica en el seu Preàmbul, que es dona per reproduït com a part justificativa del present acord, i atès el que estableix l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple, en sessió celebrada el 2 d'octubre de 2024 va aprovar inicialment l'Ordenança municipal de Mobilitat de Sant Hilari Sacalm.

Sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública s'ha presentat un escrit d'al·legacions el qual ha estat objecte d'informe, apreciand-se també determinades esmenes d'ofici, al qual es remet i es dona per reproduït com a part justificativa del present acord, alhora que s'ha pres en consideració aquell contingut relatiu a criteris d'oportunitat, com el cas de les afeccions als veïns residents en l'àrea del camí segur a l'escola, entenent-se la desestimació de l'al·legació plantejada atès que, tot i legítim model, no s'ajusta al model de mobilitat dissenyat i escollit per aquest òrgan decisor en atenció al lliure de seguretat i limitacions desitjable amb aquella mesura.

D'acord amb tot el qual, s'aprova el següent

### **Acord:**

**PRIMER.-** Estimar en part les al·legacions a l'Ordenança aprovada inicialment formulades per la Sra. Judit Rosell Timoneda en tràmit d'informació pública en la mesura i en base al que s'indica en l'Informe jurídic al respecte i a les consideracions expressades en la part expositiva, alhora que introduir les esmenes d'ofici també indicades en el referit Informe.

**SEGON.-** Aprovar definitivament "l'Ordenança municipal de Mobilitat de Sant Hilari Sacalm", quin text íntegre es transcriu annex, que incorpora les decisions indicades en el punt anterior.

**TERCER.-** Publicar al B.O.P. el present acord, als efectes de l'entrada en vigor de l'Ordenança el dia següent al de la seva publicació íntegra.



## ANNEX

### **ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT DE SANT HILARI SACALM PREÀMBUL.**

#### **TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.**

Article 1. Objecte i àmbit

#### **TÍTOL II. NORMES SOBRE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT**

##### **Capítol I. Senyalització**

Article 2. Règim dels senyals

Article 3. Protecció dels senyals

Article 4. Llicència municipal

Article 5. Normes d'instal·lació

Article 6. Senyalització en els accessos a espais privats

Article 7. Senyalització dels passos per a vianants

Article 8. Camí segur a l'escola.

Article 9. Senyalització dels canvis d'ordenació del trànsit

##### **Capítol II. Obstacles**

Article 10. Definició i llicències

Article 11. Retirada d'obstacles

##### **Capítol III. Usuaris, conductors i titulars de vehicles**

Article 12. Usuaris, conductors i titulars de vehicles

Article 13. Obligacions del titular del vehicle i del conductor habitual

##### **Capítol IV. Circulació de vianants**

Article 14. Normes de comportament

##### **Capítol V. Parada de vehicles**

Article 15. Definició i normes generals de la parada

Article 16. Prohibició de parada

##### **Capítol VI. Estacionament de vehicles**

Article 17. Definició i normes generals de l'estacionament

Article 18. Prohibició d'estacionament

Article 19. Estacionament en relació a l'amplada del carrer

Article 20. Infracció per canvi de senyalització

Article 21. Estacionament amb horari limitat

Article 22. Estacionament de vehicles de persones amb targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.

Article 23. Estacionament de motocicletes i ciclomotors

##### **Capítol VII. Retirada i immobilització de vehicles**

Article 24. Retirada de vehicles

Article 25. Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del patrimoni públic

Article 26. Retirada de vehicles per causa de necessitat



- Article 27. Gestió de vehicles abandonats
- Article 28. Suspensió de la retirada
- Article 29. Despeses de la retirada
- Article 30. Immobilització de vehicles

#### **Capítol VIII. Zones de vianants**

- Article 31. Establiment de zones de vianants
- Article 32. Senyalització
- Article 33. Condicions de circulació
- Article 34. Excepcions a les limitacions
- Article 35. Zones de prioritat invertida

#### **Capítol IX. Càrrega i descàrrega de mercaderies**

- Article 36. Definició de mercaderies
- Article 37. Espais destinats a la càrrega i descàrrega
- Article 38. Prohibicions
- Article 39. Prohibició d'emmagatzemar a la via
- Article 40. Sorolls
- Article 41. Horari
- Article 42. Mitjans

#### **Capítol X. Mesures generals de circulació**

- Article 43. Carrils reservats
- Article 44. Velocitat dels vehicles
- Article 45. Element de moderació de la velocitat
- Article 46. Motocicletes i ciclomotors
- Article 47. Cicles i bicicletes
- Article 48. Vehicles blindats de transport de cabals
- Article 49. Permisos especials per circular

#### **Capítol XI. Transport col·lectiu de viatgers**

##### **Secció primera. Transport escolar**

- Article 50. Serveis urbans
- Article 51. Serveis interurbans
- Article 52. Autorització municipal dels serveis urbans

##### **Secció segona. Parada de transport públic de viatgers urbà**

- Article 53. Disposicions generals

##### **Secció tercera. Parades de transport a l'estació d'autobusos**

- Article 54. Disposicions generals

#### **Capítol XII. Usos restringits a la via pública**

- Article 55. Limitacions

#### **Capítol XIII. Circulació de vehicles pesants i de mercaderies perilloses**

- Article 56. Circulació
- Article 57. Estacionament



## **Capítol XIV. Conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies**

Article 58. Procediment

## **Capítol XV. Vehicles de Mobilitat Personal VMP**

Article 59. Regulació dels VMP

Article 60. Definició i tipologia de VMP

Article 61. Definicions dels espais de circulació

Article 62. Condicions generals d'ús

Article 63. Condicions generals de circulació

Article 64. Estacionament

Article 65. Retirada de vehicles

Article 66. Usos econòmics dels VMP, llicència o permís d'activitat econòmica

## **TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS**

### **Capítol I. Tipificació de les infraccions**

Article 67. Infraccions

### **Capítol II. Procediment sancionador**

Article 68. Competència

Article 69. Normativa aplicable

Article 70. Persones responsables

Article 71. Prescripció

Article 72. Caducitat

Article 73. Pagament de les sancions

## **DISPOSICIO DEROGATÒRIA**

## **ANNEX. QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS**

### **PREÀMBUL**

La present ordenança té per objecte harmonitzar els diferents usos de les vies i dels espais urbans, inclosos els vianants, la circulació de tota classe de vehicles amb seguretat, l'aparcament, el transport de persones, la distribució de mercaderies i les diverses necessitats d'ús de l'espai públic relacionades amb la mobilitat, configurant els drets i deures de les persones vianants, conductores de vehicles amb motor o sense i de vehicles de mobilitat personal, de les titulars de vehicles i de les activitats de transport, així com dels usuaris i les usuàries de les reserves d'estacionament.

Té com a objectiu fer compatible les diverses necessitats d'usos de forma equilibrada i equitativa entre els diferents usuaris de la via, millorant la circulació de vehicles i vianants, prestant especial atenció a les persones amb mobilitat reduïda, el transport públic, la mobilitat a peu i l'ús de la bicicleta, patinets i altres vehicles de mobilitat personal, per garantir una ordenada i respectuosa convivència entre els diferents mitjans de transport, garantint la salut de les persones, la seguretat viària, l'accessibilitat universal, millorant la qualitat de l'aire i la protecció del medi ambient. Les seves disposicions volen promoure una mobilitat activa i sostenible.



Les disposicions d'aquesta ordenança conformen els drets i deures de les persones vianants, conductores de vehicles amb motor o sense, inclosos els VMP, de les titulars de vehicles i de les activitats de transport, així com dels usuaris i les usuàries de les reserves d'estacionament.

L'actualització de l'ordenança de circulació de Sant Hilari Sacalm està motivada directament per l'actualització de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, mitjançant la Llei 18/2021, de 20 de desembre; i del Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles, mitjançant el Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, que modifiquen la Llei 18/2009 de 23 de novembre, per la qual es modificava el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE 283, del 24 de novembre), així com la resta de normativa sectorial aplicable. Aquesta modificació conjuntament amb el Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible, aprovat pel Govern el 19 de gener de 2021, i de manera més concreta el Pla de Seguretat Viària 2021-2023, pretén gestionar la transició cap a una mobilitat més segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire, i en aquest sentit l'increment de l'ús de formes de mobilitat sostenibles representa una oportunitat per afavorir aquest canvi cultural.

Per aquests canvis legislatius i la visió global de les noves ordenances en relació a la mobilitat, no només de vehicles de motor, sinó de qualsevol mena de vehicle i també dels vianants l'ordenança de circulació de Sant Hilari Sacalm passa a anomenar-se ordenança de mobilitat.

Cal destacar també que aquests canvis normatius introdueixen un nou procediment sancionador i diverses modificacions derivades d'aquest nou procediment, així com altres modificacions que el legislador estatal ha considerat necessàries a partir de l'experiència acumulada en els darrers anys per l'Administració i la jurisprudència dictada en aquesta matèria. Cal destacar sobretot el canvi que ha sofert l'annex amb les infraccions que comporten pèrdua de punts, els nous límits de velocitat establerts en cada via de circulació segons les seves característiques, la introducció dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb la seva regulació i procediments sancionadors.

## **TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ**

### ***Article 1. Objecte i àmbit***

1. L'objecte d'aquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria d'ordenació del trànsit de persones i de vehicles, així com l'ordenació de l'estacionament, els usos i les activitats que hi estiguin relacionades en totes les vies urbanes, terrenys públics i camins forestals aptes per la circulació dins del terme municipal de Sant Hilari Sacalm en el marc de les normes autonòmiques i estatals i les directrius europees d'aplicació.

2. Les normes d'aquesta Ordenança seran d'aplicació en totes les vies del terme municipal de Sant Hilari Sacalm. Tindran caràcter urbà les parts de les travessies que tinguin aquesta consideració de conformitat amb els punts quilomètrics que se senyalin en el Conveni establert entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit.

3. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn els elements de vialitat en sentit estricte, les places i altres espais públics de titularitat municipal aptes per a la circulació i els elements de vialitat i terrenys de titularitat privada que estan destinats en caràcter general a la circulació de vehicles.





4. Quan les circumstàncies ho requereixin, s'adaptaran les mesures especials de regulació i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització de les entrades o sortides del municipi per determinades vies, o la reordenació de l'estacionament i es farà compatible la seva distribució equitativa entre tots els usuaris.

## **TÍTOL II. NORMES SOBRE ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT**

### **Capítol I. Senyalització**

#### **Article 2. Règim dels senyals**

1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del terme municipal, regeixen en tot el seu àmbit territorial, llevat de la senyalització específica per a un tram de via.
2. Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació restringida regeixen en tot l'àmbit.
3. Els senyals i ordres dels agents de la policia local, vigilants municipals o d'altres agents de l'autoritat, prevaldran sobre qualsevol altre senyalització.

#### **Article 3. Protecció dels senyals**

1. Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la senyalització fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, d'obres i senyals i elements d'abalisament a la via pública.
2. Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització esmentada en el punt anterior i al seu voltant.
3. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, que impedeixen o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la senyalització.
4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització que la pugui deteriorar, induir a la confusió, o reduir-ne la visibilitat o l'eficàcia.
5. Es prohibeix col·locar damunt dels senyals, o en els seus voltants, plaques, cartells, marques, altres objectes, anuncis i instal·lacions anàlogues que per les seves dimensions, disseny, color, contingut, o qualsevol altra característica, puguin induir a confusió, reduir la seva visibilitat o la seva eficàcia, enlluernar els usuaris de la via o distreure la seva atenció.
6. L'Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor o les condicions de l'autorització pel que fa a forma, dimensió, materials, missatge i condicions de la instal·lació. L'Ajuntament requerirà l'adaptació a la normativa en vigor de qualsevol senyalització instal·lada amb autorització municipal.

#### **Article 4. Llicència municipal**

En sol·licitar l'autorització per col·locar senyalització, l'interessat ha de presentar per duplicat:

1. Plànol de situació de la zona a escala 1:2000, amb indicació de l'accés al local, finca, terreny o via particular i l'emplaçament dels senyals que se sol·liciten.
2. Plànol d'emplaçament de la senyalització sol·licitada a escala 1:500, amb indicació de la distància a la vorada i a la façana.
3. Per a cada senyal: nomenclatura, significat, dimensions, material de construcció i colors, de conformitat amb el catàleg oficial de senyals de circulació i marques viàries i





el Reglament general de circulació vigents. També s'han d'indicar les dimensions, materials de construcció i colors dels suports. Per als senyals d'indicació i plaques complementàries: croquis a escala del senyals i el seu suport, on s'indiqui l'escriptura i els símbols.

4. Només s'autoritzaran els senyals d'indicació que siguin d'interès general.
5. L'autorització de senyals determinarà el tipus de senyalització, color, disseny, material de construcció, dimensions i el lloc i les condicions de la instal·lació.
6. Les prescripcions dels apartats anteriors estan subordinades o complementades al que disposen els plans especials d'ordenació de l'àmbit per al qual es demana el senyal.

#### **Article 5. Normes d'instal·lació**

Els senyals verticals autoritzats s'han d'instal·lar seguint les següents prescripcions:

1. El senyal no ha de dificultar el pas dels vianants per la vorera, ni el pas dels vehicles per la calçada.
2. La distància entre la vora exterior del senyal i el límit de la vorera ha de ser de 60 centímetres.
3. La vora inferior del senyal ha d'estar a una alçada de 2,20 metres sobre el nivell de la vorera.
4. No ha de contenir cap mena de publicitat.
5. Com a mínim, la distància entre el senyal i un semàfor ha de ser de 10 metres; entre el senyal i un pas de vianants, de 2 metres, i entre el senyal i una cruïlla de 5 metres.
6. S'ha de garantir la visibilitat del senyal i de la senyalització instal·lada prèviament.
7. Els titulars d'una llicència de reserva d'espai temporal que hagin de prohibir l'estacionament han d'utilitzar els senyals homologats.

#### **Article 6. Senyalització en els accessos a espais privats**

L'Ajuntament podrà requerir als titulars d'espais privats que tinguin accés directe a la via pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat d'usuaris per a la circulació de vehicles, que col·loquin els senyals de circulació adients per tal de garantir la seguretat a l'hora d'incorporar-se a la via pública.

#### **Article 7. Senyalització dels passos per a vianants**

1. Els passos de vianants s'han de senyalitzar horitzontalment mitjançant una sèrie de ratlles blanques de 50 cm d'ample cadascuna i separades entre si una distància de 0,50 m, disposades en bandes paral·leles a l'eix de la calçada, formant un conjunt transversal a aquesta, i amb una línia de detenció blanca contínua de 0,30 a 0,40 m. d'espessor, dibuixada a la calçada separada 0,50 m. del començament de les línies del pas de vianants, que indica el punt on han de detenir-se els vehicles davant del pas per a vianants. La pintura haurà de resistir la intempèrie, mantenir el color, no ser lliscant amb la pluja i ser resistent al desgast produït pel trànsit rodat. Per a seguretat dels vianants, s'haurà de col·locar un senyal vertical P-20 que indiqui el perill i un altre S-13 que informi sobre l'existència d'un pas per a vianants, sempre que l'amplada, les característiques i la intensitat d'ús del carrer ho permetin.
2. Algunes d'aquestes línies blanques podran ser substituïdes per dos quadrats o rombes de 0,50 de longitud i d'amplada, situats als extrems de la marca viària que substitueixen, de manera que els vehicles de dues rodes puguin tenir sempre una roda sobre la zona d'asfalt no pintada.



3. Els passos de vianants amb ressalt o sobreelevats combinen les funcions d'element reductor de velocitat i d'element de millora de l'accessibilitat dels vianants. Aquests elements s'implanten perpendicularment a l'eix de la calçada i en tota la seva amplada. El seu objectiu es reduir localment la velocitat dels vehicles i a la vegada millorar l'accessibilitat dels vianants. Les voreres estan anivellades amb el pas elevat i la velocitat màxima de circulació de vehicles limitada a 30 km/h.
4. Els passos de vianants que integren l'itinerari del camí segur estan pintats amb pintura vermella i franges blanques per ressaltar la visió del pas de vianants als conductors de vehicles i facilitar la circulació de vianants fent-la més segura.

### **Article 8. Camí Segur a l'escola**

Un 'camí segur' vol dir una ruta preestablerta que és considerada l'opció més segura per anar a peu, ja sigui perquè hi ha menys trànsit de vehicles, perquè està senyalitzada o perquè hi ha presència de policia. Això vol dir posar tot un seguit de mecanismes per dur-la a terme i que aquesta sigui una de les principals opcions de desplaçament per a l'alumnat. Aquests itineraris estan marcats per un dibuix que tothom pot reconèixer fàcilment.

L'objectiu és la convivència entre el trànsit rodat i els infants que decideixen anar a peu a l'escola, per tal de garantir que aquest dret es pugui exercir amb seguretat. L'itinerari del camí segur al municipi està marcat pel dibuix d'una guilla de color verd pintada a la calçada que parteix des de la Plaça Catalunya i que condueix fins a l'entrada de les escoles.

El camí segur està senyalitzat i el componen passos de vianants de color vermell i blanc, en els llocs on no hi ha vorera aquesta estarà pintada de vermell sobre la calçada, passamans en carrers amb pendents, semàfors per tallar el trànsit en el nucli antic i presència d'agents municipals per regular les cruïlles amb més afluència de trànsit rodat i vianants pròximes a les entrades i sortides dels centres escolars.

Els semàfors ubicats en els accessos al nucli antic utilitzats per regular l'accés de trànsit rodat en l'horari actiu del camí segur es podran utilitzar en altres casuístiques que es creguin oportunes on per motius d'activitats socioculturals que es duguin a terme a l'interior del nucli antic es cregui oportú prohibir l'accés de vehicles per la seguretat dels vianants i per la pròpia activitat que es dugui a terme. En aquests casos els ciutadans que tinguin una entrada de garatge a l'interior de la zona regulada pels semàfors, tindran autoritzada l'entrada i sortida prèvia autorització expressa per l'alcaldia. En cap cas es podrà accedir a l'interior de la zona regulada pels semàfors en horari actiu del camí segur.

### **Article 9. Senyalització dels canvis d'ordenació del trànsit**

Per raons de seguretat, d'ordre públic, d'emergència o per garantir la fluïdesa de la circulació, l'Ajuntament podrà modificar l'ordenació de la circulació. Amb aquest fi, podrà col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les mesures preventives oportunes. Les senyals i ordres dels agents municipals encarregats de l'ordenació del trànsit prevaldran sempre davant de les senyals fixes o excepcionals que hi pugui haver marcant sempre la prioritat següent: senyals dels



agents municipals, senyalització excepcional, semàfors, senyals verticals i per últim les marques viàries a la calçada.

## Capítol II. Obstacles

### **Article 10. Definició i llicències**

1. En aquesta Ordenança, un obstacle és un element que ocupa la via i representa un ús comú especial de l'espai destinat al trànsit de vehicles i persones, sense ser un element estructural ni de mobiliari urbà.
2. Per ocupar les vies amb obstacles, cal obtenir prèviament una llicència municipal.
3. No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies següents:
  - a) Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o estacionament de vehicles, o el trànsit de vianants.
  - b) Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies.
4. Els obstacles autoritzats que destorben la circulació de vianants o vehicles s'han de protegir, senyalitzar i, en hores nocturnes, il·luminar, per garantir la seguretat dels usuaris de la via pública.

### **Article 11. Retirada d'obstacles**

1. Quan els obstacles col·locats a la via sense llicència municipal siguin susceptibles d'obtenir-la, l'Ajuntament requerirà a l'interessat que la demani i si aquest no ho fa en el termini concedit, els retirarà.
2. Quan els obstacles col·locats a la via no puguin ser autoritzats, l'Ajuntament els retirarà d'immediat.
3. A més dels supòsits anteriors, l'Ajuntament podrà retirar els obstacles en les següents circumstàncies:
  - a) Quan s'hagin extingit les circumstàncies que van motivar l'autorització .
  - b) Quan s'ultrapassi el termini de l'autorització o no es compleixin les condicions que s'hi van fixar.
  - c) Quan l'obstacle destorbi la circulació de vehicles o vianants, o quan estigui lligat o encadenat a un element estructural o del mobiliari urbà de la via pública o a un element d'una façana.
4. Les despeses de la retirada seran a càrrec del causant del destorb.

## Capítol III: Usuaris, conductors i titulars de vehicles

### **Article 12. Usuaris, conductors i titulars de vehicles**

1. Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no entorpeixin indegudament la circulació, ni causin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns.
2. Els conductors han d'utilitzar el vehicle amb la diligència, precaució i no distracció necessàries per a evitar tot dany, propi o aliè, cuidant de no posar-se en perill, tant a si mateixos com als altres ocupants del vehicle i a la resta d'usuaris de la via. El conductor haurà de verificar que les plaques de matrícula del vehicle no presenten obstacles que impedeixin o dificultin la seva lectura i identificació.
3. Els titulars i, si escau, els arrendataris dels vehicles tenen el deure d'actuar amb la màxima diligència per a evitar els riscos que comporta la seva utilització, mantenint-los



en les condicions legal i reglamentàriament establertes, sotmetent-los als reconeixements i inspeccions que corresponguin i impedit que siguin conduïts per qui mai hagués obtingut el permís o la llicència de conducció corresponent.

### **Article 13. Obligacions del titular del vehicle i del conductor habitual**

1. El titular d'un vehicle té les següents obligacions:

a) Facilitar a l'Administració la identificació del conductor del vehicle en el moment de ser comesa una infracció. Les dades facilitades han d'incloure el nombre del permís o llicència de conducció que permeti la identificació en el Registre de Conductors i Infractors. Si el conductor no figura inscrit en el Registre de Conductors i Infractors, el titular haurà de disposar de còpia de l'autorització administrativa que li habiliti a conduir a Espanya i facilitar-la a l'Administració quan li sigui requerida. Si el titular fos una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, la còpia de l'autorització administrativa podrà substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament.

b) Impedir que el vehicle sigui conduït per qui mai haguessin obtingut el permís o la llicència de conducció corresponent.

2. El titular podrà comunicar al Registre de Vehicles de la Direcció general de Trànsit el conductor habitual del mateix en els termes que es determinin per Ordre del Ministre de l'Interior i conforme al disposat en l'apartat 1.bis de l'annex I de la Llei 18/2009, de 23 de novembre. En aquest supòsit, el titular quedarà exonerat de les obligacions anteriors, que es traslladaran al conductor habitual.

3. Les obligacions establertes en l'apartat 1 i la comunicació descrita en l'apartat anterior correspondran a l'arrendatari a llarg termini del vehicle, en el cas que hi hagués constància d'aquest en el Registre de Vehicles.

4. Els titulars dels vehicles en règim d'arrendament a llarg termini hauran de comunicar al Registre de Vehicles l'arrendatari, en els termes que es determinin mitjançant la corresponent Ordre Ministerial.

## **Capítol IV. Circulació de vianants**

### **Article 14. Normes de comportament**

1. Els vianants han de transitar per les voreres, passeigs o llocs a ells destinats.

2. Els vianants han de creuar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n'hi ha, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries, sense detenir-se ni entorpir el pas a altres usuaris.

3. Els vianants que utilitzin un pas de vianants, amb semàfor o sense, regulat per un agent de circulació han de complir les seves indicacions.

4. En els passos de vianants regulats amb semàfor, els vianants han de respectar els senyals o fases que els afectin, així com qualsevol altre tipus de senyalització específica de la via pública.

5. Els vianants no poden creuar les places o rotondes per la calçada. Si no estan habilitades per fer-ho, han de voltar-les.



## Capítol V. Parada de vehicles

### **Article 15. Definició i normes generals de la parada**

1. En aquesta Ordenança, la parada és la immobilització voluntària d'un vehicle durant un temps inferior als dos minuts, per recollir o deixar persones, o carregar i descarregar coses.

2. La parada s'ha de fer seguint les següents normes:

- a) El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle per poder-lo retirar quan calgui o se li requereixi.
- b) En els carrers amb doble sentit de circulació el vehicle s'ha d'atansar a la vorera dreta, i en les vies d'un sol sentit també pot fer-ho a l'esquerra.
- c) Els passatgers han de baixar pel costat de la vorera. El conductor pot fer-ho per la calçada si no provoca una situació de perill per a la circulació.
- d) Es pot parar sempre que no afecti greument la circulació, no ho impedeixi la senyalització corresponent o sigui un carril de circulació d'una via declarada d'atenció preferent. El vehicle s'ha d'aturar en l'indret que pertorbi menys la circulació. En els carrers amb xamfrà s'ha de fer dins dels seus límits sense excedir l'alineació de les vorades. S'exceptuen els supòsits de passatgers malalts o amb mobilitat reduïda, de prestació de serveis públics d'urgència, neteja, recollida d'escombraries i els taxis, sempre que sigui pel temps mínim imprescindible i que no tinguin cap altra alternativa possible.
- e) En les vies sense vorera el vehicle s'ha d'aturar a un metre de la façana, un altre parament o zona de vianants.

### **Article 16. Prohibició de parada**

Es prohibeix la parada:

1. En el lloc on ho prohibeix la senyalització:
  - a) Mitjançant un senyal vertical.
  - b) Mitjançant una línia longitudinal contínua groga a la calçada al costat de la vorera.
2. En les vies declarades d'atenció preferent, o amb una denominació d'igual caràcter, per Decret d'Alcaldia.
3. On es destorba la circulació dels vehicles, encara que sigui per un temps mínim.
4. On s'obliga els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
5. A les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats.
6. Als revolts, túnels, i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
7. En sentit contrari al que correspon al d'una via de sentit únic de circulació.
8. A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
9. Als llocs on s'impedeix la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris als quals afectin.
10. A les parades de transport públic de viatgers i a les reserves per a taxis, discapacitats i serveis de seguretat o d'urgència.
11. Als passos senyalitzats o adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes.
12. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris (BUS, TAXI, etc.).
13. Si destorba la circulació de vianants.



## Capítol VI. Estacionament de vehicles

### **Article 17. Definició i normes generals de l'estacionament**

L'estacionament és la immobilització d'un vehicle que no es troba en situació de parada, ni de detenció per emergència, ni per necessitats de la circulació, ni per complir algun precepte reglamentari.

L'estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:

1. A falta de senyalització expressa, els vehicles han d'estacionar en fila en els carrers places i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la vorada.
2. El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti l'òptima utilització de l'espai disponible.
3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s'han de col·locar dins del perímetre marcat.
4. Els vehicles s'han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals de la via pública.
5. Els conductors han d'estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posar-se en marxa ni desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i hauran de respondre per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle per causa d'una immobilització incorrecta, a menys que el desplaçament s'hagi produït per violència manifesta.
6. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent amb la limitació establerta a l'article 26.

.....

### **Article 18. Prohibició d'estacionament**

Es prohibeix l'estacionament:

1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització:
  - a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
  - b) Mitjançant una marca viària de color groc, o línia longitudinal discontinua al paviment al costat de la vorera, a la mateixa vorera o a la vorada.
2. On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització.
3. En aquells llocs on es destorbi la circulació.
4. On s'obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o perilloses.
5. En doble fila, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un contenidor d'escombraries, de recollida selectiva, d'obres o similars; o al davant de tanques no fixes, o altres senyals de balisa col·locats per garantir una mesura circulatòria o de seguretat.
6. Separat excessivament de la vorada.
  - a) En sentit contrari al que correspon al d'una via de sentit únic de circulació.
  - b) A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
8. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin.
9. A distància inferior de cinc metres de la cantonada d'una via o carrer quan destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, quan destorbi la visibilitat del trànsit, o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar perpendicularment la calçada.





10. De manera que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
11. Als passos senyalitzats per a vianants, discapacitats o ciclistes.
12. Als passos adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes.
13. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres zones destinades al pas de vianants.
14. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color groc o blanc; tant si l'ocupació és parcial com total.
15. A les parades de transport públic de viatgers i reserves per a taxis (BUS, TAXI).
16. A les zones senyalitzades com a reserva d'estacionament, llevat dels vehicles expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de seguretat o d'urgència, etc.)
17. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les.
18. En els quals correctament senyalitzats i autoritzats.
19. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
20. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.
21. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els estacionaments autoritzats.
22. En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima d'un metre fins a la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants.
23. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits es comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió oportuns, i a més es col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb 72 hores d'antelació, pel cap baix, llevat de casos de justificada urgència.
24. En els llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, si no es col·loca el distintiu que l'autoritza en lloc visible o quan, es manté estacionat el vehicle un cop sobrepassat el temps màxim que figura en el distintiu.
25. En les cruïlles i interseccions, excepte en els xamfrans autoritzats.
26. En els revolts, túnels i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
27. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris (BUS, TAXI, etc.)
28. De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida d'escombraries o elements anàlegs.
29. En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de contenidors.
30. En els llocs senyalitzats amb prohibició d'estacionament segons canvi quinzenal, aquest canvi serà efectiu a partir de les 8 hores a.m. del primer dia de cada quinzena.

#### **Article 19. Estacionament en relació a l'amplada del carrer**

1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles d'amplada màxima autoritzada de 2,55 metres i de sentit únic de circulació, si no hi ha senyalització concreta que indiqui el contrari, els vehicles podran estacionar a la banda dreta de la via segons el sentit únic de circulació. Els vehicles que incompleixin aquest apartat incorreran en la infracció a l'article 16, apartat 3, d'aquesta Ordenança.
2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles d'amplada màxima autoritzada de 2,55 metres i de circulació en únic sentit o en doble sentit, es permetrà l'estacionament en la banda que determini l'autoritat municipal.





3. Als estacionaments amb alternança temporal a cada costat, el canvi s'haurà de fer com a màxim a les vuit hores dels dies establerts, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. Quan el dia del canvi sigui festiu, el trasllat s'ajornarà fins al primer dia laborable següent. No es podrà estacionar en cap dels dos costats fins que no es pugui fer al costat correcte sense entorpir el trànsit.

#### **Article 20. Infracció per canvi de senyalització**

Si per l'incompliment de l'apartat 19 de l'article 18 d'aquesta Ordenança, el lloc on un vehicle està estacionat resulta afectat per un canvi de senyalització o per un altre tipus d'ordenació del trànsit, el titular del vehicle serà el responsable de la nova infracció.

#### **Article 21. Estacionament amb horari limitat**

1. Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents:
  - 1.1. La duració màxima de l'estacionament de la zona vermella i blava vindrà limitada per la senyalització vertical instal·lada en cada una de les zones.
  - 1.2. El conductor ha de deixar un comprovant horari amb l'hora d'inici d'estacionament i col·locar-lo en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui visible des de l'exterior.
2. Constitueixen infraccions d'aquesta modalitat d'estacionament els fets següents:
  - 2.1. La falta de comprovant horari o no col·locar-lo en un lloc visible.
  - 2.2. Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.
  - 2.3. Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau o vermell, de delimitació de les places d'estacionament.

#### **Article 22. Estacionament de vehicles de persones amb targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat**

1. Els titulars de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat expedides per l'Administració poden estacionar a les places reservades per a ells. La targeta s'ha d'exhibir a la part frontal del vehicle i de manera que l'anvers sigui visible.
2. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on menys es destorbi la circulació, però mai en indrets on incorri en algun dels supòsits previstos en aquesta Ordenança que causin la retirada del vehicle.
3. Les persones titulars de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat podran estacionar el seu vehicle a les zones d'aparcament amb horari limitat sense haver d'obtenir el comprovant de pagament. A les zones de càrrega i descàrrega, les persones titulars de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat podran estacionar el seu vehicle pel temps imprescindible, i fins a un màxim d'una hora dins de l'horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l'hora d'arribada mitjançant qualsevol dels procediments vàlids a aquest efecte com serien un disc horari o la indicació escrita de l'hora d'arribada, sens perjudici que els ens locals puguin establir altres sistemes de control.

#### **Article 23. Estacionament de motocicletes i ciclomotors**

1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes, s'han d'estacionar als llocs senyalitzats per a aquest fi.
2. Quan no sigui possible l'estacionament en els espais previstos en l'apartat anterior poden estacionar en les voreres de més de tres metres d'amplada llevat dels passeigs, places, rambles, vorals i refugis centrals, amb les següents condicions:



- a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada.
  - b) Quan la vorera té una amplada entre tres i sis metres, en una fila paral·lelament a la vorada a una distància d'un metre entre elles.
  - c) Quan l'amplada de la vorera és superior a 6 metres, en semi-bateria.
3. Es prohibeix l'estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors en les voreres, en les següents circumstàncies:
- a) Davant dels límits corresponents a un pas de vianants o de ciclistes.
  - b) Davant de les adaptacions urbanístiques per a vianants, discapacitats o ciclistes.
  - c) Davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa degudament autoritzada i senyalitzada.
  - d) A una distància inferior als quatre metres d'una cantonada de carrers, sempre que no sigui una zona degudament senyalitzada, i en els arcs de conjunció de dues vies.
  - e) En llocs de gran concentració de vianants a causa de la celebració d'actes, festes o concentracions ciutadanes de qualsevol mena.
  - f) En tots aquells punts que puguin impedir o dificultar l'ús d'un servei públic (cabina telefònica, bústia de correus, etc.) o l'ús de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors, etc.)
  - g) En els punts o llocs on s'efectuïn obres o reparacions en el sòl o subsol.
  - h) En els llocs on a causa d'una ocupació autoritzada de l'espai públic, l'amplada útil de pas dels vianants per la vorera, sigui inferior als 3 metres.
4. Per estacionar sobre les voreres les motocicletes sense sidecar i els ciclomotors de dues rodes, podran accedir-hi amb el motor en marxa, però mai pels passos de vianants, ni per les adaptacions per a discapacitats. Si bé podran utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorada, immediatament hauran de transitar amb el motor parat i sense ocupar el seient, i donar en tot moment preferència de pas als vianants. El fet d'estacionar sobre la vorera, no autoritza a lligar o encadenar les motocicletes o ciclomotors a cap element estructural de la via pública, ni al mobiliari urbà, ni a cap element d'una finca.

## Capítol VII. Retirada i immobilització de vehicles

### **Article 24. Retirada de vehicles**

1. L'Ajuntament pot retirar de les vies i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, el vehicle que es trobi en alguna de les circumstàncies següents, si qui està obligat a fer-ho no ho fes:
- a) Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació de vehicles o vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic.
  - b) En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa.
  - c) Quan procedint legalment a la immobilització del vehicle, no hi hagués un lloc adequat per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones.
  - d) Quan, havent estat immobilitzat, d'acord amb allò que disposa l'article 31 d'aquesta ordenança, no haguessin cessat les causes que van motivar la seva immobilització.
  - e) Quan un vehicle estigui estacionat en zones habilitades per l'autoritat municipal com a zones d'aparcament reservat per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda sense col·locar el distintiu que ho autoritza.
  - f) Quan estigui estacionat en carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o al servei de determinats usuaris i en les zones reservades de càrrega i descàrrega.



g) Quan un vehicle estigui estacionat en zones amb limitació horària sense el comprovant horari que l'autoritza col·locat en un lloc visible, o quan sobrepassi el triple del temps autoritzat en el comprovant.

2. Salvant els casos de sostracció o altres formes d'utilització d'un vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada a la que es refereix l'apartat anterior, seran a càrrec del titular, l'arrendatari o del conductor habitual, segons el cas, que haurà d'abonar-los com a requisit previ per a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recórrer de que disposi i de la possibilitat de repercutir-ho sobre el responsable de l'accident, l'abandonament del vehicle o de la infracció que hagi comportat la retirada.

3. L'administració haurà de comunicar la retirada i dipòsit del vehicle al titular en el termini de 24 hores. La comunicació s'efectuarà a través de la Direcció Electrònica Viària, si el titular en disposa.

4. Els agents municipals encarregats del trànsit deixaran sempre una senyal o nota d'avís de retirada de vehicle on apareix la forma de contacte per procedir a la recuperació del vehicle. Aquest avís es deixarà en la ubicació on estava el vehicle en un lloc visible.

#### **Article 25. Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del patrimoni públic**

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l'apartat 1 de l'article anterior i, per tant, està justificat retirar-lo:

1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o l'estacionament.
2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.
3. Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o d'una cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.
4. Quan estigui estacionat, en la zona de l'extrem de les illes destinada a un pas per a vianants i quan impedeixi els pas de discapacitats o en un rebaix de la vorera.
5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual degudament autoritzat i senyalitzat, de manera que impedeixi o dificulti el pas d'entrada o de sortida d'un vehicle en el moment que ho vol fer.
6. Quan sent un vehicle autoritzat reglamentàriament per fer transport de mercaderies, estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega durant les hores de la seva utilització, o quan sent un vehicle autoritzat segons l'article 34 d'aquesta Ordenança, infringeixi les normes d'utilització d'aquestes zones.
7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o seguretat.
9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d'emergència, degudament senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que se'n celebren.
10. Quan estigui estacionat en una reserva per a per persones amb mobilitat reduïda.
11. Quan estigui estacionat damunt d'una vorera, andana, passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l'ocupació és parcial com total.
12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via, encara que siguin provisionals.
13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.



14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra.
15. Quan obstrueixi totalment o parcial l'entrada o sortida d'un immoble als seus habitants o als usuaris d'un aparcament autoritzat.
16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d'atenció preferent, o amb una altra denominació d'igual caràcter, per disposició municipal.
17. Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.
18. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores permeses, llevat de casos expressament autoritzats.
19. Quan estigui estacionat en un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic autoritzat.
20. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
21. Quan les motocicletes i ciclomotors estacionin incorrectament sobre les voreres.
22. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els contenidors del servei públic de recollida d'escombraries o elements anàlegs.

#### **Article 26. Retirada de vehicles per causa de necessitat**

En cas d'emergència o necessitat, l'Ajuntament pot retirar vehicles de les vies, encara que no estiguin en situació d'infracció. Aquests trasllats no comportaran cap mena de despesa al titular del vehicle.

#### **Article 27. Gestió de vehicles abandonats**

1. L'Ajuntament podrà ordenar el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació:

a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des de que el vehicle fos immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l'Administració i el seu titular no hagués formulat al·legacions.

b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula.

c) Quan recollit un vehicle com a conseqüència d'avaría o accident del mateix en un recinte privat el seu titular no ho hagués retirat en el termini de dos mesos.

Amb anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle, l'Ajuntament requerirà al titular del mateix advertint-li que, de no procedir a la seva retirada en el termini d'un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament.

2. En el supòsit previst en l'apartat 1, paràgraf c), el propietari o responsable del lloc o recinte haurà de sol·licitar de la Prefectura Provincial de Trànsit autorització per al tractament residual del vehicle. A aquests efectes haurà d'aportar la documentació que acrediti haver sol·licitat al titular del vehicle la retirada del seu recinte.

3. En aquells casos que s'estimi convenient, l'Alcalde o autoritat corresponent per delegació, podran acordar la substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància i control del trànsit.

#### **Article 28. Suspensió de la retirada**

La retirada d'un vehicle se suspendrà immediatament, si abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat, el conductor compareix i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava, sense perjudici de l'abonament de la taxa corresponent. La suspensió de la retirada del vehicle quan aquest no hagi estat prèviament enganxat, produirà l'absència d'acreditació de la taxa, però



mantindrà la denúncia per la infracció. En canvi, l'acreditació i l'efectivitat de la taxa per retirada, es mantindran en el supòsit que les alegacions efectuades pel denunciat produeixin la condonació o reducció de la multa que consta en el butlletí de denúncia.

### **Article 29. Despeses de la retirada**

Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i la seva estada al dipòsit de vehicles seran a compte del titular. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada pel titular, previ pagament o constitució de garantia de l'import de la despesa liquidada. Es considerarà una persona autoritzada pel titular quan pagui la taxa, aporti els elements per posar en marxa el vehicle i acrediti la seva identitat i el seu domicili amb qualsevol document de caràcter públic i oficial en vigor en què constin aquestes dades i la imatge de la persona.

### **Article 30. Immobilització de vehicles**

1. L'Ajuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents:

- a) Quan el vehicle no disposi de l'autorització administrativa per circular, bé perquè no l'hagi obtingut o perquè hagi estat objecte d'anul·lació, o declarada la seva pèrdua de vigència.
- b) El vehicle presenta deficiències que constitueixin un risc especialment greu per la seguretat viària.
- c) El conductor o el passatger no facin ús del casc de protecció, en els casos que sigui obligatori.
- d) Es produeixi la negativa a efectuar les proves d'alcohol i drogues a que es refereix l'article 14.2 i 14.3 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i aquestes donin un resultat positiu.
- e) El vehicle no disposi d'assegurança obligatòria.
- f) S'observi un excés en els temps de conducció o una minoració en els de descans que siguin superiors al 50 per cent dels temps establerts reglamentàriament, a menys que el conductor sigui substituït per un altre.
- g) Es produeixi una ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar en un 50 per cent el nombre de places autoritzades exclosa la del conductor.
- h) El vehicle superi els nivells de gasos, fums i sorolls permesos reglamentàriament segons el tipus de vehicle.
- i) Existeixin indicis racionals que posin de manifest la possible manipulació en els instruments de control.
- j) Es detecti que el vehicle està dotat de mecanismes o sistemes dirigits a eludir la vigilància dels agents del trànsit i dels mitjans de control a través de la captació d'imatges.
- k) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol i es negui dipositar l'import de la sanció o garantir-ne el pagament per qualsevol mitjà admès en dret.

La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar.

En els supòsits previstos a l'apartat 1, paràgrafs h), i) i j), la immobilització només s'aixecarà en el supòsit que traslladat el vehicle a un taller designat per l'agent de l'autoritat, es certifiqui per aquell la desaparició del sistema o manipulació detectada o ja no es superin els nivells permesos.



2. En el supòsit recollit a l'apartat 1, paràgraf e), s'estarà al que disposa el Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

3. La immobilització del vehicle es practicarà en el lloc assenyalat pels agents de l'autoritat. A aquests efectes, l'agent podrà indicar al conductor del vehicle que continuï conduint fins al lloc designat.

4. Les despeses que s'originin a conseqüència de la immobilització del vehicle seran per compte del conductor que va cometre la infracció. En el seu defecte seran per compte del conductor habitual o arrendatari i, a falta d'aquests, del titular. Les despeses hauran de ser abonades com a requisit previ per aixecar la mesura de la immobilització, sense perjudici del corresponent dret de defensa i de la possibilitat de repercutir-los sobre la persona responsable que hagi provocat que l'administració adoptés la corresponent mesura.

En els supòsits previstos a l'apartat 1, paràgrafs h), i) i j), les despeses de la inspecció seran per compte del denunciat, si s'acredita la infracció.

5. Si el vehicle immobilitzat fos utilitzat en règim d'arrendament, la immobilització del vehicle se substituirà per la prohibició d'us del vehicle per l'infractor.

## **Capítol VIII. Zones de vianants**

### **Article 31. Establiment de zones de vianants**

L'Alcaldia podrà establir zones de vianants en determinades àrees del municipi, en les quals es restringirà totalment o parcial la circulació i l'estacionament de vehicles. Aquestes zones es determinaran prèvia consulta a les organitzacions representatives dels interessos veïnals, comercials i de serveis de la zona.

### **Article 32. Senyalització**

Les zones de vianants estaran senyalitzades a l'entrada i a la sortida, sense perjudici que l'Ajuntament hi instal·li elements mòbils (pilones, barreres o tanques practicables) que impedeixin o restringeixin l'accés i la circulació de vehicles.

### **Article 33. Condicions de circulació**

En les zones de vianants es podran establir les següents regulacions:

1. En les zones de vianants quedarà prohibit l'estacionament exceptuant aquells espais habilitats i senyalitzats.

2. En les zones de vianants es podrà restringir les condicions d'accés per manca d'espai per estacionar els vehicles o pel caràcter comercial de la zona. Es tindran en consideració les peticions quan estiguin justificades per circumstàncies especials i d'interès general, i quan l'Alcaldia ho consideri oportú.

3. Els vehicles autoritzats no poden sobrepassar la velocitat màxima de 20 km/h, però l'han d'adaptar a la dels vianants.

4. En l'espai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, s'admet la circulació de bicicletes, de patins, patinets i monopatinets o aparells similars, amb les limitacions establertes en aquesta Ordenança.

### **Article 34. Excepcions a les limitacions**

Les limitacions de circulació i estacionament que s'estableixin en les zones de vianants no afectaran els següents vehicles:





1. Els dels servei d'extinció d'incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i tots aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics.
2. Els que traslladin malalts amb domicili dins la zona.
3. Els que traslladin els estadants d'hotels situats dins de la zona.
4. Els que entrin o surtin de garatges i aparcaments autoritzats.
5. Els conduïts per persones discapacitades, o que les transportin, que es dirigeixin a l'interior de la zona o en surtin.

#### **Article 35. Zones de prioritat invertida**

L'Alcaldia podrà establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants. Les zones de prioritat invertida es caracteritzen per compartir la plataforma de circulació entre vianants i vehicles sense haver-hi voreres específiques i on la velocitat màxima de circulació està limitada a 20km/h. En les zones de vianants quedarà prohibit l'estacionament exceptuant aquells espais habilitats i senyalitzats.

### **Capítol IX. Càrrega i descàrrega de mercaderies**

#### **Article 36. Definició de mercaderies**

En aquesta Ordenança s'entenen com a mercaderies els productes o eines que són objecte de trànsit comercial o suport de serveis.

#### **Article 37. Espais destinats a la càrrega i descàrrega**

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies s'ha de fer a l'interior dels locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. L'obertura de nous locals d'aquesta classe la superfície, finalitat i situació dels quals permeti presumir racionalment que s'hi hauran de fer habitualment o amb especial intensitat operacions de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que els titulars reservin l'espai interior suficient per desenvolupar-hi aquestes operacions.
2. L'Alcaldia podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega perquè els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega està únicament reservada a l'estacionament de vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles comercials o d'indústries, visualment identificats que carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. El període de temps màxim permès d'estacionament del vehicle sense carregar ni descarregar és de 10 minuts.
3. Fora de les zones reservades a què es refereix el punt anterior, únicament es permet la càrrega i descàrrega en els dies, hores i llocs que s'autoritzi.

#### **Article 38. Prohibicions**

1. Els vehicles que carreguen o descarreguen no poden fer-ho en doble fila, ni en els llocs on amb caràcter general estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de vehicles o vianants. Cal disposar de llicència municipal per dur a terme aquesta activitat fora de les zones establertes de càrrega i descàrrega quan aquestes operacions entorpeixin el trànsit de vehicles o vianants.





2. Les operacions de càrrega i descàrrega tampoc es poden fer a les zones en què el paviment està senyalitzat amb franges obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l'ocupació és total com parcial.

**Article 39. Prohibició d'emmagatzemar a la via**

Les mercaderies que es carreguen i descarreguen s'han de traslladar directament de l'immoble al vehicle i viceversa, i no es poden emmagatzemar temporalment a la via pública.

**Article 40. Sorolls**

Les operacions de càrrega i descàrrega s'han de realitzar amb les degudes precaucions per evitar molèsties i/o sorolls innecessaris i amb l'obligació de deixar neta la vorera.

**Article 41. Horari**

Llevat que es disposi de llicència municipal, no es permeten les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies els festius ni des de les 10 del vespre fins a les 7 del matí dels dies feiners.

**Article 42. Mitjans**

Les mercaderies s'han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris i el personal suficient per agilitar l'operació i procurant no dificultar la circulació ni de vianants ni de vehicles.

**Capítol X: Mesures generals de circulació**

**Article 43. Carrils reservats**

La circulació pels carrils reservats està limitada als vehicles que indiqui la senyalització.

**Article 44. Velocitat dels vehicles**

1. Els conductors han de respectar els límits de velocitat establerts i han de tenir en compte, a més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l'estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació, i, en general, les circumstàncies que hi hagi en cada moment, a fi d'adequar-hi la velocitat, de forma que sempre puguin detenir el vehicle dins dels límits del seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle o perill que pugui presentar-se.

2. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies en zona urbana és, amb caràcter general i a falta de senyalització específica, de 30 quilòmetres per hora, excepte al nucli antic i en zones de plataforma única on és de 20 km/h.

3. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les vies fora de poblat és la que correspongui a la senyalització específica, a les característiques del tram de la via, o a les circumstàncies personals dels conductors o dels vehicles.

4. Es podrà rebaixar la velocitat màxima permesa en la zona urbana que es determini, i s'haurà d'indicar mitjançant senyalització específica.

5. No es pot entorpir la marxa normal d'un altre vehicle circulant, sense causa justificada, a una velocitat anormalment reduïda. A les vies en zona urbana el límit mínim de velocitat és la meitat de la velocitat genèrica o de l'específica, llevat casos de transports



especials o quan les circumstàncies del trànsit impedeixin el manteniment d'una velocitat superior a la mínima sense risc per a la circulació.

#### **Article 45. Element de moderació de la velocitat**

L'Ajuntament podrà instal·lar a la calçada de les vies urbanes, sistemes constructius de moderació de velocitat, consistents en canvis de nivell del ferm d'acord amb les especificacions tècniques que es determinin per decret de l'Alcaldia.

#### **Article 46. Motocicletes i ciclomotors**

1. Per poder circular per les vies públiques els ciclomotors han d'estar inscrits en el registre oficial corresponent segons la normativa vigent. Els ciclomotors no inscrits, o inscrits incorrectament, podran ser immobilitzats i ingressats en un dipòsit de vehicles fins que se'n regularitzi la situació, independentment de la sanció administrativa corresponent.

2. Es prohibeix la circulació de ciclomotors en paral·lel. Sempre que n'hi hagi i siguin transitables, els ciclomotors hauran de circular pels vorals de les vies públiques.

3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden produir sorolls amb acceleracions brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales.

#### **Article 47. Cicles i bicicletes**

1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.

2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes.

3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor:

a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat per a l'ús exclusiu de conductors de bicicletes.

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop.

En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas entre vehicles.

4. Si n'hi ha, han de circular pels carrils bici, o pels vorals; si no, per la calçada.

5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el carril.

6. En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals.

7. En els parcs públics i zones de vianants, han de circular pels camins indicats o carril bici. Si no n'hi ha, poden circular-hi, excepte en moments d'aglomeració de vianants. Els ciclistes han d'adequar la velocitat a la dels vianants, i en qualsevol cas, els vianants tindran preferència. Han de tenir especial precaució a la sortida de vianants des de l'interior d'immobles, en les cantonades sense visibilitat, i en els llocs amb presència de menors i zones de jocs. S'han d'abstenir de fer ziga-zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar la seguretat dels vianants.

8. Es prohibeix la circulació en paral·lel.

9. Han de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes davanteres i posteriors, i un timbre per poder avisar, si cal, de la seva presència.

10. Per circular de nit han de disposar, al davant, d'una llum blanca de posició, i al darrere, d'una llum vermella de posició i d'un catadiòptric vermell, no triangular.

11. Els usuaris de bicicletes hauran de fer us dels elements i peces de roba reflectants, d'acord amb el que es disposa en aquesta ordenança i en la Llei de Seguretat Viària.



12. La regulació referida a les bicicletes en la present Ordenança sempre s'aplicarà als usos i circulació dels cicles sense motor i cicles de motor L1e-A (on estan incloses les bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h).

**Article 48. Vehicles blindats de transport de cabals**

Els vehicles blindats de transport de cabals poden efectuar parades per carregar i descarregar en llocs prohibits sempre que no dificultin greument la circulació de vehicles i no obstrueixin els passos de vianants o les adaptacions a les voreres per a discapacitats i/o ciclistes.

**Article 49. Permisos especials per circular**

1. No es permet la circulació de vehicles de massa, dimensió i pressió sobre el paviment superiors a les establertes en les disposicions reglamentàries sense autorització municipal per circular per les vies públiques de la ciutat. Aquestes autoritzacions poden ser per a un nombre limitat de circulacions o per a un termini determinat. Les sol·licituds urgents d'aquests tipus d'autoritzacions les atendra directament la Prefectura de la Policia Municipal.

2. La circulació per les vies públiques del municipi dels vehicles especials denominats trens turístics, constituïts per un vehicle tractor i un o diversos remolcs, concebuts i construïts per al transport de persones amb fins turístics, podran circular només amb autorització prèvia municipal, on hi haurà de constar el recorregut a realitzar, parades, horari, velocitat màxima limitada i totes les limitacions que es considerin necessàries per garantir la seguretat.

**Capítol XI. Transport col·lectiu de viatgers**

**Secció primera. Transport escolar**

**Article 50. Serveis urbans**

Per a la prestació de serveis de transport escolar discrecionals amb reiteració d'itinerari que es realitzin íntegrament en el terme municipal de Sant Hilari Sacalm, caldrà autorització municipal, d'acord amb la legislació vigent en matèria de transport.

**Article 51. Serveis interurbans**

1. Per a la prestació de serveis de transport escolar interurbans amb parades intermèdies o amb origen o destinació a un centre d'ensenyament ubicat en el terme municipal de Sant Hilari Sacalm, caldrà autorització de la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya.

2. L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm informará i podrà proposar canvis a la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya sobre la ubicació de les parades intermèdies, de principi o final de trajecte i sobre els recorreguts urbans dels transports escolars interurbans quan transitin pel terme municipal.

**Article 52. Autorització municipal dels serveis urbans**

1. L'autorització municipal per a la prestació de serveis de transport escolar urbans serà per curs escolar complet o per al període de temps que resti perquè s'acabi.

2. En l'autorització municipal, a més del que determini la legislació corresponent, hi haurà de constar el recorregut, els horaris, les parades i el temps màxim d'espera.



3. S'haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions en les quals fou atorgada.

### **Secció segona. Parada de transport públic de viatgers urbà**

#### **Article 53. Disposicions generals**

1. L'Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic urbà.
2. No es pot romandre en aquestes parades més temps del necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de línia.
3. En les parades de transport públic destinades al servei del taxi, aquests vehicles només hi poden romandre per esperar passatgers.
4. El nombre de vehicles no pot ser superior a la capacitat de la parada.
5. Pel que fa a les parades de transport públic interurbà en sòl urbà i urbanitzable, els titulars de les línies han de disposar de l'autorització de l'Administració corresponent.

### **Secció tercera. Parades de transport a l'estació d'autobusos**

#### **Article 54. Disposicions generals**

1. Els serveis de sortida, arribada i trànsit d'autobusos de línies regulars de transport de viatgers, equipatges i encàrrecs per carretera amb parada a Sant Hilari Sacalm han d'utilitzar obligatòriament l'Estació d'Autobusos. A carència d'una estació els autobusos realitzaran les seves parades en els llocs preestablerts per aquests usos.
2. Tots els serveis de transport de viatgers que efectuïn parades fora l'estació d'autobusos, per recollir o deixar viatgers, han de disposar de l'autorització de l'administració competent. En aquests casos les parades no podran excedir de 15 minuts, i s'hauran d'efectuar amb el motor parat.

### **Capítol XII. Usos restringits a la via pública**

#### **Article 55. Limitacions**

1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten els jocs, les diversions o les activitats que puguin representar un perill per als transeünts o, fins i tot, per als mateixos que els practiquin.
2. La circulació dels patins, patinets, monopatinets i altres aparells similars s'han d'atendre a les prescripcions següents:
  - a) No poden circular per la calçada.
  - b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per les zones degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i zones de vianants, amb precaució i adequant la seva velocitat a la dels vianants. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats de persones majors d'edat.
  - c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle.
3. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de l'activitat de proves esportives que recorrin pel nucli urbà.



## Capítol XIII. Circulació de vehicles pesants i de mercaderies perilloses

### **Article 56. Circulació**

1. Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima autoritzada (MMA) superior a les 12 tones, de les 0 a les 24 hores, per les vies públiques del municipi de Sant Hilari Sacalm. Es permet l'accés, però dels vehicles pesants amb una MMA superior a les 12 tones si és per al subministrament d'obres, i dels transports que es dirigeixin a punts de l'interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega pròpies de la seva activitat.

2. En totes les vies urbanes del municipi de Sant Hilari Sacalm, es prohibeix el transport de mercaderies perilloses, explosives o inflamables en trànsit, així com el transport de més de 3.000 litres de productes contaminants de l'aigua.

Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al repartiment a domicili de consumidors de gasos líquuats d'ús domèstic i de gasoil per a calefacció.

3. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per a la descàrrega parcial o total de gasos i productes necessaris per al funcionament de centres sanitaris, sempre que utilitzin els itineraris d'entrada i sortida i els horaris estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per decret d'Alcaldia.

4. Els vehicles pesants amb una MMA superior a 12 tones que tinguin la circulació autoritzada amb destinació o origen a punts determinats o a polígons industrials del terme municipal de Sant Hilari Sacalm, hauran de seguir necessàriament els itineraris d'entrada i sortida i els horaris que es determinin per decret d'Alcaldia.

### **Article 57. Estacionament**

1. Dins el terme municipal de Sant Hilari Sacalm no es permet l'estacionament de vehicles amb una MMA superior a 6 tones, remolcs, semiremolcs, vehicles articulats, camions tractor, embarcacions, caravanes ni autocaravanes, llevat en els espais especialment autoritzats.

2. Els espais d'estacionament autoritzat per als vehicles esmentats a l'apartat anterior, s'establiran per decret d'Alcaldia.

## Capítol XIV. Conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies

### **Article 58. Procediment**

1. El conductor d'un vehicle no pot circular amb taxes d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, superiors a les establertes reglamentàriament.

2. Tots els conductors de vehicles han de sotmetre's a les proves que s'estableixin per a la detecció d'alcohol o de la presència de drogues a l'organisme. Igualment hi estan obligats els altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de trànsit.

3. Les proves per a la detecció d'alcohol consistiran en la verificació de l'aire espirat mitjançant etilòmetres autoritzats i les practicaràn els agents encarregats de la vigilància del trànsit.

4. A petició de l'interessat, o per ordre de l'autoritat judicial, es podran repetir les proves per tal de contrastar-les mitjançant una anàlisi de sang, orina o altres d'anàlogues. La despesa del procés d'aquestes anàlisis de contrast aniran a càrrec de l'interessat. En cas de donar negatiu el resultat de la prova de contrast, l'Ajuntament es farà càrrec de la despesa i retornarà la quantitat entregada per l'interessat en qualitat de dipòsit. El



personal sanitari estarà obligat a obtenir les mostres, i a donar el resultat de les proves a l'autoritat municipal.

## **Capítol XV. Vehicles de Mobilitat Personal VMP**

### **Article 59. Regulació dels VMP**

L'actualització de la Llei de trànsit, el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles introdueixen a la normativa bàsica els vehicles de mobilitat personal. Sempre prevaldrà aquella regulació i, en cas de ser modificada entrant en contradicció amb la present Ordenança, s'entendrà substituïda la present regulació per aquella.

### **Article 60. Definició i tipologia de VMP**

Aquesta normativa contempla i descriu els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com aquell vehicle d'una o més rodes dotat amb una única plaça i propulsat exclusivament per motor elèctric que pugui proporcionar al vehicle una velocitat màxima de disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h. Els VMP només poden disposar de seient si estan dotats d'un sistema d'autoequilibrat. Els VMP hauran d'ajustar-se a les característiques tècniques desenvolupades a la normativa estatal de referència.

S'exclouen de la definició els vehicles sense sistema d'autoequilibrat i amb seient, els vehicles concebuts per a competicions, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els vehicles equipats amb qualsevol plaça de seient per al conductor/a en els quals el punt R se situï a una alçada inferior o igual a 540 mm, els vehicles amb una tensió de treball superior a 100 VCC o 240 VAC i els vehicles identificats com a vehicles de motor per la normativa sectorial.

Tindran consideració de juguina, i, per tant, no seran considerats VMP, aquells aparells sense motor (com patins, patinets i monopatins) i aquells vehicles amb motor elèctric que no tinguin una velocitat màxima de disseny superior a 6 km/h.

Es diferencien dues categories de VMP:

- a) Els VMP per a transport personal.
- b) Els VMP per a transport de mercaderies i altres serveis que han de disposar de mínim de tres rodes, dues d'elles situades a l'eix més proper a la càrrega, i d'una plataforma o calaix habilitat per a aquest ús.

### **Article 61. Definicions dels espais de circulació**

Amb l'objectiu d'unificar conceptes i classificar els diferents espais de circulació que es poden trobar en l'àmbit urbà municipal es defineixen els espais següents:

1. Espais reservats a vianants: part de la via, elevada o delimitada d'una altra manera, reservada exclusivament a la circulació de vianants. S'inclou en aquesta definició les voreres, rambles o passejos. No es permet la circulació en VMP exceptuant en aquells trams en els quals es disposi d'infraestructura ciclista al mateix nivell.
2. Carrer de prioritat invertida (o prioritat per vianants): carrers on la prioritat és dels vianants i la circulació de vehicles es permet de manera excepcional o amb restriccions. Els vianants poden circular i fer ús de tota la secció de carrer, sempre amb prioritat de pas.
3. Carrer de plataforma única: via compartida per vianants, cicles, bicicletes, VMP, cicles de motor i trànsit motoritzat, en les quals la zona destinada a la circulació de vehicles es





troba al mateix nivell de la vorera, conformant un espai uniforme en el pla. La limitació de velocitat s'estableix en 20 km/h.

4. Via ciclable: Via específicament condicionada per al trànsit de cicles i VMP, amb la senyalització vertical i horitzontal corresponent i amb una amplada que permet el pas segur d'aquests vehicles. Les tipologies de vies ciclables són:

a) Carril bici: Via ciclable que discorre a nivell de calçada, en un sol sentit o en doble sentit. Pot contenir elements laterals que el separen físicament de la resta de la calçada, així com de la vorera.

b) Vorera bici: Via ciclable senyalitzada sobre la vorera.

c) Pista bici: Via ciclable, segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les carreteres.

d) Camí verd o senda ciclable: Via per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscs.

5. Carrer 30 (o calçada zona 30): Via no segregada del trànsit, amb limitació de velocitat de 30 km/h.

6. Carrer 50 (o carrer no pacificat): Carrer urbà no pacificat obert al trànsit, amb limitació de velocitat compresa entre 30 km/h i 50 km/h.

#### **Article 62. Condicions generals d'ús**

Les condicions generals per utilitzar un VMP són:

a) L'edat mínima per circular amb VMP és de 14 anys.

b) La capacitat màxima d'un VMP és una persona. No es permet portar cap altre passatger.

c) L'ús del casc serà obligatori en els termes que s'estableixi reglamentàriament.

d) Cal que el vehicle incorpori timbre i llums tal com indica el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, aprovat en la resolució de la DGT, de 12 de gener de 2022.

e) En el cas dels VMP per al transport de mercaderies i serveis, també caldrà incorporar:

a) Catadiòptrics frontal (blanc), lateral (blanc o groc) i del darrere (vermell) en els laterals de la càrrega, tal com s'estableixen al Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal.

b) Llums intermitents de direcció frontals i posteriors.

c) Retrovisors.

d) Avís sonor de marxa enrere.

#### **Article 63. Condicions generals de circulació**

Les condicions generals per circular amb un VMP són:

a) Les persones conductores de VMP hauran de respectar les normes de circulació, els límits de velocitat i el sentit de circulació.

b) La velocitat màxima de circulació permesa és de 25km/h.

c) En cas que n'hi hagi, els VMP han de circular obligatòriament pels "carril bici/VMP".

d) No es podrà circular per les voreres i, en aquells espais compartits amb vianants, s'haurà de respectar la prioritat d'aquests.

e) No es podrà circular per travesseres.

f) No es podrà circular pel carril bus o taxi.

g) Es podrà circular per carrers amb un límit de velocitat de 30 km/h i per aquells carrers amb un límit de velocitat de 50 km/h, tot i que en el darrer cas no es recomana.





- h) En carrers de plataforma única i en zones de prioritat invertida, la circulació dels VMP haurà d'adequar-se en funció de la mida i de les característiques del municipi.
- i) Està prohibit fer ús d'auriculars o del telèfon mòbil mentre s'està circulant.
- j) No es podrà circular sota els efectes de l'alcohol i/o altres drogues.

#### **Article 64. Estacionament**

Els VMP i vehicles han d'estacionar-se preferentment als llocs específicament destinats a aquesta finalitat. En relació amb l'estacionament d'aquest tipus de vehicles queda específicament prohibit:

- a) Lligar-los als arbres.
- b) Lligar-los a elements de mobiliari urbà, quan es dificulti el destí, la funcionalitat de l'element o quan es pugui malmetre.
- c) Estacionar en zones que impedeixin el pas de vianants, l'accés al transport públic i l'ús específic d'espai reservat.
- d) Obstaculitzar zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega (exceptuant els VMP destinats al repartiment de mercaderies i serveis) o de servei públic, durant les hores de servei.
- e) Estacionar en zones d'estacionament prohibit definides per ordenança.

#### **Article 65. Retirada de vehicles**

La retirada de vehicles de mobilitat personal (VMP) es donarà en els mateixos supòsits que la resta de vehicles, segons estipula la normativa aplicable:

- a) Quan constitueixi un perill, quan causi un disturbi greu a la circulació de vehicles i de persones o al funcionament d'algun servei públic.
- b) En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa.
- c) Quan estigui estacionat en els supòsits d'estacionament prohibit.
- d) Quan causi deteriorament del patrimoni públic.
- e) Quan es tracti de bicicletes, altres cicles i VMP que suposin una activitat d'explotació econòmica, facin un ús privatiu del domini públic i no disposin d'una autorització específica d'acord amb la normativa municipal vigent i/o, en cas que s'hagi senyalitzat específics a la via pública i estiguin estacionats fora d'aquests.
- f) Quan es presumeixi el seu abandonament. Es presumirà abandonament del vehicle quan romangui estacionat més d'un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament en les condicions en què es troba.
- g) En aquells vehicles que, tenint signes d'abandonament, disposin de qualsevol dispositiu o senyal que permeti la identificació del seu titular, se'l requerirà perquè el retiri en el termini d'un mes.
- h) Quan transcorrin més de 3 mesos des que el vehicle hagi estat dipositat, després de la seva retirada de la via pública, no s'hagi pogut identificar el seu titular i no se n'hagi reclamat la propietat, es considerarà abandonat i es procedirà bé al seu tractament com a residu sòlid urbà, o bé a la recuperació per als usos que es considerin pertinents.

#### **Article 66. Usos econòmics dels VMP, llicència o permís d'activitat econòmica.**

Quan els VMP per a ús personal o els VMP per a transport de mercaderies i altres serveis s'utilitzin dins d'una activitat econòmica serà necessària una autorització municipal per permetre'n la circulació. La persona física o jurídica responsable de l'activitat econòmica haurà de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers derivats de l'ús d'aquests vehicles.



## TÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS

### Capítol I. Tipificació de les infraccions

#### **Article 67. Infraccions**

Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de fins 100,00 EUR; les greus amb multa de 200,00 EUR; i les molt greus amb multa de 500,00 EUR.

Constitueixen infraccions d'aquesta ordenança, la comissió d'actes o omissions tipificats i especificats en l'annex (Quadre d'infraccions i sancions) i en la relació codificada de sancions vigents que aprovi la Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit que seran d'aplicació subsidiària.

### Capítol II. Procediment sancionador

#### **Article 68. Competència**

L'alcalde o l'òrgan en qui delegui serà competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per vulneració de la present ordenança.

#### **Article 69 Normativa aplicable**

La tramitació dels expedients sancionadors per la comissió d'infraccions tipificades en aquesta ordenança es farà aplicant el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (LTCVMSV) o mitjançant la normativa que la substitueixi o complementi.

#### **Article 70. Persones responsables**

Són responsables en concepte d'autor de les sancions tipificades en aquesta ordenança totes aquelles persones que han participat en la comissió del fet infractor, d'acord amb el que estableix l'article 82 de la LTCVMSV.

#### **Article 71. Prescripció**

El termini de prescripció de les infraccions, d'acord amb l'article 112.1 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària és de tres mesos per les infraccions lleus, i de sis mesos per les greus i molt greus. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement la persona denunciada o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili per la notificació efectuada, d'acord amb el que estableixen els articles 89, 90 i 91 de la LTCVMSV.

#### **Article 72. Caducitat**

Si no s'hagués produït resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, aquest caducarà i s'arxivaran les actuacions, sigui per sol·licitud de l'interessat o d'ofici per l'òrgan que havia de dictar la resolució. El termini de caducitat se suspendrà si els fets han estat motiu de procediment penal; el còmput del termini es reprendrà quan la resolució judicial sigui ferma, tal com preveu l'article 112.3 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

#### **Article 73. Pagament de les sancions**

La multa podrà pagar-se amb una reducció del 50% de l'import si el pagament té lloc en l'acte de notificació de la denúncia per part de l'agent de l'autoritat o dins dels vint dies



naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia, tal com estableix l'article 94 de la LTCVMSV.

### DISPOSICIO DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions següents:

Ordenança Municipal de Circulació de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm publicada al BOP de Girona el 11 d'octubre de 2010, i la seva modificació publicada al BOP de Girona el 28 d'agost de 2013 inclosos els seus annexos.

### ANNEX. QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS

ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
<b>DE LES NORMES DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ</b>						
001	01	A	L	Comportar-se de manera que es dificulti indegudament la circulació	100	50
001	01	B	L	Comportar-se de manera que s'origini perill o es perjudiqui les persones	100	50
001	01	C	L	Comportar-se de manera que s'originin molèsties a les persones	100	50
001	01	D	L	Comportar-se de manera que es causin danys als béns	100	50
001	02	A	L	Conduir sense la diligència i la precaució necessàries per evitar qualsevol dany propi o aliè	100	50
001	02	B	G	Conduir de forma negligent	200	100
001	02	C	G	Conduir negligentment un ciclomotor	200	100
002	01	B	L	Vehicle abandonat a la via pública	100	50
002	02	A	G	Crear un obstacle o perill a la via i no prendre les mesures necessàries per a fer-ho desaparèixer el més aviat possible	200	100
002	02	B	G	Crear un obstacle o perill a la via, i no prendre les mesures necessàries per advertir als altres usuaris	200	100
002	02	C	G	Crear un obstacle o perill en la via i no prendre les mesures necessàries per a no dificultar la circulació	200	100
002	04	A	L	Emetre sorolls excedint els límits reglamentaris	100	50
002	04	B	L	Emetre gasos excedint els límits reglamentaris	100	50
002	04	C	L	Emetre contaminants excedint els límits reglamentaris	100	50
002	04	D	L	Emetre pertorbacions electromagnètiques excedint els límits reglamentaris	100	50



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
003	01	A	L	Conduir un vehicle sense estar en condicions de controlar-lo en tot moment	100	50
003	01	B	L	Conduir un animal sense estar en condicions de controlar-lo en tot moment	100	50
003	01	C	G	Conduir sense la precaució necessària, atesa la proximitat d'altres usuaris	200	100
003	02	A	L	Conduir sense mantenir la pròpia llibertat de moviments	100	50
003	02	B	L	Conduir sense mantenir el camp de visió necessari	100	50
003	02	C	L	Conduir sense mantenir permanentment l'atenció en la conducció	100	50
003	02	D	L	Conduir sense mantenir la posició adequada	100	50
003	02	E	L	Conduir sense que la resta de passatgers mantinguin la posició adequada	80	40
003	02	F	L	Conduir sense tenir cura de que la col·locació dels objectes transportats no interfereixin en la conducció	100	50
003	02	G	L	Conduir sense tenir cura de col·locar algun animal transportat, de la manera adequada perquè no interfereixi en la conducció	100	50
<b>DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES</b>						
007	01		L	Circular amb un vehicle de tracció animal, al qual hauria de circular pel voral d'emergència, i ocupar la calçada més del que és imprescindible	80	40
007	02		L	Ocupar la calçada més del que és imprescindible, un cicle, el qual hauria de circular pel voral d'emergència	80	40
007	03		L	Ocupar la calçada més del que és imprescindible, un ciclomotor, el qual hauria de circular pel voral d'emergència	80	40
007	04		L	Ocupar la calçada més del que és imprescindible conduint un cotxe de minusvàlid, el qual hauria de circular pel voral d'emergència	60	30
007	05		G	Circular ocupant la calçada més del que és imprescindible i pertorbar greument la circulació quan, atesa la seva velocitat reduïda per raons d'emergència, ho hauria de fer pel voral d'emergència	200	100
<b>ATURADES I ESTACIONAMENT</b>						



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
030	01		L	Aturar-se, separat de la vora de la calçada, en una via urbana de doble sentit	100	50
030	02		L	Aturar-se, separat de la vora dreta del voral d'emergència, en una via urbana de doble sentit	80	40
030	03		L	Estacionar separat de la vora dreta de la calçada en una via urbana de doble sentit	100	50
030	04		L	Estacionar separat de la vora dreta del voral d'emergència en una via urbana de doble sentit	100	50
030	05		G	Aturar-se en una via urbana obstaculitzant greument la circulació	200	100
030	06		G	Aturar-se en una via urbana constituint un risc per la resta d'usuaris	200	100
030	07		G	Estacionar en una via urbana obstaculitzant greument la circulació	200	100
030	08		G	Estacionar en una via urbana constituint un risc per la resta d'usuaris	200	100
030	09		L	Aturar o estacionar el vehicle i absentar-se'n sense prendre les mesures reglamentàries per a evitar que es posi en moviment	100	50
030	10		L	Estacionament prohibit	100	50
030	11		L	Aturada prohibida	80	40
031	01	A	L	Estacionar damunt la voravia	100	50
031	01	B	L	Estacionar damunt la voravia impedit el pas dels vianants	100	50
031	01	C	L	Estacionar en un gual	100	50
031	01	D	L	Estacionar en una sortida d'emergència	100	50
031	01	E	L	Estacionar en un pas de vianants impedit-ne el pas	100	50
031	01	F	L	Estacionar a menys de 5 metres d'una cantonada	100	50
031	02	A	G	Aturar-se, en una via urbana, pels voltants o enmig d'un canvi de rasant de visibilitat reduïda	200	100
031	02	B	G	Aturar-se en un túnel, en una via urbana	200	100
031	02	C	G	Estacionar, en una via urbana, pels voltants o enmig d'una corba de visibilitat reduïda	200	100
031	02	D	G	Estacionar, en una via urbana, pels voltants o enmig d'un canvi de rasant de visibilitat reduïda	200	100
031	02	E	G	Estacionar en un túnel, en una via urbana	200	100



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
031	02	F	L	Aturar-se existint una marca groga continua	90	45
031	02	G	L	Estacionar existint una marca groga continua	100	50
031	03	A	L	Aturar-se en un pas per a ciclistes	80	40
031	03	B	L	Estacionar en un pas per a ciclistes	100	50
031	03	C	L	Aturar-se en un pas per a vianants	90	45
031	03	D	L	Estacionar en un pas per a vianants	100	50
031	04	A	G	Aturar-se en un carril o part de la via reservada per a la circulació o servei de determinats usuaris, afectant la circulació	200	100
031	04	B	G	Estacionar en un carril o part de la via reservada per a la circulació o servei de determinats usuaris, afectant la circulació	200	100
031	04	C	L	Aturar-se en un carril o part de la via reservada per a la circulació o servei de determinats usuaris, sense afectar la circulació	80	40
031	04	D	L	Estacionar en un carril o part de la via reservada per a la circulació o servei de determinats usuaris, sense afectar la circulació	90	45
031	05	A	G	Aturar-se en una intersecció o en les seves proximitats, en una via urbana	200	100
031	05	B	G	Estacionar en una intersecció o en les seves proximitats, en una via urbana	200	100
031	06	A	G	Aturar-se en un indret on s'impedeixi la visibilitat de la senyalització als altres usuaris	200	100
031	06	B	G	Aturar-se en un indret obligant els altres usuaris a fer maniobres	200	100
031	06	C	G	Estacionar en un indret obligant la resta d'usuaris a fer maniobres	200	100
031	06	D	G	Estacionar en un indret impeding la visibilitat de la senyalització a la resta d'usuaris	200	100
031	06	E	G	Estacionar en zones senyalitzades per a ús exclusiu de minusvàlids i pas de vianants	200	100
031	06	F	G	Aturar-se en zones senyalitzades per a ús exclusiu de minusvàlids i pas de vianants	200	100
031	07	A	L	Aturar-se en doble fila	90	45
031	07	B	L	Estacionar en doble fila	100	50
031	08	A	G	Estacionar en un lloc reservat per càrrega i descàrrega de vehicles autoritzats.	200	100
031	09	A	L	Excedir en més d'una hora l'estacionament a les zones de càrrega i descàrrega, tot i	100	50



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
				disposar d'una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.		
<b>UTILITZACIÓ D'ENLLUMENAT</b>						
<b>ADVERTÈNCIES ALS CONDUCTORS</b>						
034	09		L	Muntar o utilitzar dispositius de senyals especials sense autorització	100	50
034	10		L	No fer servir, l'usuari de bicicleta, elements i peces de roba reflectants d'acord amb el que disposa aquesta ordenança i la Llei de seguretat viària.	90	45
<b>ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ</b>						
035	01		L	Dur obertes les portes del vehicle	100	50
035	02		L	Obrir les portes abans de la completa immobilització del vehicle	80	40
035	03		L	Obrir les portes o baixar del vehicle i no haver assegurat, prèviament, que no implica perill o dificultat pels altres usuaris	80	40
036	01		L	No parar el motor del vehicle quan es troba aturat a l'inferior d'un túnel	80	40
036	02		L	No parar el motor del vehicle quan es troba aturat en un lloc tancat	80	40
036	03		L	No parar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible	100	50
039	01		L	Transitar pel voral d'emergència quan existeixi zona de vianants	80	40
039	02		L	Transitar a peu per la calçada havent-hi voral d'emergència	80	40
039	03		L	Transitar per la calçada havent-hi voral d'emergència	80	40
039	04		L	No transitar per l'esquerra de la calçada en una carretera que no disposi d'espai reservat per a vianants	80	40
039	05		L	Transitar per les vies objecte de la llei sobre caps de bestiar aïllats, en bandada o ramat quan existeixi un itinerari practicable per via pecuària	100	50
039	06		L	Transitar per les vies objecte de la llei sobre caps de bestiar aïllats, en bandada o ramat sense anar custodiats per alguna persona.	100	50





ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
039	07		L	Transitar per les vies objecte de la llei sobre caps de bestiar aïllats; en bandada o ramat quan existeixi una altra via alternativa amb una menor intensitat de circulació de vehicles	100	50
041	01		L	Obstaculitzar la calçada amb un vehicle, per causa d'accident o avaria, i no senyalitzar-ho convenientment	100	50
041	02		L	Obstaculitzar la calçada amb un vehicle, per causa d'accident o avaria, i no adoptar les mesures necessàries per a retirar-lo en el menor temps possible	100	50
041	03		L	Obstaculitzar la calçada amb la càrrega d'un vehicle, per causa d'accident o d'avaría, i no adoptar les mesures necessàries per a retirar-la en el menor temps possible	100	50
<b>DE LA SENYALITZACIÓ</b>						
042	01		L	No obeir un senyal d'obligació	100	50
042	02		L	No obeir una senyal de prohibició estàtica	100	50
042	03		L	No obeir un senyal de prohibició dinàmica (sense perill)	100	50
042	05		L	No adoptar el comportament al missatge d'un senyal reglamentari	100	50
044	01		L	Utilitzar senyals, a les vies objecte de la llei, que incompleixin les especificacions reglamentàries	100	50
044	02		L	Utilitzar marques vials, a les vies objecte de la llei, que incompleixin les especificacions reglamentàries	100	50
045	01	A	L	No obeir l'ordre de retirada o substitució de senyals antireglamentaris	100	50
045	01	B	L	No obeir l'ordre de retirada o substitució de senyals que han perdut el seu objecte	100	50
<b>INFRACCIONS EN ESTACIONAMENTS AMB HORARI LIMITAT</b>						
048	01			Estacionament amb falta de comprovant horari o no per no col·locar-lo en un lloc visible	80	40
048	02			Estacionament sobrepassant el límit horari indicat en el comprovant.	60	30



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
048	03			Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places d'estacionament	80	40
<b>DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL</b>						
49	01		L	Circular per la part de la calçada destinada als vehicles de motor amb monopatí, patins o aparells similars.	60	30
49	02		L	Circular amb monopatí, patins o aparells similars essent remolcat o arrossegat per un altre vehicle.	100	50
49	03		L	Circular amb monopatí, patins o aparells similars, sense precaució, o a una velocitat superior al pas d'una persona, o sense respectar la preferència de pas dels vianants.	100	50
50	01		G	Circular amb un VMP o un cicle de més de dues rodes que no disposa de les certificacions o de les homologacions pertinents.	200	100
50	02		L	Conduir, un menor de 14 anys, un VMP o un cicle de més de dues rodes per una calçada oberta a la circulació.	80	40
50	03		L	Conduir, un menor de 14 anys, un VMP per un espai autoritzat sense anar acompanyat d'un adult que en sigui responsable.	80	40
50	04		L	Conduir, un menor de 14 anys, un VMP o un cicle de més de dues rodes que no sigui adequat a la seva edat, alçada i pes.	80	40
50	05		L	Conduir, un menor de 18 anys, un VMP o un cicle de més de dues rodes que transporta altres persones.	100	50
50	06		G	Conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes sense la precaució necessària per evitar causar danys als béns, o posar en perill la resta d'usuaris de la via	200	100
50	07		G	Circular un VMP o un cicle de més de dues rodes en un espai compartit amb els vianants sense respectar la prioritat de pas o adequar la velocitat al pas de les persones.	200	100
50	08		L	Circular un VMP o un cicle de més de dues rodes en un espai compartit amb els	100	50



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
				vianants quan hi hagi una gran aglomeració de persones.		
50	09		G	No respectar, un VMP o un cycle de més de dues rodes, la fase vermella d'un semàfor, ja sigui de vehicles o de vianants, segons els pertoqui.	200	100
50	10		L	No circular per la part més propera a la dreta de la calçada, o a una distància inferior a 1 metre de la línia de façana.	80	40
50	11		L	No circular en fila un grup de VMP.	80	40
50	16		G	No utilitzar un casc de protecció homologat l'usuari d'un VMP del tipus B.	200	100
50	17		L	Circular de nit, un VMP del tipus B o un cycle de més de dues rodes sense llum de posició o sense elements reflectants.	100	50
50	18		L	Circular un VMP o un cycle de més de dues rodes amb més ocupants dels que per construcció es poden transportar.	100	50
50	19		L	Circular un VMP o un cycle de més de dues rodes amb un passatger entre el conductor i el manillar o el dispositiu de guia del vehicle.	100	50
50	20		G	Circular un VMP del tipus A per un espai, vorera, calçada o carril no autoritzat específicament.	200	100
50	21		G	Circular un VMP del tipus A per un espai, calçada o carril autoritzat superant el límit de velocitat establert, o en un sentit no autoritzat.	200	1100
50	22		G	Circular un VMP del tipus B per un espai, vorera, calçada o carril no autoritzat específicament.	200	100
50	23		G	Circular un VMP del tipus B per un espai, calçada o carril autoritzat superant el límit de velocitat establert, o en un sentit no autoritzat	200	100
50	24		G	Circular un cycle de més de dues rodes per un espai, calçada o carril no autoritzat específicament.	200	100
50	25		G	Circular un cycle de més de dues rodes per un espai, calçada o carril autoritzat superant el límit de velocitat establert, o en un sentit no autoritzat.	200	100



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
50	26		L	Circular per la part de la calçada destinada als vehicles automòbils un VMP adaptat a persones de mobilitat reduïda, quan hi hagi un voral o una vorera practicable de més de 1,10 metres.	80	40
50	27		G	Circular un VMP o un cycle de més de dues rodes provinent d'una activitat comercial o d'oci turístic, sense autorització municipal.	200	100
50	28		G	Incomplir l'obligació d'identificar individualment el VMP o el cycle de més de dues rodes.	200	100
50	29		G	Incomplir l'obligació de tenir inscrit en el registre corresponent un VMP o un cycle de més de dues rodes	200	100
50	30		MG	No contractar l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als passatgers dels vehicles i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l'ús dels VMP o dels cycles de dues rodes que en faci els usuaris als quals els cedexin o lloguin	500	250
50	31		G	Conduir o viatjar en un VMP provinent d'una activitat comercial o d'oci turístic, sense portar un casc homologat	200	100
50	32		L	Circular un grup de VMP provinent d'una activitat comercial o d'oci turístic, superior a 7 unitats	80	40
50	33		L	No mantenir una distància superior a 50 metres entre grups de VMP provinents d'una activitat comercial o d'oci turístic	80	40
50	34		G	Circular un grup superior a dos VMP tipus A provinents d'una activitat comercial o d'oci turístic per voreres de menys de 5 metres, o per la zona de vianants fora de l'horari permès per a la circulació de vehicles en general	200	100
50	35		L	Circular en grup els cycles de més de dues rodes, o no mantenir una distància mínima de 50 metres entre cada cycle	80	40
50	36		L	Llogar un VMP o un cycle de més de dues rodes a una persona que no disposa d'un nivell mínim d'habilitat per a la seva conducció	100	50



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
50	37		L	Circular amb un VMP o un cycle de més de dues rodes provinents d'una activitat comercial o d'oci turístic amb publicitat comercial sense permís municipal	100	50
50	38		G	No informar, el responsable de l'empresa de lloguer, per escrit a l'usuari del VMP o del cycle de més de dues rodes provinent d'una activitat comercial o d'oci turístic de les condicions de circulació i de les zones restringides, segons el tipus de vehicle	200	100
51	01		L	Circular, una bicicleta, per un passeig o una vorera de menys de 5 metres d'amplada lliure de pas	100	50
51	02		L	No circular al més a prop de la vorera o límit exterior dret de la calçada, segons el sentit de la marxa, el conductor d'una bicicleta	60	30
51	03		L	Circular per un espai compartit amb els vianants en moments de gran aglomeració de persones o quan ho prohibeix el senyal corresponent	100	50
51	04		L	Circular en un espai compartit amb els vianants en paral·lel o sense mantenir un espai d'1 metre de separació de les persones	80	40
51	05		L	Circular per un espai compartit amb els vianants sense adequar la velocitat al pas de les persones	100	50
51	06		L	Circular un grup superior a dues bicicletes provinents d'una activitat comercial o d'oci turístic, per una via o espai destinat als vianant	100	50
51	07		G	No utilitzar un cas de protecció homologat i adaptat a l'edat del conductor o del passatger menor de 16 anys	200	100
51	08		L	Transportar una persona en una cadireta o remolc no homologat, o quan el conductor no sigui major d'edat	80	40
51	09		L	Circular amb una bicicleta durant la nit sense llums de posició	100	50
52	01		L	Circular sobre una sola roda	100	50
52	02		L	Circular amb un passatger entre el conductor i el manillar, o quan la bicicleta hagi estat dissenyada per a una sola persona	100	50



ART	APART	OPCIÓ	INFR	FET DENUNCIANT	MULTA	BONIF
52	03		L	Anar remolcat, el conductor d'una bicicleta, per un altre vehicle	80	40
52	04		L	Circular fent ziga-zaga entre vehicles o vianants	100	50
52	05		G	Circular utilitzant auriculars connectats a aparells reproductors de so.	200	100
52	06		L	Transportar persones o anar carregats amb paquets, animals o objectes, de manera que dificultin la conducció.	100	50

## 6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2023

Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada conforme, els reunits aproven el següent

### Acord:

**PRIMER.-** Aprovar els Estats i Compte General del Pressupost i annexos i justificants dels mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de despesa i d'ingrés; tots ells corresponents a l'exercici de 2023; que a nivell de resum ofereixen el resultat que s'indica annex.

**SEGON.-** Trametre una còpia dels Comptes Generals, Estats i annexos a la Sindicatura de Comptes pel seu examen i fiscalització.

## COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2023

### A.- RESUM DE LA LIQUIDACIÓ 2023

#### INGRESSOS

Previsions definitives .....	8.914.537,08 €
Drets reconeguts nets.....	8.617.018,21 €
Recaptació líquida .....	8.172.459,16 €
Pendent de cobrament.....	444.559,05 €





## **DESPESES**

Crèdits definitius .....	8.914.537,08 €
Obligacions reconegudes netes .....	8.761.495,04 €
Pagaments líquids .....	8.008.497,87 €
Pendent de pagament.....	752.997,17 €

## **B.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 2023**

Drets reconeguts nets .....	+ 8.617.018,21 €
Obligacions reconegudes netes .....	- 8.761.495,04 €
Resultat Pressupostari .....	= - 144.476,83 €
Crèdits gastats finançats romanent tresoreria .....	+ 340.383,08 €
Resultat Pressupostari ajustat .....	= 195.906,25 €

## **C.- ROMANENT DE TRESORERIA 2023**

Drets pendents cobrament .....	+ 1.087.498,03 €
Obligacions pendents pagament.....	- 1.029.670,00 €
Partides pendents d'aplicació .....	- 712.017,45 €
Fons líquids de tresoreria .....	+ 1.501.273,77 €
Saldo de dubtós cobrament .....	- 395.647,49 €
Romanent de tresoreria despeses generals .....	= 451.436,86 €

## **7.- APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE MUNICIPALITZACIO EN RÈGIM DE MONOPOLI DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA DE CONSUM I D'ESTABLIMENT DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L'AIGUA I DEL REGLAMENT I ORDENANCES D'APLICACIÓ**

A proposta de la regidoria de Serveis municipals i municipalització

### **Antecedents:**

1.- En sessió de 3 d'abril de 2024, el Ple va aprovar l'inici del procediment de municipalització en règim de monopoli del servei d'abastament d'aigua i d'establiment del servei de gestió integral del cicle de l'aigua, i correlativament, va constituir i va designar els membres de la Comissió d'estudi prevista als articles 144 i 183.1.a) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS. La Comissió d'Estudi, havent-se constituït va realitzar el seus treballs, consistents en la Memòria i el seus tres annexos.



**2.-** Compareguda AGBAR en el procediment s'iniciaren negociacions amb aquesta, en aplicació d'allò que preveu al respecte l'article 168 a) 2n i la Disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació a l'article 283.1 a) del ROAS que regula la constitució de societats d'economia mixta per conveni amb una societat única ja existent, en tant que aquella disposa de les condicions que la determinen com a únic empresari per raons tècniques i dels seus drets exclusius. Com a resultat d'aquestes negociacions es va redactar la corresponent minuta de Conveni i el projecte d'Estatuts de la societat d'economia mixta.

**3.-** La Comissió d'Estudi va aprovar els documents resultants d'aquella tasca, i elevats als òrgans municipals, el Ple, en sessió celebrada el 31 de juliol de 2024 els va prendre en consideració, i, entenent-los justificats, va aprovar inicialment els documents que es diran.

**4.-** Tot l'expedient íntegre, amb els documents objecte de presa en consideració i aprovació inicial, han estat sotmesos a tràmit d'informació pública i d'audiència, amb notificació personal, als interessats identificats en aquell acord, pel termini de 30 dies hàbils, havent-se presentat un únic escrit, a títol de consideracions o suggeriments per part d'AGBAR, sense perjudici de manifestar explícitament la seva conformitat i adhesió als referits documents elaborats i presos en consideració i aprovació pel plenari municipal en data 31 de juliol.

Consta en l'expedient l'Informe del Secretari al respecte en el sentit que es resolrà.

**5.-** Simultàniament a la informació pública s'han sol·licitat i consten en l'expedient emesos els informes següents:

**a)-** Informe de la Directora general de l'Autoritat Catalana de la Competència, de data 18 d'octubre de 2024, qui "considera que concorren motius per entendre convenient l'establiment d'un règim de monopoli per a la prestació del servei d'abastament d'aigua de consum en el municipi de Sant Hilari Sacalm", emès de conformitat amb l'article 97.2 del Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril -en endavant, TRLRL-.

**b)-** Informe tècnic de la Secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya, de data 26 de setembre de 2024, qui considera justificada la imputació de despeses formulada i proposa a la Comissió de Preus de Catalunya que acordi l'autorització de les tarifes que s'estableixen en l'Annex de l'Ordenança municipal de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum de Sant Hilari Sacalm, emès de conformitat amb l'article 20.6 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

**6.-** Consta també a l'expedient el consegüent Acord de la Comissió de Preus de Catalunya, adoptat en la sessió d'11 d'octubre de 2024, pel qual s'autoritzen les tarifes del servei de subministrament d'aigua a Sant Hilari Sacalm que s'estableixen en l'Annex 1 de l'Ordenança municipal de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum de Sant Hilari Sacalm aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm en la sessió del 31 de juliol de 2024, d'acord amb les conclusions de l'esmentat informe tècnic.



Atès tot el qual, els reunits aproven els següents

## ACORDS

**Primer.-** Estimar les consideracions presentades per AGBAR, pel que fa a la incorporació en el Conveni a subscriure entre ambdues parts els continguts proposats relatius a les obligacions en matèria de protecció de dades personals, i la relativa a l'actualització de les referències a la inscripció al Registre d'Aigües de la concessió de domini públic hidràulic per abastament al municipi de St. Hilari Sacalm A-0012830.

Incorporar d'ofici a la memòria i demés documentació de l'expedient les esmenes o actualitzacions corresponents que en cap cas tenen caràcter substancial.

**Segon.-** Aprovar definitivament els documents següents, amb les actualitzacions relatives al títol de concessió de domini públic hidràulic:

**1.-** La Memòria justificativa, que conté tres annexos (Annex 1, la valoració del actius dels serveis d'aigües de l'Ajuntament, Annex 2, la valoració dels actius del servei d'aigua aportats per AGBAR i Annex 3, la valoració de l'activitat de subministrament d'aigua a Sant Hilari), la qual justifica la conveniència i l'oportunitat de:

- a) Municipalitzar, en règim de monopoli, el servei d'abastament d'aigua de consum que fins ara presta Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. -AGBAR- en règim d'activitat privada.
- b) Establir el servei de gestió integral del cicle de l'aigua que inclou l'abastament d'aigua de consum, el clavegueram, el sanejament d'aigües residuals i la reutilització de les aigües regenerades.
- c) Confiar, arran del resultat de l'anàlisi de les possibles opcions, la gestió d'aquest servei a una societat d'economia mixta amb una participació de l'Ajuntament del 51% del seu capital social i d'adjudicar la participació privada del 49% del capital a AGBAR, per mitjà de procediment negociat sense publicitat i de Conveni entre l'Ajuntament i AGBAR.

**2.-** El Projecte d'establiment del servei municipal que conté llurs característiques, la seva gestió indirecta per societat d'economia mixta, les obres i instal·lacions de nou establiment que exigeixin noves inversions, i un estudi econòmic i financer, amb les tarifes a percebre dels usuaris (Annex 1, plec de prescripcions tècniques, Annex 2, pla director de millores a realitzar en el serveis d'abastament d'aigua i de clavegueram i Annex 3, estudi econòmic financer amb proposta de tarifes).

**3.-** El "Reglament municipal del servei de gestió integral del cicle de l'aigua de Sant Hilari Sacalm", que regula també el règim estatutari dels seus usuaris, i que es transcriu íntegrament com a Annex 1 al present acord.



**4.-** L'“Ordenança municipal de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum de Sant Hilari Sacalm”, que es transcriu íntegra com a Annex 2 al present acord.

**5.-** L'“Ordenança municipal de les tarifes del servei de clavegueram de Sant Hilari Sacalm”, que es transcriu íntegra com a Annex 3 al present acord.

**Tercer.-** Aprovar definitivament la minuta de Conveni entre l'Ajuntament i AGBAR, que incorpora, respecte de l'aprovada inicialment, els continguts relatius a la protecció de dades personals, i el projecte d'Estatuts de la societat d'economia mixta, amb una participació del 51% del capital social per part de la Corporació municipal, i del 49% per part d'AGBAR, sota la denominació social de "Aigües de Sacalm SL".

**Quart.-** Tenir per manifestada l'adhesió d'AGBAR al Conveni i Estatuts que s'aproven definitivament als efectes de l'article 283.1.b del ROAS.

**Cinquè.-** Conseqüència de l'anterior, aprovar:

**1.-** La Municipalització del servei d'abastament d'aigua de consum a Sant Hilari Sacalm, que fins ara presta Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. -AGBAR- en règim d'activitat privada (llevat zona Cal Sastre).

**2.-** L'Establiment i prestació del servei de gestió integral del cicle de l'aigua que inclou l'abastament d'aigua de consum, el clavegueram, el sanejament d'aigües residuals i la reutilització de les aigües regenerades.

**3.-** L'establiment del sistema de gestió d'aquest servei de gestió integral del cicle de l'aigua mitjançant una societat d'economia mixta, sota la modalitat de conveni amb societat existent segons documentació acordada al punt Tercer.

**Sisè.-** Aprovar l'expedient per a la prestació del servei anterior en règim de monopoli, sol·licitant-ne al Govern de la Generalitat de Catalunya la seva aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 97.2 del TRLRL.

**Setè.-** Aprovar l'aportació d'actius de l'Ajuntament a favor de la societat d'economia mixta "Aigües de Sacalm SL".

**Vuitè.-** Facultar a l'Alcalde en representació de l'Ajuntament i en relació amb els anteriors acords per tal que pugui: 1) publicar els acords segons disposa la normativa vigent; 2) comparèixer davant Notari amb l'objecte d'elevar-los a públic, com també atorgar la corresponent escriptura pública, amb els pactes i declaracions que siguin convenients i es derivin directament o indirectament dels esmentats acords, inclús per la determinació de la data precisa d'inici d'operacions de la societat d'economia mixta; 3) efectuar tots els aclariments o esmenes que siguin necessàries o convenients i, en general, atorgar aquells documents privats i/o públics necessaris per a l'execució dels acords precedents, com també el actes necessaris per a la inscripció en els registres públics corresponents dels esmentats acords.



**Novè.-** Notificar aquest acord als interessats, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. -AGBAR-, el Sr. Eduard de Ribot Porta i Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, S.A.U..

## **ANNEX 1**

# **REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE L'AIGUA DE SANT HILARI SACALM**

## **TÍTOL PRELIMINAR**

### **CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS**

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit territorial

Article 3. Titularitat del servei

Article 4. Règim jurídic del servei integral del cicle de l'aigua

Article 5. Competències de l'Ajuntament

Article 6. Paràmetres de qualitat en la prestació del servei

### **CAPÍTOL II. GESTIÓ INTEGRAL DELS SERVEIS D'AIGUA**

Article 7. Gestió integral del cicle integral de l'aigua i entitat gestora

Secció 1. Drets i obligacions de l'entitat gestora

Article 8. Drets de l'entitat gestora

Article 9. Obligacions de l'entitat gestora

Secció 2. Usuaris del servei

Article 10. Definició

Article 11. Drets de l'usuari del servei

Article 12. Obligacions de l'usuari del servei

Article 13. Prohibicions específiques

## **TÍTOL I. SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA DE CONSUM**

### **CAPÍTOL I. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES**

Secció 1. Subministrament d'habitatges

Article 14. Garantia de cabal

Article 15. Prioritat i regularitat del subministrament

Article 16. Suspensions temporals del subministrament

Article 17. Ús del subministrament per part de l'usuari del servei

Article 18. Tipologia de subministraments

Article 19. Subministrament provisional d'aigua per a obres

Article 20. Subministraments per al servei contra incendis

Article 21. Subministraments crítics

Secció 2. Prestació del servei a polígons i noves actuacions urbanístiques

Article 22. Noves actuacions urbanístiques

Article 23. Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament d'aigua



## **CAPÍTOL II. ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI, RESPONSABILITAT I INSTAL·LACIONS**

Secció 1. Elements materials del servei

Article 24. Sistema de subministrament i distribució d'aigua

Article 25. Elements materials del subministrament domiciliari d'aigua

Secció 2. Règim aplicable a les instal·lacions generals i particulars

Article 26. Execució, conservació i reparació de les instal·lacions generals i particulars

Article 27. Revisions de les instal·lacions generals i particulars

Secció 3. Responsabilitats en les instal·lacions generals i particulars

Article 28. Responsabilitat de l'entitat gestora

Article 29. Responsabilitat de l'usuari del servei

## **CAPÍTOL III. ESCOMESES**

Secció 1. Definició, elements i característiques tècniques

Article 30. Definició i tipologia d'escomeses

Article 31. Característiques de les escomeses

Secció 2. Connexió de servei externa

Article 32. Accés al dret de connexió externa i dret d'ús d'hidrants

Article 33. Sol·licitud de connexió de servei externa

Article 34. Tramitació de connexió de servei externa

Article 35. Resolució tècnica d'escomesa externa

Article 36. Drets econòmics d'escomesa externa

Article 37. Formalització del contracte d'escomesa externa

Article 38. Modificacions de les condicions d'escomesa externa

Article 39. Execució i posada en servei d'escomesa externa

Article 40. Millora, conservació i reparació de connexió de servei externa

Secció 3. Connexió de servei interna

Article 41. Connexió de servei divisionària

Article 42. Connexió de servei independent

## **CAPÍTOL IV. EQUIPS DE MESURA**

Secció 1. Definició, titularitat i característiques tècniques

Article 43. Equips de mesura. Normes generals

Article 44. Homologació

Article 45. Selecció, subministrament i instal·lació de l'equip de mesura

Article 46. Comprovacions particulars

Article 47. Verificació oficial

Secció 2. Instal·lació i manteniment

Article 48. Allotjament dels equips de mesura

Article 49. Instal·lació de l'equip de mesura

Article 50. Canvi d'emplaçament

Article 51. Retirada dels equips de mesura

Article 52. Manteniment i reparació de l'equip de mesura avariat

Article 53. Detecció de mals funcionaments

## **CAPÍTOL V. FACTURACIÓ DELS CONSUMS**

Article 54. Consum i la seva determinació





Article 55. Lectura de l'equip de mesura

Article 56. Consums estimats i regularització per mal funcionament

## **CAPÍTOL VI. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT**

Secció 1. Contracte: naturalesa, objecte i característiques

Article 57. Objecte, característiques i forma de la contractació

Article 58. Contracte únic per a cada subministrament

Article 59. Causes de denegació del contracte

Article 60. Modificacions del contracte

Secció 2. Formalització, duració i cessió del contracte

Article 61. Formalització dels contractes

Article 62. Durada del contracte

Article 63. Canvi de titularitat per cessió del contracte de subministrament

Article 64. Subrogació

## **CAPÍTOL VII. SUSPENSÍO DEL SUBMINISTRAMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

Secció 1. Suspensió del subministrament. Règim general

Article 65. Causes de suspensió

Article 66. Procediment de suspensió del subministrament

Article 67. Renovació del subministrament

Article 68. Persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial

Article 69. Procediment de suspensió del subministrament en cas de persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial

Secció 2. Extinció del contracte de subministrament, retirada de l'equip de mesura i compatibilitat amb altres processos

Article 70. Extinció del contracte

Article 71. Retirada de l'equip de mesura

Article 72. Compatibilitat de procediments

## **CAPÍTOL VIII. RÈGIM DE CONSULTES I RECLAMACIONS**

Article 73. Consultes i informació

Article 74. Reclamacions formulades pels usuaris del servei. Procediment

Article 75. Jurisdicció

## **CAPÍTOL IX. ARBITRATGE**

Article 76. Arbitratge

## **CAPÍTOL X. FRAU**

Article 77. Incompliments i frau

## **CAPÍTOL XI. RÈGIM DE LA INSPECCIÓ**

Article 78. Inspecció

Article 79. Actuació inspectora

## **CAPÍTOL XII. RÈGIM SANCIONADOR**

Article 80. Objecte i abast del règim sancionador

Secció 1. Règim sancionador aplicable a l'entitat gestora



- Article 81. Incompliments de l'entitat gestora
- Article 82. Infraccions molt greus
- Article 83. Infraccions greus
- Article 84. Infraccions lleus
- Article 85. Sancions
- Secció 2. Règim sancionador aplicable als usuaris del servei
- Article 86. Responsables
- Article 87. Infraccions molt greus
- Article 88. Infraccions greus
- Article 89. Infraccions lleus
- Article 90. Sancions i altres mesures
- Secció 3. Normes comunes al règim sancionador aplicable a l'entitat gestora i als usuaris del servei
- Article 91. Procediment sancionador
- Article 92. Graduació de les sancions
- Article 93. Concurrència de sancions
- Article 94. Reparació
- Article 95. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures
- Article 96. Altres responsabilitats
- Article 97. Mesures provisionals
- Article 98. Accions legals

## **TÍTOL II. SUBMINISTRAMENT D'AIGUA NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ**

### **CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT I RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI**

- Article 99. Objecte, àmbit i règim jurídic del servei
- Article 100. Usos de l'aigua no apta per al consum humà
- Article 101. Gestió del servei
- Article 102. Contractació, facturació i extinció del contracte

### **CAPÍTOL II. CONDICIONS SANITÀRIES**

- Article 103. Responsabilitat
- Article 104. Instal·lació interior

### **CAPÍTOL III. CONDICIONS TÈCNIQUES**

- Article 105. Elements del sistema de subministrament
- Article 106. Instal·lació interior de l'usuari. Requisits tècnics. Documentació per contractar i clàusules del contracte
- Article 107. Posada en càrrega
- Article 108. Desconnexió d'ús

### **CAPÍTOL IV. MESURES PER L'ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EL CONSUM D'AIGUA**

- Secció 1. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions
- Article 109. Objecte
- Article 110. Àmbit d'aplicació
- Article 111. Usos afectats
- Article 112. Implantació obligatòria de les mesures i sistemes d'estalvi
- Secció 2. Règim general aplicable als sistemes d'estalvi d'aigua



- Article 113. Sistemes d'estalvi d'aigua
- Article 114. Equips de mesura individuals
- Article 115. Reguladors de pressió de l'entrada de l'aigua
- Article 116. Mecanismes estalviadors de cabals en aixetes i dutxes
- Article 117. Aprofitament d'aigua de pluja
- Article 118. Aigua sobrant de piscines
- Article 119. Mesures d'estalvi en zones verdes
- Article 120. Dipòsits de regulació
- Article 121. Refrigeració
- Article 122. Millor tecnologia disponible
- Secció 3. Normativa urbanística, de seguretat i de protecció
- Article 123. Impacte visual
- Article 124. Senyalització
- Secció 4. Règim de manteniment, conservació i inspecció dels sistemes d'estalvi d'aigua
- Article 125. Ús de les instal·lacions
- Article 126. Manteniment de les instal·lacions

### **TÍTOL III. RÈGIM ESPECIAL DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA DE CONSUM I ALTRES USOS DE L'AIGUA EN SUPÒSITS DE SEQUERA**

- Article 127. Objecte i àmbit d'aplicació
- Article 128. Òrgans competents
- Article 129. Obligacions de l'entitat gestora
- Article 130. Mesures extraordinàries aplicables en situació de sequera
- Article 131. Infraccions
- Article 132. Sancions i graduació
- Article 133. Procediment sancionador
- Article 134. Mesures provisionals
- Article 135. Mesures de col·laboració entre l'ens gestor del subministrament i les Autoritats locals.

### **TÍTOL IV. SERVEI DE CLAVEGUERAM**

#### **CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT**

- Article 136. Objecte
- Article 137. Àmbit d'aplicació

#### **CAPÍTOL II. INSTRUCCIONS D'ÚS I D'ESCOMESA A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ALS COL·LECTORS**

- Article 138. Ús del clavegueram
- Article 139. Establiments amb xarxa municipal d'evacuació davant la façana
- Article 140. Establiments sense xarxa municipal d'evacuació davant la façana
- Article 141. Establiments en zones aïllades sense clavegueram
- Article 142. Establiments ja construïts
- Article 143. Escomeses dels establiments industrials i arquetes de registre



Article 144. Condicions de la connexió  
Article 145. Conservació i manteniment

### **CAPÍTOL III. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS**

Article 146. Abocament d'aigües residuals  
Article 147. Condicions per a la utilització del sistema públic de sanejament  
Article 148. Autorització d'abocament  
Article 149. Documentació a presentar per a l'obtenció de l'autorització d'abocament al sistema o per a la seva revisió  
Article 150. Tramitació de l'autorització d'abocament  
Article 151. Contingut de l'autorització d'abocament  
Article 152. Programes de reducció de la contaminació  
Article 153. Revisió de l'autorització d'abocament  
Article 154. Revocació de l'autorització d'abocament  
Article 155. Obligacions del titular de l'autorització d'abocament  
Article 156. Plans d'autoprotecció  
Article 157. Abocament mitjançant camions cisterna  
Article 158. Tractaments previs a l'abocament a realitzar pels usuaris  
Article 159. Mesures especials de seguretat  
Article 160. Control de la contaminació a l'origen  
Article 161. Drenatge urbà

### **CAPÍTOL IV. PROHIBICIONS I LIMITACIONS**

Article 162. Prohibicions i limitacions dels abocaments  
Article 163. Substàncies prohibides a l'abocament  
Article 164. Límits d'abocament  
Article 165. Situació d'emergència  
Article 166. Comunicació d'una situació d'emergència

### **CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL**

Article 167. Funció inspectora  
Article 168. Objecte i inici de la inspecció  
Article 169. Facultats del personal inspector  
Article 170. Obligacions del personal inspector  
Article 171. Obligacions de la persona titular de les instal·lacions  
Article 172. Pràctica de les actuacions  
Article 173. Documentació de les actuacions  
Article 174. La presa de mostres  
Article 175. Procediment de presa de mostres  
Article 176. Transport i conservació de les mostres  
Article 177. Centres d'anàlisi i mètodes analítics  
Article 178. Procediment d'anàlisi de les mostres contradictòries  
Article 179. Sol·licitud i anàlisi de les mostres diriments  
Article 180. Termini d'anàlisi i notificacions



## **CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS**

- Article 181. Règim general de les infraccions i les sancions
- Article 182. Infraccions lleus
- Article 183. Infraccions greus
- Article 184. Infraccions molt greus
- Article 185. Sancions
- Article 186. Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament
- Article 187. Mesures cautelars
- Article 188. Sancions i mesures complementàries
- Article 189. Persones responsables
- Article 190. Procediment sancionador
- Article 191. Responsabilitat penal
- Article 192. Recursos

## **TÍTOL V. SERVEI DRENATGE URBÀ, SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REGENERADES**

### **CAPÍTOL I. SANEJAMENT EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS**

- Article 193. Servei de sanejament en alta d'aigües residuals

### **CAPÍTOL II. REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REGENERADES**

- Article 194. Servei de reutilització d'aigües regenerades

### **DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

- Única.- Modificació de l'Annex I

### **DISPOSICIONS TRANSITÒRIES**

- Primera.- Adequació i control de les instal·lacions particulars
- Segona.- Termini per acreditar l'existència de document identificatiu dels usuaris del servei 125
- Tercera.- Règim d'infraccions
- Quarta.- Adequació del establiments industrials
- Cinquena.- Autoritzacions d'abocaments industrials
- Sisena.- Plans d'autoprotecció
- Setena.- Adequació del cens d'abocaments

### **DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA**

### **DISPOSICIÓ FINAL**

### **ANNEX I. ELEMENTS MATERIALS DEL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ**

### **ANNEX II. CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ D'ACORD AMB LA METODOLOGIA DEL CÀNON DE L'AIGUA**

### **ANNEX III. IMPORT DE LA MULTA**



## ANNEX IV. MÈTODES ANALÍTICS I CONDICIONS DE PRESERVACIÓ DE MOSTRES

## ANNEX V. DEFINICIONS

### TÍTOL PRELIMINAR

### CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

#### Article 1. Objecte

1.- És objecte del present Reglament la regulació del servei de gestió integral del cicle de l'aigua al municipi de Sant Hilari Sacalm que comprèn l'abastament d'aigua de consum, el clavegueram, el sanejament i depuració d'aigües residuals en alta, i la reutilització d'aigües regenerades.

2.- També són objecte d'aquest Reglament el subministrament d'aigua no apta per al consum humà i l'establiment de mesures per l'estalvi i eficiència en aquest consum d'aigua i en qualsevol procés relacionat amb la distribució d'aigua, així com la regulació del règim especial en supòsits de sequera.

3.- La gestió i la prestació del serveis d'aigua objecte d'aquest Reglament es duran a terme sens perjudici de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

#### Article 2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial prestació del servei de gestió integral del cicle de l'aigua és el terme municipal de Sant Hilari Sacalm.

#### Article 3. Titularitat del servei

El servei de gestió integral del cicle de l'aigua és titularitat de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

#### Article 4. Règim jurídic del servei integral del cicle de l'aigua

El règim jurídic del servei de gestió integral del cicle de l'aigua és el que està regulat, entre altres, per la legislació següent:

- a) Per la normativa bàsica i general de Règim Local.
- b) Per la normativa d'aigües integrada pel Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril; el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre; el Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, de normes del tractament de les aigües residuals urbanes; el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig; el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, de règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades; i la normativa que desplega aquestes normes.
- c) Per la normativa de salut pública i de sanitat i, en particular, pel Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament (Reial Decret 3/2023).
- d) Pel Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març, en la seva secció HS4 subministrament d'aigua, o norma que el substitueixi.
- e) Per la resta de disposicions legals i reglamentàries que resultin d'aplicació al servei d'abastament d'aigua a poblacions, així com a la resta de serveis que son





objecte del present reglament, que s'integren al servei del cicle integral de l'aigua.

#### **Article 5. Competències de l'Ajuntament**

En la seva condició de titular del servei de gestió integral del cicle de l'aigua, correspon a l'Ajuntament l'exercici de les funcions següents:

- a) Prestar el servei, directament o indirectament, amb continuïtat i regularitat d'acord amb l'establert en el present Reglament.
- b) Organitzar, coordinar i reglamentar el servei de forma integrada amb els altres serveis municipals.
- c) Supervisar i controlar la gestió de les aigües utilitzades per l'entitat gestora regulant-ne la distribució a l'àmbit municipal, d'acord amb els procediments legalment establerts i les instruccions de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- d) Assumir les responsabilitats i competències que estableix l'article 4 del Reial Decret 3/2023, en funció de si la gestió del servei és directa o indirecta.
- e) Aprovar les tarifes dels serveis prestats en el terme municipal per part de l'entitat gestora, sense perjudici de les funcions que corresponen a la Comissió de Preus de Catalunya en relació al servei de subministrament domiciliari d'aigua de consum.
- f) Aprovar els preus dels drets, de les instal·lacions i dels productes aliens a la venda d'aigua que pugui cobrar l'entitat gestora.
- g) Conèixer els mitjans materials i personals i el desenvolupament econòmic de l'entitat gestora.
- h) Aprovar els plans directores de servei i els d'inversions de l'entitat gestora, els quals recolliran els projectes d'obres i millores de la xarxa de distribució i la resta d'elements materials del servei que siguin proposats per aquestes.
- i) Dur a terme qualsevol altra actuació que d'acord amb la llei estiguin previstes com de competència municipal, o li sigui assignada per la legislació vigent, en la seva condició d'Administració titular del servei d'abastament d'aigua a la població.

#### **Article 6. Paràmetres de qualitat en la prestació del servei**

1.- Per tal que el servei sigui prestat en les millors condicions possibles, l'entitat gestora haurà de disposar d'un sistema certificat d'assegurament de la qualitat i facilitar a l'Ajuntament les auditories anuals de seguiment.

2.- L'Ajuntament promourà paràmetres de qualitat en el servei mitjançant la implantació d'uns indicadors d'activitat que haurà de complir l'entitat gestora, els quals hauran de tenir en compte, almenys, l'horari d'atenció comercial, els terminis d'instal·lació dels equips de mesura i connexions de servei i l'atenció a les reclamacions presentades pels usuaris del servei.

### **CAPÍTOL II. GESTIÓ INTEGRAL DELS SERVEIS D'AIGUA**

#### **Article 7. Gestió integral del cicle integral de l'aigua i entitat gestora**

Els servei de gestió integral del cicle de l'aigua es prestarà per part d'una mateixa entitat gestora, en la modalitat de prestació del servei que l'Ajuntament tingui establerta en cada moment.

#### **Secció 1. Drets i obligacions de l'entitat gestora**

#### **Article 8. Drets de l'entitat gestora**

L'entitat gestora té, a més dels drets que se'ls hi assignin en aquest Reglament o en preceptes legals o reglamentaris, els següents drets:



1. Explotar i mantenir les infraestructures d'abastament d'aigua en alta: captació, potabilització i distribució.
2. Explotar i mantenir les instal·lacions de la xarxa de subministrament domiciliari d'aigua de consum.
3. Explotar i mantenir les instal·lacions de la xarxa de clavegueram i de drenatge urbà.
4. Explotar i mantenir les instal·lacions de sanejament i depuració d'aigües residuals, i de reutilització de les aigües depurades i regenerades.
5. Fer les connexions i els entroncaments de noves urbanitzacions o desenvolupaments urbanístics que es facin al municipi, que compleixin prèviament els requisits establerts en aquest reglament.
6. Fer noves escomeses de proveïment als abonats que ho requereixin, i que compleixin prèviament els requisits establerts en aquest reglament.
7. Facturar la reparació de les avaries provocades per tercers a les xarxes municipals.
8. Fer tasques de control de les noves xarxes executades per tercers mitjançant l'emissió d'informes vinculants elaborats prèviament, i també la supervisió d'aquestes noves xarxes abans de la connexió amb la xarxa municipal.
9. Suspendre temporalment el servei en una part de la xarxa quan sigui imprescindible per al manteniment preventiu o la millora de les instal·lacions
10. Subministrar aigua per altres usos diferents al consum humà en les condicions establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua o per l'Administració sanitària d'acord amb els seus usos específics, o per la normativa específica aplicable.
11. Facturar l'aigua subministrada i els serveis de clavegueram prestats a l'usuari del servei segons les tarifes, amb la naturalesa de prestacions patrimonial de caràcter públic no tributari.
12. Percebre l'import de la facturació d'acord amb el que preveu la corresponent Ordenança municipal de la tarifa o prestació patrimonial de caràcter públic no tributari.
13. Disposar d'una tarifa i d'uns preus suficients per autofinçar els serveis de subministrament d'aigua de consum i de clavegueram i la resta de serveis. Quan l'equilibri financer pugui no produir-se, tindrà dret a demanar una nova tarifa suficient o, si no és possible, la corresponent compensació econòmica.
14. Llegir i comprovar l'equip de mesura, i revisar amb les limitacions que s'estableixin en aquest Reglament les instal·lacions particulars del subministrament en servei o ús; i podrà imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors en el cas que es produeixin pertorbacions a la xarxa, incloent la regulació del cabal d'entrada a cada finca o edifici.
15. Exigir un estàndard de qualitat òptima a les instal·lacions generals i particulars d'aigua per autoritzar la contractació d'aigua i així poder garantir la prestació del servei en condicions adients.

#### **Article 9. Obligacions de l'entitat gestora**

Llevat de les obligacions que siguin objecte d'una regulació especial en aquest Reglament, l'entitat gestora està subjecta al compliment de les següents obligacions:

1. Gestionar les instal·lacions d'abastament d'aigua en alta de titularitat municipal que l'Ajuntament li confii, en les condicions adequades per al consum en els termes



establerts en el Reial Decret 3/2023.

2. Prestar els serveis d'aigua a qualsevol persona física o jurídica que li sol·liciti i ampliar-lo en els termes establerts en el present Reglament i en les condicions tècniques i econòmiques recollides en les disposicions legals aplicables.
3. Garantir la potabilitat i la qualitat necessària per al consum humà de l'aigua subministrada fins al punt de lliurament als consumidors, és a dir, fins a la clau externa.
4. Realitzar l'autocontrol de la qualitat de l'aigua subministrada per ella en els termes establerts en el Reial Decret 3/2023. Haurà de comunicar a l'Ajuntament, sense perjudici de la resta d'Administracions i altres entitats gestores que puguin resultar afectades, qualsevol variació puntual o episodi que pugui afectar la qualitat de l'aigua apta pel consum humà subministrada, així com les mesures correctores i preventives adoptades o que s'hagin d'aplicar a fi d'evitar qualsevol risc que pugui afectar la salut de la població subministrada.
5. Mantenir la disponibilitat i la regularitat en el subministrament. No seran imputables les interrupcions d'aquests serveis en els supòsits indicats en aquest Reglament.
6. Mantenir les condicions de pressió i els cabals d'acord amb la normativa vigent aplicable d'acord amb el que estableix l'article 14 d'aquest Reglament.
7. Efectuar la facturació, prenent com a base les lectures periòdiques d'equip de mesurar o qualsevol altre sistema d'estimació previst en aquest Reglament.
8. Aplicar les tarifes en vigor, legalment autoritzades per l'organisme competent, sobre el consum i el servei prestat. Les tarifes del servei en cap cas no podran excedir el màxim fixat per l'Ajuntament en el seu corresponent acord degudament motivat.
9. Aplicar els preus aprovats per als productes, drets i serveis aliens a la venda d'aigua en relació amb el subministrament dins de l'àmbit regulat.
10. Col·laborar amb l'usuari del servei en la solució de les situacions que el subministrament pugui plantejar.
11. Mantenir un servei permanent de recepció d'avisos i atendre correctament qualsevol consulta, reclamació o suggeriment formulats pels usuaris del servei, i contestar per escrit (carta, correu electrònic o missatges al telèfon mòbil) els que es presentin d'aquesta forma.
12. Mantenir i reparar els dipòsits d'emmagatzematge general, les seves instal·lacions, la xarxa de distribució d'aigua potable i els ramals d'escomesa fins la clau externa, , la xarxa de clavegueram, les instal·lacions del drenatge urbà, del sanejament i de la depuració d'aigües residuals en alta, i de la reutilització d'aigües regenerades
13. Informar als usuaris del servei de les possibles anomalies en el subministrament o els consums.
14. Elaborar, o informar-ne abans de la seva aprovació, sempre que la normativa reguladora ho permeti, els projectes de subministrament d'aigua inclosos en els instruments de planejament o d'execució, pel que fa a la idoneïtat tècnica de l'execució de les obres de la xarxa de subministrament i distribució d'aigua, en el supòsit que no hagin estat executades per l'entitat gestora que presti el servei de subministrament domiciliari en aquell municipi.
15. Facilitar a l'Ajuntament una Memòria Anual expressiva de la marxa dels serveis de subministrament domiciliari i de clavegueram en el dit període i els resultats d'aquest en els diversos apartats d'interès, sense perjudici de facilitar puntualment la informació que aquesta pugui demanar en relació amb el servei prestat.
16. Garantir la protecció de les dades personals dels abonats, d'acord amb la legislació



vigent, tractant les dades necessàries per a l'execució del contracte, elaborant les anàlisis i avaluacions de riscos corresponents i els informes d'interès legítim corresponents en què es ponderin els drets confrontats, i demanant els consentiments necessaris. Igualment, l'entitat subministradora ha d'atendre els drets de protecció de dades exercitats pels abonats.

## **Secció 2. Usuaris del servei**

### **Article 10. Definició**

1.- Als efectes d'aquest Reglament, s'entendrà per usuari dels serveis d'aigua qualsevol persona física o jurídica, comunitat d'usuaris o de béns que hagi subscrit un contracte de subministrament d'aigua amb l'entitat gestora i rebi, en el seu domicili o en un altre lloc fixat de mutu acord, el subministrament contractat.

2.- El contracte del subministrament d'aigua atorga al mateix temps la condició d'usuari del servei de clavegueram.

3.- En el seu cas, el subministrament d'aigües regenerades haurà de ser objecte d'un contracte específic.

### **Article 11. Drets de l'usuari del servei**

L'usuari del servei gaudeix dels drets següents:

1. Disposar, en condicions normals, d'un servei permanent, sense perjudici de les interrupcions d'aquest servei en els supòsits indicats en aquest Reglament.

2. Disposar de l'aigua de consum humà en les condicions higièniques i sanitàries que, d'acord amb les instal·lacions de l'habitatge, indústria o altres i en funció del contracte, siguin les adequades i de conformitat amb la normativa legal aplicable.

3. Disposar de l'evacuació de les aigües residuals urbanes en les condicions que estableix aquest Reglament pel servei de clavegueram.

4. Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties previstes en el present Reglament i altres normes d'aplicació, prèvia presentació per l'usuari del servei de la documentació corresponent.

5. Sol·licitar de l'entitat gestora la informació i l'assessorament necessari per ajustar la seva contractació a les necessitats reals.

6. A que se li facturin els consums segons les tarifes vigents i de rebre la facturació del consum efectuat d'acord amb les tarifes i preus legalment establerts, amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat que hi hagi un pacte específic amb l'entitat gestora.

7. Disposar, a més de les factures o rebuts, de la informació necessària que li permeti contrastar-la amb la subministrada pel seu equip de mesura.

8. Conèixer l'import de les instal·lacions que hagin de ser executades per l'entitat gestora, d'acord amb les tarifes i preus d'aquestes.

9. Ser atès amb la correcció que cal pel personal de l'entitat gestora pel que fa a aquells aclariments i informacions que pugui plantejar sobre el funcionament del servei.

10. Formular les consultes i les reclamacions administratives que cregui convenientes d'acord amb el procediment establert en aquest Reglament o la normativa que correspongui contra l'actuació de l'entitat gestora o el personal autoritzat per aquesta.

11. Sol·licitar l'acreditació corresponent als empleats o al personal autoritzat per l'entitat gestora que pretenguin llegir l'equip de mesura i/o revisar les instal·lacions.

12. Sol·licitar la comprovació particular a l'entitat gestora dels equips de mesura i/o sol·licitar la verificació oficial de l'equip de mesura en cas de divergències sobre el seu correcte funcionament.



## **Article 12. Obligacions de l'usuari del servei**

1.- L'usuari del servei està subjecte a les següents obligacions:

1. Usar l'aigua subministrada en la forma i per als usos establerts en la pòlissa o en el contracte.
2. Usar les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals urbanes en les condicions que estableix aquest Reglament. Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de Clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents.
3. Complir les condicions i obligacions contingudes en la pòlissa o contracte subscrit amb l'entitat gestora que no siguin contràries a aquest Reglament ni a la normativa vigent.
4. Satisfer l'import de les factures corresponents a l'alta del servei, tant les d'instal·lació del comptador o bé les d'execució dels treballs per la realització de l'escomesa individual, d'acord als preus aprovats per l'Ajuntament
5. Disposar de document justificatiu que compleixi amb els requisits legals que permetin emetre les corresponents factures de subministrament (número d'identificació fiscal atribuït per l'Administració espanyola o, en el seu cas, per la d'un altre Estat membre de la Unió Europea, o passaport).
6. Satisfer puntualment l'import de les factures del servei d'aigua d'acord amb el que preveu aquest Reglament, les ordenances i els acords municipals sobre el seu establiment i exigència. Així mateix, pagar les quantitats resultants de liquidacions per errada, frau, fuita o avaria imputable a l'usuari del servei.
7. Preveure les instal·lacions d'elevació, grups de pressió i dipòsits d'acord amb el que estableix aquest Reglament.
8. Fer servir les instal·lacions de forma correcta, mantenint intactes els precintes col·locats per l'entitat gestora o pels organismes competents de l'Administració que garanteixen la inviolabilitat de l'equip de mesura del consum i de les instal·lacions d'escomesa en la seva condició de béns del servei públic de subministrament i abstenint-se de manipular les instal·lacions del servei i equips de mesura.
9. Realitzar la conservació i reparar les avaries que es puguin produir a les instal·lacions sota la seva responsabilitat d'acord amb el Reial Decret 3/2023, el seu control i subministrament i garantir en tot moment el compliment dels criteris sanitaris i de qualitat fixats en l'esmentada normativa per a l'aigua de consum humà.
10. Realitzar la conservació i reparar les avaries que es puguin produir a les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals urbanes que, en aplicació d'aquest Reglament, estan sota la seva responsabilitat.
11. Realitzar el manteniment de la seva xarxa de desguàs per evitar problemes en la xarxa de clavegueram municipal o afectacions en la via pública. S'inclou també el tram des de la façana fins a la connexió amb la xarxa de clavegueram municipal, el manteniment del qual l'haurà de realitzar el prestador del Servei, amb càrrec a l'usuari.
12. Impedir retorns de l'aigua cap a la xarxa municipal d'aigües provinents de les seves instal·lacions particulars amb perill d'alterar les seves condicions, i comunicar a l'entitat gestora qualsevol incidència que pugui afectar el servei.
13. Abstenir-se d'establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrament d'aigua, ja sigui temporalment o permanentment, en altres locals o habitatges diferents dels previstos a la pòlissa o contracte.
14. Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar



aigua d'altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar per si mateix les connexions a la xarxa del servei.

15. Permetre l'entrada al local del subministrament en hores hàbils o de relació normal amb l'exterior al personal autoritzat per l'entitat gestora i que exhibeixi la identificació pertinent que tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.

16. Posar en coneixement de l'entitat gestora qualsevol avaria o modificació en les seves instal·lacions particulars que pugui afectar la xarxa general de subministrament, la xarxa de clavegueram o qualsevol dels elements que formen part de la prestació dels serveis d'aigua.

17. Notificar a l'entitat gestora la baixa del subministrament, per escrit o per qualsevol altre mitjà amb el qual quedi constància de la notificació.

18. Disposar d'un contracte vigent de manteniment pels equips que puguin alterar la qualitat de l'aigua de les instal·lacions generals o particulars amb una empresa especialitzada.

19. Les altres que es puguin derivar d'aquest Reglament o de la legislació vigent.

#### **Article 13. Prohibicions específiques**

1.- Resta prohibit:

1. Queda prohibida qualsevol manipulació o alteració dels elements de la xarxa i instal·lacions del servei per part de personal no autoritzat.

2. Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús fraudulent de l'aigua per l'usuari del servei o per tercers, com per exemple derivacions de cabal, permanents o circumstancials, abans dels equips de mesura.

3. Revendre l'aigua, fins i tot als propietaris, llogaters o altres ocupants d'altres locals o habitatges no consignats en el contracte.

4. Remunerar per qualsevol concepte els empleats de l'entitat gestora.

5. Manipular els precintes de l'equip de mesura.

2.- El responsable de l'acció, tant si és l'usuari del servei com el propietari o qualsevol altra persona, està sotmès al procediment establert en l'article 69 d'aquest Reglament.

### **TÍTOL I. SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA DE CONSUM**

#### **CAPÍTOL I. TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES**

##### **Secció 1. Subministrament d'habitatges**

###### **Article 14. Garantia de cabal**

1.- L'entitat gestora està obligada a mantenir les condicions de cabal establertes en aquest Reglament i en el Reial Decret 314/2006 de 17 de març o en la normativa vigent d'aplicació.

2.- L'usuari del servei podrà demanar a l'entitat gestora que li doni informació sobre els valors nominals de pressió màxima i mínima de la seva escomesa. En cas que l'entitat gestora hagi d'introduir per raons de servei canvis substancials sobre les condicions establertes, ho notificarà a aquells usuaris del servei afectats.

3.- L'usuari del servei i l'entitat gestora podran acordar que el contracte estableixi els valors nominals de pressió màxima i mínima de la seva escomesa.

###### **Article 15. Prioritat i regularitat del subministrament**

1.- L'objectiu prioritari del subministrament domiciliari d'aigua apte pel consum humà és satisfer les necessitats domiciliàries dels habitatges i els serveis essencials de la població urbana. La resta de subministraments d'aigua destinats a satisfer els altres





usos, ja siguin industrials, usos comercials, agrícoles i de reg, es donaran quan les necessitats d'abastament ho permetin.

2.- El subministrament domiciliari d'aigua als usuaris del servei serà permanent, llevat si hi ha un pacte en contra en el contracte, i no es podrà interrompre si no és per força major, causes alienes a l'entitat gestora o qualsevol altre motiu previst en aquest Reglament.

3.- Quan es donin circumstàncies excepcionals que impliquin que la qualitat de l'aigua no sigui apta per al consum humà, com ara sequeres, dificultats en el tractament o altres de similars que ho aconsellin, l'entitat gestora, després de sol·licitar-ho a l'Ajuntament i demanar-li l'autorització, podrà restringir el subministrament d'aigua als seus usuaris del servei, en els termes establerts en aquest Reglament. En aquest cas, l'entitat gestora restarà obligada a informar pels mitjans de comunicació de major difusió als usuaris del servei, tan clarament com sigui possible, de les restriccions, així com de la resta de mesures que caldrà implantar.

4.- Les instal·lacions dels usuaris del servei que hagin d'atendre serveis essencials i crítics de la població, i específicament els centres sanitaris, per als quals sigui fonamental la disponibilitat d'aigua en tot moment, hauran de disposar d'elements destinats a garantir una reserva d'aigua potable mínima de 24 hores, temps màxim de què disposa l'entitat gestora per interrompre el subministrament d'aigua en qualsevol cas en els termes establerts en aquest Reglament.

#### **Article 16. Suspensions temporals del subministrament**

1.- L'entitat gestora podrà suspendre temporalment el servei quan sigui imprescindible per procedir al manteniment, reparació o millora de les instal·lacions al seu càrrec.

2.- En el cas de talls previsibles i programats, l'entitat gestora haurà d'avisar amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores als usuaris del servei donant-hi publicitat pels mitjans que siguin al seu abast de tal manera que la informació de la suspensió de subministrament quedi garantida. Quan el tall afecti un nombre important de persones en relació a la població del municipi, l'avís també s'haurà de fer a través d'un dels mitjans de comunicació de major difusió a la localitat. En tots els casos s'informarà de la durada prevista. En el cas que l'entitat gestora no avisi amb una antelació de 24 hores, la manca del preavís de tall del subministrament serà objecte de sanció en els termes establerts en aquest Reglament.

3.- Els talls de subministrament per avaries en instal·lacions a càrrec de l'entitat gestora no derivades de força major i per un període continuat superior a les 48 hores, donaran dret a l'usuari del servei afectat a ser indemnitzat en la part proporcional de la quota fixa mensual.

4.- L'entitat gestora podrà, amb caràcter excepcional, tallar de forma immediata el subministrament als usuaris del servei en casos en què es detectin avaries o fuites en les seves instal·lacions que comportin risc de contaminació a la xarxa general i puguin afectar de forma greu la salut pública de la població.

En aquests casos, l'entitat gestora haurà de comunicar de forma immediata aquesta incidència a l'Ajuntament, aportant les proves que justifiquin aquesta mesura excepcional; de manera simultània, i a part de les comunicacions que legalment hagin de realitzar, ho comunicaran als usuaris del servei o implicats indicant les causes que ho justifiquin.

L'Alcaldia, amb audiència dels possibles implicats i un cop analitzades les circumstàncies i els fets dels quals tingui coneixement, dictarà la resolució corresponent respecte al tall realitzat, que serà notificada tant a l'entitat gestora com a la resta





d'implicats, tot això sense perjudici de les accions que tant l'entitat gestora com els usuaris del servei implicats puguin exercir en defensa dels seus interessos i de la intervenció d'altres Administracions que tinguin competència.

**Article 17. Ús del subministrament per part de l'usuari del servei**

L'usuari del servei consumirà l'aigua d'acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a les condicions del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions pròpies i el servei de manera racional i correcta i evitant tot perjudici a tercers i al servei.

**Article 18. Tipologia de subministraments**

Als efectes d'aquest Reglament, es descriuen els següents tipus de subministrament:

1. Ús domèstic general.
2. Ús industrial.
3. Ús hoteler
4. Ús contra incendis
5. Ús municipal.

**Article 19. Subministrament provisional d'aigua per a obres**

Aquesta classe de subministrament tindrà caràcter especial i s'efectuarà en les condicions següents:

1. Mitjançant un equip de mesura col·locat a aquest efecte en un lloc apropiat especialment protegit, segons el criteri de l'entitat gestora.
2. El subministrament d'obra no pot tenir una durada superior al termini màxim establert a la llicència de finalització de les obres, llevat que s'acrediti la concessió de la pròrroga corresponent.
3. Es considerarà defraudació la utilització d'aquest subministrament per a usos diferents al d'obres. En aquest cas, l'entitat gestora, amb independència de la sanció que correspongui, podrà procedir al tall del subministrament i a l'anul·lació del contracte.

**Article 20. Subministraments per al servei contra incendis**

1.- Les instal·lacions contra incendis en l'interior d'edificacions, qualsevol que sigui el destí o ús d'aquestes, requereixen l'establiment d'un subministrament d'aigua exclusiu i el compliment, a tots els efectes, de les condicions que aquest Reglament prescriu per a les instal·lacions destinades al subministrament ordinari, de conformitat amb els següents criteris:

- a) Les instal·lacions contra incendis s'alimentaran mitjançant connexions de servei independents de les destinades a qualsevol altre fi, i no se'n podrà efectuar cap derivació per a un altre ús. Disposaran d'un comptador independent, de pas lliure, amb el diàmetre o cabal que estableixi el projecte tècnic de la instal·lació contra incendis firmat per tècnic competent i complint amb la legislació vigent. Cas de registrar-se consum, aquest haurà de ser esporàdic i no recurrent, ja que només pot destinar-se a la finalitat de l'extinció d'incendis.
- b) No es podrà fer cap presa d'aigua de qualsevol element d'aquestes instal·lacions, a excepció de situació d'incendi, sense l'autorització expressa de l'entitat gestora. En cas que l'entitat gestora detecti derivacions irregulars no destinades a un ús diferent a l'extinció d'incendis serà considerada com a frau i es podrà procedir d'acord a l'article 77 del present Reglament.
- c) La connexió de servei per a incendis s'ha de connectar a la canalització de la xarxa que ofereixi més garantia de subministrament entre les que siguin més properes.
- d) Quan la normativa específica d'incendis exigeixi una pressió en la instal·lació



particular de l'usuari del servei que no sigui la que l'entitat gestora garanteix, serà responsabilitat de l'usuari del servei establir i conservar els dispositius de sobrelevació que li permetin donar compliment a la normativa específica abans esmentada.

2.- La connexió a la xarxa municipal de distribució d'un subministrament contra incendis requerirà la formalització prèvia del contracte de subministrament corresponent entre l'entitat gestora i l'usuari del servei. Aquests contractes tindran la mateixa tramitació i caràcter que els de subministrament ordinari i estaran, per tant, subjectes a les mateixes prescripcions reglamentàries.

#### **Article 21. Subministraments crítics**

1.- La caracterització del subministrament com a crític correspondrà als organismes de l'Administració amb competència en seguretat, sanitat i protecció civil, i, si no, a l'Ajuntament. En particular, es consideraran subministraments d'aigua crítics els destinats a centres d'assistència sanitària pública o privada, segons determinin les autoritats sanitàries.

2.- Les activitats per a les quals el subministrament d'aigua sigui crític hauran de disposar de dipòsit de reserva de la capacitat indicada a l'article 15, si és funcional i possible, d'acord amb el corresponent estudi tècnic i econòmic, de doble subministrament des de sectors de subministrament diferents. L'usuari del servei serà responsable d'aquest dipòsit i de les instal·lacions que siguin necessàries per garantir la qualitat de l'aigua d'aquests dipòsits per als usos corresponents, així com del seu manteniment i gestió.

3.- Per la seva banda, l'entitat gestora disposarà de les mesures adients per tal que el subministrament als usuaris del servei, l'activitat dels quals suposi consums crítics, s'efectuï des de la canalització que ofereixi més seguretat de servei entre les més properes al subministrament, i adequarà la xarxa i els seus elements de control i maniobra de manera que pugui donar un servei amb menys restriccions en condicions operacionals singulars. Les despeses que es generin per aquesta adequació aniran a càrrec de l'usuari. L'entitat gestora elaborarà i mantindrà un cens on constin aquests usuaris del servei.

#### **Secció 2. Prestació del servei a polígons i noves actuacions urbanístiques**

##### **Article 22. Noves actuacions urbanístiques**

1.- Als efectes d'aquest Reglament, s'entenen per noves actuacions urbanístiques les derivades de qualsevol tipus d'instruments de planejament i d'execució del planejament, així com qualsevol altra actuació urbanística, inclosa les edificacions de caràcter aïllat, amb independència de la seva qualificació urbanística, que impliqui l'establiment, l'ampliació o la modificació del sistema de subministrament d'aigua.

2.- L'Ajuntament i el promotor urbanístic de l'actuació abans de l'aprovació dels instruments de planejament i execució urbanística corresponents hauran de sol·licitar a l'entitat gestora els informes relatius a les disponibilitats reals del subministrament i sobre la validació del projecte a executar, així com les mesures correctores en la xarxa existent. El promotor justificarà el cabal necessari pel subministrament de la nova zona adjuntant, pel que fa als hidrants, informe dels servei d'extinció d'incendis on indicarà la ubicació i característiques d'aquest. L'entitat ha d'emetre els corresponents informes en el termini d'un mes.

##### **Article 23. Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament d'aigua**

1.- En les noves actuacions urbanístiques i als efectes d'allò que preveu la legislació en matèria d'urbanisme, la nova xarxa d'abastament d'aigua, o l'ampliació o modificació de



l'existent ha de ser costejada i, en el seu cas executada, pels propietaris o pels promotors urbanístics del sòl o de l'edificació. Un cop executades i rebudes les obres d'urbanització per l'administració, les noves instal·lacions seran adscrites gratuïtament al servei municipal d'abastament d'aigua potable.

2.- Així mateix, i de conformitat amb el Text refós de la Llei d'urbanisme, els propietaris o promotors de les noves actuacions urbanístiques també han de costejar l'execució de les infraestructures de connexió amb el sistema de subministrament i distribució, així com les obres d'ampliació o reforçament que siguin necessàries com a conseqüència de la magnitud de l'actuació urbanística.

3.- La nova xarxa d'abastament definida a l'apartat 1 anterior pot ser executada:

- a) Pels mateixos propietaris o promotors. En aquest cas, el prestador del servei li ha d'exigir, en el desenvolupament de les obres i en la seva recepció i posada en servei, les proves que estimi necessàries per garantir la idoneïtat de l'execució. Així mateix, el prestador del servei té dret a percebre els imports aprovats a l'efecte per l'Ajuntament, en concepte de compensació pels treballs de supervisió tècnica de les obres i proves per comprovar la idoneïtat de l'execució.
- b) Pel prestador del servei per conveni amb els propietaris i promotors. En aquest cas, els termes del projecte, de l'execució i del seu finançament a càrrec del propietari o promotor, s'establiran en el conveni entre ambdues parts.
- c) Pel prestador del servei quan els promotors o propietaris no assumeixin directament l'execució de la nova xarxa, per ser a càrrec de l'Ajuntament, per exemple, en cas de contribucions especials, previ encàrrec de l'Ajuntament, per la qual percebrà de l'Ajuntament els imports corresponents segons pressupost aprovat.

4.- L'execució de les infraestructures de connexió amb el sistema actuals de subministrament i distribució, així com les obres d'ampliació o reforçament que siguin necessàries en la xarxa existent definides en l'apartat 2 d'aquest article, serà executada per l'entitat gestora, la qual té dret a percebre del propietari o promotor urbanístic els import aprovats a l'efecte per l'Ajuntament, en concepte de compensació.

5.- Resten fora del que preveu aquest article la implantació i l'execució de les connexions de servei individuals per cada finca.

## **CAPÍTOL II. ELEMENTS MATERIALS DEL SERVEI, RESPONSABILITAT I INSTAL·LACIONS**

### **Secció 1. Elements materials del servei**

#### **Article 24. Sistema de subministrament i distribució d'aigua**

1.- Els elements del subministrament domiciliari d'aigua potable comprenen:

1. El sistema de subministrament i distribució, és a dir, totes aquelles instal·lacions dins de l'àrea de prestació del servei que són necessàries per al subministrament d'aigua potable als usuaris del servei -concepte que inclou les instal·lacions de recepció d'aigua de la xarxa en alta, regulació, tractament, elevació, emmagatzematge, impulsió i xarxes de conducció i distribució amb els seus elements de regulació i control (claus, vàlvules, instruments, etc.)-, situades a l'espai públic o en domini privat però sempre alienes als solars o locals dels usuaris de la prestació del servei.
2. Com a subsistema de l'anterior, la xarxa de distribució, que és el conjunt de canonades i elements de maniobra, regulació i control necessaris per abastar l'àmbit de prestació del servei amb la pressió de servei, d'acord amb l'article 14.



Aquesta disposarà dels mecanismes adequats que en permetin l'acotament i tancament, si és necessari, per sectors, per tal de procedir al seu aïllament davant situacions anòmales, així com de sistemes que permetin les purgues per sectors per protegir la població davant de possibles riscos per a la seva salut.

3. Les instal·lacions generals i particulars dels solars o locals usuaris del subministrament d'aigua, constituïdes pel conjunt de canonades i elements de control, mesura, maniobra i seguretat (claus, vàlvules, equips de mesura, etc.).
- 2.- El sistema de subministrament i distribució i la instal·lació general estan connectats mitjançant la connexió de servei externa, i el punt de tall entre l'un i les altres s'estableix en la clau externa, o, si no n'hi ha, en la intersecció de la canonada amb el pla de la façana, tanca o límit de propietat. En conseqüència, les instal·lacions generals són sempre posteriors a la clau externa en el sentit de circulació normal del flux d'aigua.
- 3.- A efectes d'aquest Reglament, es consideraran únicament les connexions de servei i les instal·lacions generals i particulars.

#### **Article 25. Elements materials del subministrament domiciliari d'aigua**

Els elements materials que formen la instal·lació d'aigua estan definits en el Reial Decret 314/2006 de 17 de març o a la regulació que el substitueixi. Als efectes d'aquest Reglament, interessin particularment els següents elements materials del sistema de subministrament i distribució (veure l'esquema de l'Annex I):

- 1) La connexió de servei externa. Comprèn el conjunt d'elements que uneixen la xarxa de distribució amb la clau externa, incloent-hi aquesta, i consta com a mínim de:
  - a) Dispositiu de presa: Es troba sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas de l'escomesa.
  - b) Ramal extern: És el tub que enllaça la xarxa de distribució amb la clau externa.
  - c) Clau externa: És la clau amb la que finalitza la connexió de servei externa (en el sentit de circulació normal del flux d'aigua). Estarà situada a la via o espai públic i junt o el més pròxim possible al punt d'entrada a l'immoble o finca per al qual s'ha contractat l'escomesa. Constitueix el punt de lliurament d'aigua per part de l'entitat gestora a l'usuari del servei a l'efecte del que estableix el Reial decret 3/2023. La clau externa és l'element diferenciador entre les instal·lacions responsabilitat de l'entitat gestora i les instal·lacions responsabilitat del propietari o l'usuari del servei, però ni aquest ni terceres persones poden manipular-la ni maniobrar-la.
- 2) Els elements considerats de les instal·lacions generals són:
  - a) La connexió de servei interna. Comprèn el conjunt d'elements a partir de la clau externa i fins a la clau general interna, travessant el mur de tancament de l'edifici. Consta de:
    - Ramal intern: Tub que uneix la clau externa amb la clau general interna.
    - Passamurs: És l'orifici practicat al mur que limita l'immoble per passar el ramal intern que connecta amb la clau general interna. Aquest orifici permetrà que el tub quedi solt i que dilati lliurement, si bé haurà de ser reajustat de manera que l'orifici resti impermeabilitzat.
    - Clau general interna: Clau que permet o impedeix el pas de l'aigua situada al final del ramal d'escomesa interna. Estarà allotjada a l'interior d'una arqueta, situada a prop del llindar de la porta d'accés a l'immoble o finca.
  - b) Canonada d'alimentació: Tub encarregat de conduir l'aigua des de la clau general interna fins al sistema de mesura. En el cas d'existir més d'un sistema de mesura



- establert en diferents bateries, hi haurà una canonada d'alimentació principal ramificada.
- c) Vàlvula de retenció: Vàlvula que s'instal·la al final de la canonada d'alimentació i després del sistema de mesura i que fa impossible el flux invers i el consegüent retorn a la xarxa de distribució de l'aigua procedent de les instal·lacions particulars.
  - d) Sistema de mesura: Conjunt d'elements que permeten mesurar de forma eficient els consums. Està format per l'equip de mesura instal·lat en bateria o per l'equip de mesura aïllat amb el seu corresponent joc de claus:
    - Equip de mesura: Aparell homologat per l'organisme competent i seleccionat per l'entitat gestora que serveix per mesurar el consum d'aigua de cadascun dels subministraments.
    - Bateria d'equips de mesura: Conjunt de tubs que es connecten amb la canonada d'alimentació després de la vàlvula de retenció i permeten la instal·lació dels equips de mesura individuals. Inclou els jocs de claus d'entrada i sortida que permeten la instal·lació dels equips de mesura. L'usuari del servei podrà maniobrar les claus per prevenir qualsevol eventualitat a la seva instal·lació particular. En general, la bateria d'equips de mesura estarà situada a la planta baixa de l'edifici, en lloc de fàcil accés, i tan a prop de l'entrada com sigui possible.
- 3) Instal·lacions particulars. Conjunt de canonades i elements mitjançant els quals cadascun dels usuaris o del servei reben el subministrament d'aigua a les dependències que ocupen particularment, ja siguin habitatges, locals comercials o industrials, incloent-hi tant les instal·lades en espais comunitaris com les que hi ha dintre de les seves dependències particulars. Inclouen com a mínim els següents elements:
- a) Muntant: tub que uneix els equips de mesura amb la clau de pas. De totes maneres, quan hi ha bateria de equips de mesura, aquesta es considerarà que forma part de la instal·lació general, a efectes de conservació i manteniment, ja que discorre per zones comuns a l'edifici.
  - b) Clau de pas. Situada dins la propietat privada i en lloc accessible per a la seva manipulació.
  - c) Derivacions particulars. Tram de canalització comprès entre la clau de pas i els punts de consum.

## **Secció 2. Règim aplicable a les instal·lacions generals i particulars**

### **Article 26. Execució, conservació i reparació de les instal·lacions generals i particulars**

1.- La realització de noves instal·lacions generals i particulars, així com la conservació i reparació de les existents, a excepció de l'equip de mesura, seran dutes a terme per un instal·lador autoritzat per l'organisme de l'Administració que correspongui i d'acord amb la normativa vigent. Tanmateix, el propietari o l'usuari del servei i l'entitat gestora podran establir de mutu acord, sense que l'opció sigui obligatòria per a cap de les parts, que l'entitat gestora també pugui realitzar, conservar i reparar la instal·lació particular.

2.- L'execució de les instal·lacions generals i particulars es realitzarà d'acord amb les especificacions tècniques de l'entitat gestora, les normes de bona pràctica i la reglamentació vigent, i en tot moment es pretindrà la millor qualitat de l'aigua i del servei,





i s'evitaran fuites, pèrdues, possibilitat de contaminacions i incidències sobre el terreny, les edificacions o els altres serveis.

3.- Les especificacions tècniques de l'entitat gestora contemplaran els diferents elements hidràulics que la componen, els necessaris per al seu funcionament així com la senyalització per diferenciar el tipus d'aigua que coexistissin a la finca.

4.- La instal·lació general i particular no podrà estar connectada a cap altra xarxa o canonada de distribució d'aigua d'una altra procedència, ni a la que procedeix d'un altre contracte de la mateixa entitat gestora; ni l'aigua podrà barrejar-se amb cap altra excepte que es faci mitjançant un dipòsit previ. Aquestes precaucions es faran extensives a dipòsits de regulació o emmagatzematge, que hauran de realitzar-se de tal manera que no puguin admetre aigües de procedències indesitjables.

5.- Per l'execució d'aquestes mesures i per evitar la contaminació es tindrà en compte el que estableixen el Reial Decret 3/2023, el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, el Reial Decret 614/2024 de 2 de juliol, el Decret 352/2004, de 27 de juliol, i el Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

6.- Igualment, es preveuran les contingències degudes a avaries en la connexió de servei o en la xarxa exterior, per a les quals l'immoble haurà d'estar preparat mitjançant la impermeabilització dels murs o paraments de la façana per evitar danys a l'interior.

7.- En les noves instal·lacions generals i particulars, la contractació de la connexió de servei estarà condicionada al compliment de la condició dels desguassos. En aquest sentit, tota instal·lació particular haurà de tenir un sistema d'evacuació d'aigua que accidentalment pugui procedir de pèrdues per tal d'evitar danys a l'usuari del servei o a tercers.

8.- Caldrà assegurar la coordinació entre l'usuari del servei i l'entitat gestora per tal de garantir l'execució correcta dels treballs. Si per realitzar alguna de les operacions esmentades en aquest article es requereix maniobrar la clau externa, l'usuari del servei haurà de demanar-ho a l'entitat gestora.

#### **Article 27. Revisions de les instal·lacions generals i particulars**

1.- L'entitat gestora també podrà revisar les instal·lacions generals particulars existents, sempre que presumeixi -mitjançant els seus elements de control- l'existència d'alguna circumstància que pugui significar risc sanitari, malbaratament de l'aigua, deteriorament de la seva qualitat o disfuncions en la prestació del servei. Si l'usuari del servei es nega a la realització de la inspecció i hi ha causa justificada, l'entitat gestora podrà iniciar el procediment per suspendre el subministrament comunicant aquest incident a l'Ajuntament.

2.- Sense perjudici de la superior facultat inspectora de l'Ajuntament, l'usuari del servei podrà acordar amb l'entitat gestora que faci una revisió a les seves instal·lacions generals i particulars, sempre que sigui amb causa justificada de presumpta manca de seguretat sanitària o dels elements materials de l'immoble.

3.- Un cop realitzada la revisió, si és el cas, l'entitat gestora comunicarà als usuaris del servei les deficiències trobades en les instal·lacions existents i aquests procediran a corregir la instal·lació en el termini més curt possible. Si l'usuari del servei no compleix allò disposat, l'entitat gestora ho podrà posar en coneixement de l'Ajuntament.

4.- En el cas que en una revisió es verifiqui que la instal·lació d'un equip que pugui alterar la qualitat de l'aigua, i no es disposi de contracte de manteniment, l'entitat gestora comunicarà aquesta situació a l'Ajuntament. Un cop comunicat, l'entitat gestora podrà instar el procediment de suspensió en el subministrament d'aigua a la finca, d'acord amb el procediment previst per aquest Reglament.



5.- L'entitat gestora podrà acordar amb l'Ajuntament la realització de campanyes per a la revisió sistemàtica de les instal·lacions generals i particulars existents, per tal d'informar als usuaris del servei del seu estat de funcionament i conservació i/o proposar, en el seu cas, les mesures de reparació que s'escaiguin.

### **Secció 3. Responsabilitats en les instal·lacions generals i particulars**

#### **Article 28. Responsabilitat de l'entitat gestora**

1.- És responsabilitat de l'entitat gestora el manteniment, reposició, extensió i operació del sistema de subministrament i distribució dins del seu àmbit de servei, d'acord amb les normatives legals, condicions de la concessió i/o contractuals, les especificacions d'aquest Reglament i altres normes d'aplicació, en especial les contingudes en la documentació bàsica HS Salubritat del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, sota la supervisió i aprovació de l'Ajuntament.

2.- La responsabilitat de l'entitat gestora arriba fins la connexió de servei externa i la clau externa ambdues incloses, o bé fins al punt de lliurament a un altre gestor.

3.- La responsabilitat abasta així mateix les atribucions que, sobre els equips de mesura, independentment del lloc en què estiguin ubicats, els hi atorga el present Reglament.

#### **Article 29. Responsabilitat de l'usuari del servei**

1.- És responsabilitat de l'usuari del servei la implantació material de totes les instal·lacions generals i particulars excepte l'equip de mesura.

2.- Quan l'alçada d'un immoble, en relació a les condicions de pressió del subministrament, no permeti que l'edifici sigui totalment alimentat directament des de la xarxa, l'usuari del servei haurà de preveure la instal·lació d'un grup de sobreelevació adequat, atenent al que disposi el Reial Decret 314/2006, de 17 de març.

3.- L'usuari del servei podrà maniobrar la clau general interna per a maniobra de l'aigua en la instal·lació interior general de l'edifici.

4.- Les instal·lacions utilitzades pels usuaris del servei en tot moment han de mantenir la seva funcionalitat i evitar deteriorar la qualitat de l'aigua de consum humà, així mateix han de reunir les condicions de seguretat reglamentàries i l'entitat gestora podrà negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o reforma de les anteriors per no reunir els requisits legals. A aquests efectes, l'entitat gestora podrà dur a terme en les esmentades instal·lacions les comprovacions que siguin necessàries abans de procedir a la connexió a la xarxa de distribució.

4.- També és responsabilitat de l'usuari del servei la conservació i la reparació de les avaries en les instal·lacions generals i particular incloent el manteniment en perfecte estat dels desguassos de les seves instal·lacions generals i particulars per tal que puguin evacuar-se amb facilitat i sense danys l'aigua que pogués procedir de pèrdues accidentals. També és responsabilitat de l'usuari del servei el manteniment dels dipòsits d'emmagatzematge.

5.- En cas de demora o negligència en la reparació, l'entitat gestora podrà instar el procediment de suspensió en el subministrament d'aigua a la finca, d'acord amb el procediment previst en aquest Reglament.

6.- Els danys i perjudicis causats per avaries en instal·lacions generals i particulars són responsabilitat de l'usuari del servei sempre que no siguin causats per l'entitat gestora.

7.- Els usuaris del servei que desenvolupin activitats amb consums que no puguin admetre les perturbacions derivades d'interrupcions del servei de subministrament, disposaran en l'immoble de dipòsits de reserva amb la capacitat suficient per atendre el consum necessari per efectuar una aturada segura de l'activitat.





8.- En particular, els centres d'assistència sanitària que determini l'organisme competent de l'Administració disposaran en l'immoble de dipòsits de reserva amb una capacitat mínima per a 24 hores de consum del període estacional al qual correspongui el màxim consum diari i estaran censats segons estableix aquest Reglament.

### **CAPÍTOL III. ESCOMESSES**

#### **Secció 1. Definició, elements i característiques tècniques**

##### **Article 30. Definició i tipologia d'escomeses**

1.- Connexió de servei domiciliària d'aigua: Comprèn el conjunt d'elements que uneixen la xarxa de distribució amb la clau general interna, inclosa aquesta. Es pot diferenciar entre connexió de servei externa i interna.

2.- Connexió de servei contra incendis: És una connexió de servei per a l'alimentació exclusiva de boques o altres instal·lacions de protecció contra incendis.

3.- Connexió de servei en desús: És aquella connexió de servei en la qual, un cop finalitzat o rescindit el contracte o tots els contractes de subministrament a un immoble, el ramal de connexió de servei externa queda a la lliure disposició de l'entitat gestora, que pot prendre les mesures que consideri oportunes. Tanmateix, si no té assignat un altre ús efectiu, l'entitat gestora està obligada a desmantellar-la en la primera ocasió que resulti possible, sia per a la instal·lació de noves connexions de servei o d'altres elements de la xarxa de distribució, sia per a la realització d'obres d'urbanització en el lloc, i com a màxim en el termini de dos anys o el que alternativament determini l'Ajuntament.

4.- Connexió de servei d'obra: És una connexió de servei provisional per a l'alimentació exclusiva d'obres en curs.

##### **Article 31. Característiques de les escomeses**

1.- Les característiques concretes i les especificacions tècniques de cadascuna de les connexions de servei i els seus components les fixarà l'entitat gestora d'acord amb l'establert al Reial Decret 314/2006, de 17 de març, o a la regulació que el substitueixi, i sobre la base de l'ús de l'immoble a subministrar, consums previsibles i condicions de pressió.

2.- Els contractes de connexions de servei des de les xarxes de distribució d'aigua potable es faran per a cada immoble que físicament constitueixi una unitat independent d'edificació o solar.

3.- Als efectes de l'aplicació del que disposa l'apartat anterior, es considera unitat independent d'edificació el conjunt d'habitatges i/o locals amb portal comú d'entrada i espai comú d'escala, així com els edificis comercials i industrials que pertanyin a una única persona física o jurídica en els quals es desenvolupi una única activitat industrial o comercial.

4.- En tot cas, els locals comercials o de negoci que hi pugui haver en cada edifici, encara que no estiguin vinculats a l'accés comú de la finca o solar, disposaran d'un subministrament propi derivat de la corresponent bateria general dels equips de mesura de l'immoble, llevat que les necessitats dels locals comercials o de negoci no puguin ser satisfetes per la connexió de servei existent, cas en què es podran executar connexions de servei diferents per als locals comercials o de negoci, assegurant-se que el nombre d'aquestes sigui el mínim possible.

#### **Secció 2. Connexió de servei externa**

##### **Article 32. Accés al dret de connexió externa i dret d'ús d'hidrants**

1.- El contracte de connexió de servei externa per disposar del servei de subministrament d'aigua i els hidrants, són una activitat regulada de l'entitat gestora



conforme a les disposicions d'aquest Reglament, complementàriament a les altres normes de compliment obligat.

2.- L'entitat gestora està obligada a autoritzar la connexió de servei externa i posteriorment el subministrament d'aigua, així com els hidrants a tothom que, després de sol·licitar-ho, acrediti complir les condicions següents:

1. Que l'immoble que es pretén abastar disposi d'instal·lacions generals i particulars adequades a les normes del present Reglament, a la normativa vigent i a les prescripcions de l'entitat gestora.

2. Que l'immoble o finca es trobi en una zona urbanitzada i en tot cas estigui integrat al teixit urbà existent amb infraestructura hidràulica suficient, i que les seves necessitats s'ajustin a la capacitat de la xarxa prevista en l'actuació urbanística de la zona.

3. Que l'immoble a abastar disposi d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, i ho tingui tècnicament resolt; en aquest cas, ha de disposar de les autoritzacions de connexió a les xarxes de clavegueram.

### **Article 33. Sol·licitud de connexió de servei externa**

1.- L'entitat gestora ha d'informar als interessats del procediment a seguir des de la sol·licitud fins a la formalització del contracte, així com de les condicions que haurà de contenir la petició d'acord amb aquest Reglament i de la documentació a presentar.

2.- Les sol·licituds les hauran de fer els interessats a l'entitat gestora i hauran d'anar acompanyades, com a mínim, de la següent documentació:

1. Identificació de la persona física o jurídica sol·licitant, amb documentació que l'acrediti com a propietària de l'immoble o finca o titular del dret d'ús d'aquest.
2. Identificació de l'immoble o finca.
3. Documentació que acrediti la titularitat de la servitud que, si s'escau, sigui necessària per a les instal·lacions d'escomesa en qüestió.
4. Memòria tècnica de les instal·lacions, amb indicació del cabal màxim a abastir per la connexió de servei així com l'alçada del punt del consum més elevat i plànols amb dimensionament, traçat i materials. En el cas d'escomesa divisionària a més s'indicarà el cabal màxim a abastir a cada destinació (habitatge, local...).
5. Llicència i autoritzacions que per normativa hagi d'obtenir el sol·licitant o peticionari, davant les Administracions competents. En el cas que l'usuari sigui titular d'una activitat, hauran d'aportar el corresponent informe emès per l'Ajuntament en el procediment d'autorització o llicència ambiental exigible o, en el seu cas, autorització d'abocament atorgada per la mateixa Administració municipal.
6. Data prevista en què es necessitarà la connexió.

### **Article 34. Tramitació de connexió de servei externa**

1.- En cas que l'entitat gestora detecti alguna deficiència en la documentació aportada a la sol·licitud d'escomesa, contestarà en el termini màxim de deu dies hàbils i per escrit, indicant al peticionari els possibles dèficits documentals perquè aquest els pugui solucionar i concedirà un termini de trenta dies hàbils per a la seva solució. Transcorregut el termini sense que hagi estat aportada la informació requerida, la sol·licitud s'entendrà prescrita sense més obligacions per a l'entitat gestora.

2.- En vista de les dades que aporta el sol·licitant, de les característiques de l'immoble i de l'estat de les xarxes de distribució, l'entitat gestora comunicarà al peticionari, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data del lliurament del peticionari de la documentació requerida, la seva



resolució de concedir o denegar la connexió de servei o connexions de servei sol·licitades. En el cas que la sol·licitud sigui denegada, l'entitat gestora comunicarà al sol·licitant les causes de la denegació i del termini, que no podrà ser inferior a quinze dies hàbils, per realitzar les alegacions que consideri oportunes sobre els punts de disconformitat.

3.- En el cas d'acceptació, l'entitat gestora comunicarà al sol·licitant, per escrit o per qualsevol mitjà amb què quedi constància de la notificació, les circumstàncies a les quals haurà d'ajustar-se la connexió de servei o escomeses, així com les condicions de la seva contractació i execució, incloent-hi els drets econòmics corresponents.

4.- Seran causes de denegació de la sol·licitud d'escomesa, a més de les que sorgeixin com a incompliment del que s'ha establert en aquest Reglament, les següents:

a) Que l'immoble no reuneixi les condicions imposades per aquest Reglament.

b) Inadequació de les instal·lacions generals i particulars al que es preveu en aquest Reglament. En particular, quan l'alçada d'un immoble, en relació a les condicions de pressió del subministrament, no permeti que l'edifici sigui totalment alimentat directament des de la xarxa, i no s'hagi previst la instal·lació d'un grup de sobreelevació adequat.

c) Quan l'escomesa, les instal·lacions generals i particulars o almenys part d'alguna d'ambdues discorri per propietats de tercers, llevat que s'aporti un document públic d'autorització del propietari.

5.- El sol·licitant estarà obligat a facilitar a l'entitat gestora totes les dades que li siguin requerides per aquest d'acord amb les previsions d'aquest Reglament. El sol·licitant es fa responsable de l'exactitud de la seva declaració i no podrà reclamar posteriorment si incorre en un procediment sancionador per raó que alguna circumstància no concordi amb les dades declarades.

6.- Quan se sol·liciti una escomesa per a la construcció d'un nou immoble, s'haurà de presentar la documentació suficient d'aquesta nova obra, a fi que l'entitat gestora estableixi els punts de connexió i les característiques definitives de les escomeses.

#### **Article 35. Resolució tècnica d'escomesa externa**

1.- Avaluada la sol·licitud l'entitat gestora definirà la solució tècnica adequada, incloent-hi el sistema de mesura que sigui necessari, d'acord amb el cabal i l'ús de l'immoble o solar, segons la informació aportada pel peticionari.

L'entitat gestora haurà d'informar quan el sol·licitant de la connexió de servei ho demani sobre la capacitat de subministrament a la finca, pel que fa al cabal que podrà ésser utilitzat pel conjunt d'usuaris de la finca i sobre les pressions màxima i mínima orientatives del punt de subministrament i en condicions normals, en els termes establerts a l'article 14.

2.- L'entitat gestora determinarà el punt de connexió amb la xarxa corresponent, llevat que al peticionari li interessi un punt concret per a l'escomesa; en aquest cas l'entitat gestora haurà d'acceptar-ho, a excepció de causa justificada.

3.- L'acceptació ferma de la sol·licitud obliga a l'entitat gestora a reservar el cabal que satisfaci les necessitats demanades pel sol·licitant en un termini a determinar de comú acord amb el peticionari i mai superior a quatre mesos.

#### **Article 36. Drets econòmics d'escomesa externa**

1.- Els drets d'escomesa són la compensació econòmica que hauran de satisfer els sol·licitants d'una escomesa externa a l'entitat gestora, com a contraprestació del valor



proporcional de les inversions que s'hagin de realitzar en la xarxa de distribució per executar la connexió de servei per part de l'entitat gestora mantenint la capacitat de subministrament del sistema de distribució en les mateixes condicions anteriors a la prestació del nou subministrament i sense cap minva per a els preexistents.

2.- L'entitat gestora assabentarà el peticionari de l'import dels drets d'escomesa, d'acord amb els preus aliens aprovats per l'Ajuntament, i vigents a la data de la sol·licitud.

3.- La vigència de la valoració dels drets d'escomesa serà de trenta dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense haver-se subscrit el contracte, o, un cop subscrit, sense haver-se fet efectiu el pagament corresponent, l'entitat gestora podrà mantenir la valoració inicialment realitzada o aplicar els preus que en el moment del pagament siguin vigents.

4.- Els drets d'escomesa seran abonats un sol cop pel peticionari, i un cop satisfets quedaran adscrits a la propietat en benefici de la finca o l'immoble que hagi contractat la connexió de servei per la qual es va abonar, encara que canviï el seu propietari o usuari.

#### **Article 37. Formalització del contracte d'escomesa externa**

1.- Un cop el sol·licitant conegui la valoració econòmica, es podrà subscriure el contracte corresponent, entenent-se que no serà totalment efectiu fins que el sol·licitant hagi fet efectiu el pagament dels drets que corresponguin.

2.- D'altra banda, l'efectivitat del contracte quedarà supeditada a la comprovació que les instal·lacions realitzades pel propietari s'ajustin a la informació facilitada en la sol·licitud, a les solucions tècniques de la connexió de servei i a les normes i prescripcions que siguin d'aplicació. En cas de discrepància, l'entitat gestora restarà obligada a comunicar-ho a l'Ajuntament.

#### **Article 38. Modificacions de les condicions d'escomesa externa**

1.- A més de les altres llicències i permisos que s'escaiguin, els propietaris o usuaris del servei hauran de sol·licitar autorització a l'entitat gestora per a:

1. Realitzar modificacions en la disposició o les característiques de les instal·lacions generals o particulars que impliquin un augment en els cabals contractats de subministrament o una modificació en el nombre d'usuaris.
2. Realitzar operacions de manteniment o reposició que impliquin indirectament qualsevol modificació en les seves instal·lacions particulars d'un abast similar a l'indicat en el paràgraf anterior.

2.- L'entitat gestora disposarà d'un termini no superior a trenta dies hàbils per autoritzar o denegar motivadament les modificacions sol·licitades.

3.- L'usuari del servei podrà recórrer qualsevol denegació davant l'Ajuntament, en la forma prevista en aquest Reglament.

#### **Article 39. Execució i posada en servei d'escomesa externa**

1.- Quan s'hagi formalitzat el contracte d'escomesa corresponent i s'hagin satisfet els corresponents drets previstos a l'article 36 d'aquest Reglament, l'entitat gestora estarà obligada tant a l'adequació dels elements materials del servei com a l'execució de les obres i dels treballs i instal·lacions que siguin necessaris per a la posada en servei de la connexió de servei externa d'acord amb la solució tècnica presentada i en un termini no superior a quatre mesos, sense que això suposi cap cost més per al sol·licitant.

Aquesta instal·lació d'escomesa només podrà ésser realitzada i modificada per l'entitat gestora, sense que el propietari de l'immoble pugui canviar o modificar el seu entorn sense autorització expressa l'entitat gestora.



2.- Instal·lada la connexió de servei i comprovades les condicions de la instal·lació general i particular, l'entitat gestora la posarà en càrrega fins a la clau de registre o de pas, que no podrà ésser maniobrada per donar pas a l'aigua fins al moment de l'inici del subministrament.

3.- Passat un mes des de l'inici del subministrament sense que s'hagi formulat cap reclamació sobre el ramal d'escomesa externa, s'entendrà que el propietari de la finca està d'acord amb la seva instal·lació.

#### **Article 40. Millora, conservació i reparació de connexió de servei externa**

1.- Les modificacions de les connexions de servei externes, així com les reparacions en cas d'avaria, seran responsabilitat de l'entitat gestora i hauran de ser efectuades per aquesta o per personal d'altra expressament autoritzat, amb càrrec a l'usuari. Tanmateix, les millores, modificacions o desviacions del traçat dels ramals d'escomesa externa promogudes per la propietat de l'immoble donaran lloc a una modificació del contracte i seran executades per l'entitat gestora, i el seu import serà abonat pel propietari.

2.- L'usuari del servei o el propietari de l'immoble no poden canviar o modificar l'entorn de la situació de la connexió de servei sense autorització expressa de l'entitat gestora.

3.- La conservació i reparació de les connexions de servei internes serà responsabilitat del propietari o abonat i seran realitzades per un instal·lador autoritzat.

4.- Les avaries que es produeixin al ramal d'escomesa interna en el tram comprès entre la clau externa i la façana o llindar de l'immoble subministrat, podran ésser reparades per iniciativa de l'entitat gestora, amb la corresponent autorització del titular de la connexió de servei i de la propietat si és el cas, amb l'objecte d'evitar danys i/o pèrdues d'aigua. Tanmateix, aquesta facultat d'intervenció no implica que l'entitat gestora assumeixi responsabilitats sobre els danys a tercers que puguin haver estat originats per l'avaria. Les despeses derivades de la reparació de l'esmentada averia aniran a càrrec de l'usuari o propietari.

5.- Si l'avaria en la connexió de servei interna no ha estat reparada pel propietari o l'usuari del servei, l'entitat gestora podrà procedir al tancament de la clau externa.

#### **Secció 3. Connexió de servei interna**

##### **Article 41. Connexió de servei divisionària**

La connexió de servei divisionària és la dissenyada per subministrar aigua potable a un conjunt d'habitatges, jardins, locals o dependències d'un immoble.

El sistema de mesura està format pels equips de mesura i una o més bateries. A més a més, aquesta escomesa també podria subministrar aigua a unes altres instal·lacions amb equip de mesura i clau d'equip de mesura.

##### **Article 42. Connexió de servei independent**

La connexió de servei independent és una escomesa per a ús exclusiu d'un subministrament corresponent a un habitatge, local, jardí, indústria o instal·lació. El sistema de mesura estarà format per l'equip de mesura i clau de l'equip de mesura.

#### **CAPÍTOL IV. EQUIPS DE MESURA**

##### **Secció 1. Definició, titularitat i característiques tècniques**

##### **Article 43. Equips de mesura. Normes generals**

1.- La mesura dels consums que han de servir de base per a la facturació del subministrament serà realitzada per l'equip de mesura corresponent.

2.- Tots els nous equips de mesura disposaran d'un sistema de telelectura.

3.- Amb caràcter general, ha d'haver-hi un equip de mesura per mesurar cada consum. Aquest es podrà realitzar amb un equip de mesura únic o amb una bateria d'equips de





mesura divisionaris, depenent del nombre i les característiques dels subministraments:

- a) Equip de mesura únic: S'instal·la quan a l'immoble o la finca només hi ha un habitatge o local, en subministraments provisionals per a les obres i en actuacions urbanístiques en procés d'execució d'obres, sempre que disposin de xarxa de distribució general o particular, i en aquells en què la tipologia de subministrament ho requereixi.
- b) Bateria d'equips de mesura divisionaris: Quan hi ha més d'un habitatge o local serà obligatori instal·lar un aparell de mesura per a cadascun d'ells i els necessaris per a serveis comuns.

4.- En qualsevol cas, l'entitat gestora podrà disposar, en la instal·lació general o particular, abans dels divisionaris, un equip de mesura de control amb la finalitat de controlar els consums globals, aquest equip de mesura serà contractat pels usuaris i servirà de base per a la detecció d'una possible anomalia en la instal·lació particular. El cost de la instal·lació de l'equip de mesura de control serà a compte dels usuaris del servei. Igualment, del consum del comptador de control es descomptaran la suma de la mesura dels consums dels comptadors divisionaris, i d'existir diferències, aquesta serà facturada als usuaris. En el cas que el rebut corresponent al comptador de control no sigui satisfet abans de 60 dies de la presentació al cobrament, el seu import serà prorratejat entre els abonats individuals que es subministren a través del mateix, en la propera facturació.

5.- En el supòsit d'existir en les instal·lacions generals, aparells de tractament d'aigua (descalcificadors, sistemes d'escalfament d'aigua...) i/o dipòsits entremitjos (per a grups de pressió), s'hauran instal·lar, amb càrrec a l'usuari, un equip de mesura abans i després dels elements a mesurar, i s'establirà un mecanisme per poder valorar el consum que es podrà facturar.

6.- En el cas d'instal·lacions d'aigua calenta centralitzada, cada unitat de consum haurà de disposar un sistema de mesura.

7.- Per a l'execució d'obres a la via pública, es podrà fer servir, mitjançant boques de reg i amb caràcter temporal, el control de consum amb equip de mesura acoblat a la mateixa boca de reg. Tanmateix, l'entitat gestora podrà exigir la instal·lació d'un equip de mesura fix quan no es presumeixin les condicions de temporalitat esmentades abans.

8.- El propietari o l'usuari del servei hauran de facilitar l'accés a l'equip de mesura al personal autoritzat per l'entitat gestora.

9.- De forma particular, i donada la singularitat de l'accés a l'adquisició de la lectura, i de manera consensuada amb l'usuari del servei, es podrà instal·lar telemesura.

#### **Article 44. Homologació**

1.- Els equips de mesura seran sempre d'un model oficialment homologat, seleccionats per l'entitat gestora i degudament verificats amb resultat favorable.

2.- Els equips de mesura han de complir la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia, el Reglament que la desplega aprovat pel Reial Decret 244/2016, de 3 de juny i l'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrollògic de l'Estat de determinats instruments de mesura.

#### **Article 45. Selecció, subministrament i instal·lació de l'equip de mesura**

1.- L'entitat gestora determinarà el tipus d'equip de mesura, les seves característiques i el seu emplaçament, d'acord amb les normes d'aplicació, la informació facilitada per l'usuari del servei i els usos a què vagi destinat.

2.- L'equip de mesura podrà ser subministrat i instal·lat per l'entitat gestora, sense



perjudici del dispostat a l'article 49 d'aquest Reglament, i el seu cost i el de la seva instal·lació serà assumit per l'usuari del servei d'acord amb els preus aprovats per l'Ajuntament.

#### **Article 46. Comprovacions particulars**

1.- S'entendrà per comprovació particular el conjunt d'actuacions, comprovacions que realitzi l'entitat gestora en el domicili del subministrament d'aigua de comú acord amb l'usuari del servei, o persona autoritzada per aquest i en presència seva, excepte que l'usuari del servei renunciï a assistir. En els casos que no hagi estat present l'usuari del servei es deixarà constància de la seva realització. Aquestes comprovacions podran ésser:

- a) A instància de l'entitat gestora: quan, segons el seu parer, concorrin circumstàncies que ho aconsellin, aquesta podrà demanar a l'usuari del servei de fer les comprovacions particulars que estimi convenientes a l'equip de mesura o aparell de mesura que controli els seus consums o abocaments.
- b) A instància de l'usuari del servei: igualment, l'usuari del servei podrà sol·licitar a l'entitat gestora la realització d'una comprovació particular d'equip de mesura que controli el seu consum d'aigua o el seu abocament.

2.- Sempre que sigui possible, la comprovació particular es realitzarà utilitzant un equip de mesura patró verificat oficialment a l'efecte, de secció i característiques similars als de l'aparell que es pretén comprovar i instal·lat en sèrie amb aquest, de manera que serveixi com a testimoni del volum d'aigua realment subministrat. Les proves es realitzaran prenent com a referència l'interval d'errors admesos per la legislació metrològica vigent.

3.- La realització de les comprovacions particulars es farà sense cap contraprestació econòmica, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se, d'acord amb el paràgraf següent.

4.- Resultats de la comprovació:

- a) En el cas que hi hagi conformitat entre l'entitat gestora i l'usuari del servei, amb el resultat assolit en la comprovació particular, aquesta produirà els mateixos efectes que en l'ordre econòmic es deriven d'una verificació oficial.
- b) En el cas de disconformitat amb el resultat de la comprovació particular entre les parts, qualsevol d'elles podrà sol·licitar la verificació oficial de l'equip de mesura o l'aparell de què es tracti amb total sotmetiment a les conseqüències que es derivin.

5.- Instrumentació formal:

- a) Liquidacions: un cop establertes les conclusions derivades d'aquesta comprovació particular, tindran els mateixos efectes que quan es realitzi una verificació oficial pel que fa a la liquidació de consums d'aigua, d'acord amb aquest Reglament.
- b) Documentació: en qualsevol cas, quan d'una comprovació particular es derivin conseqüències econòmiques per l'usuari del servei o per a l'entitat gestora, serà obligatori aixecar una acta de les actuacions realitzades, que estaran obligats a subscriure les dues parts, i en la qual constaran els resultats obtinguts.
- c) Notificacions: l'entitat gestora estarà obligada a notificar per escrit a l'usuari del servei el resultat de qualsevol comprovació particular que hagi realitzat de l'equip de mesura que controli el seu consum, informant-lo de la possibilitat de sol·licitar una verificació oficial.





#### **Article 47. Verificació oficial**

1.- És obligatòria la verificació oficial i el precintat dels equips de mesura per part de l'organisme competent en matèria d'indústria, a través d'un laboratori oficial o autoritzat, en els casos següents:

- a) Després de tota reparació de l'equip de mesura que pugui afectar la regularitat de la marxa de l'aparell o hagi exigint l'aixecament dels seus precintes. El cost de la verificació serà a càrrec de qui correspongui el seu manteniment, excepció feta que el motiu se'n derivi d'una manipulació no motivada de l'entitat gestora, que llavors el cost recaurà sobre aquesta.
- b) Sempre que ho sol·licitin els usuaris del servei, l'entitat gestora o algun òrgan competent de l'Administració. Les despeses ocasionades per la verificació oficial seran a càrrec de l'entitat gestora, llevat dels casos en què hagi estat a causa de disconformitat entre l'entitat gestora i l'usuari del servei. En aquests casos, les despeses que s'originin seran a càrrec de la part a la qual el resultat de la verificació oficial sigui advers.

2.- En cas que l'aparell de mesura no compleixi les condicions reglamentàries, haurà d'ésser substituït per un de característiques similars o, si és el cas, reparat i verificat novament.

#### **Secció 2. Instal·lació i manteniment**

##### **Article 48. Allotjament dels equips de mesura**

1.- L'equip de mesura o bateria d'equip de mesura s'allotjaran en pericons, armaris o cambres que seran construïts o instal·lats pel propietari, promotor o usuari. La seva geometria, característiques i condicions estaran d'acord amb el previst en les instruccions tècniques vigents, les normes de bona pràctica i les especificacions de l'entitat gestora. Pel que fa als desguassos dels pericons, armaris o cambres, hauran de complir el que estableix l'article 26, apartat 2 d'aquest Reglament.

2.- En una escomesa divisionària, el seu promotor o propietari haurà de procedir a la instal·lació d'una o més bateries d'equips de mesura divisionaris, amb capacitat suficient per a tots els usuaris del servei potencials de l'immoble, encara que d'entrada no s'hi instal·lin més que una part d'aquests usuaris del servei possibles.

3.- Quan procedeixi substituir l'equip de mesura per un altre de major diàmetre i sigui indispensable ampliar les dimensions de l'armari que el conté, el propietari de l'immoble o els usuaris del servei efectuaran al seu càrrec les modificacions adients.

##### **Article 49. Instal·lació de l'equip de mesura**

1.- Sense perjudici del disposat a l'article 45 d'aquest Reglament, la primera instal·lació i les posteriors substitucions de l'equip de mesura, seran exclusivament realitzades per l'entitat gestora

2.- La desconexió, manipulació, precintat, desprecintat i connexió de l'equip de mesura, quan s'escaigui per raons de manteniment, haurà de ser realitzada per l'entitat gestora.

3.- L'usuari del servei o el propietari no poden manipular mai per sí mateixos l'equip de mesura, ni connectar preses o fer derivacions abans d'aquest equip en el sentit de circulació de l'aigua. Darrere de l'equip de mesura s'instal·larà una clau de sortida, amb la qual l'usuari del servei podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal·lació general i particular.

##### **Article 50. Canvi d'emplaçament**

Qualsevol modificació de l'emplaçament de l'equip de mesura, dins del recinte o propietat on es presta el servei de subministrament, sempre serà a càrrec de la part a instància de la qual s'hagi fet. No obstant això, serà sempre a càrrec de l'usuari del



servei tota modificació en l'emplaçament de l'equip de mesura ocasionat per qualsevol dels següents motius:

1. Per obres de reformes efectuades per l'usuari del servei, usuari o propietari de la finca amb posterioritat a la instal·lació de l'equip de mesura i que en dificultin la lectura, revisió o facilitat de substitució.

2. Quan la instal·lació de l'equip de mesura no respongui a les exigències d'aquest Reglament.

#### **Article 51. Retirada dels equips de mesura**

1.- Els equips de mesura, seran retirats per l'entitat gestora i podran desmuntar-se per qualsevol de les següents causes:

1. Definitivament, per extinció del contracte de subministrament.
2. Per substitució definitiva per avaria de l'equip de mesura.
3. Per substitució motivada per renovació periòdica, canvi tecnològic, adequació als consums reals o a un nou contracte, etc. Així mateix, per la substitució temporal per a verificacions oficials.
4. Per altres causes que puguin ésser autoritzades per l'Ajuntament, el qual determinarà si la retirada és provisional o definitiva o si l'aparell de mesura ha d'ésser substituït per un altre.

2.- L'entitat gestora conservarà l'equip de mesura degudament precintat durant un període mínim de tres mesos des de la seva retirada.

#### **Article 52. Manteniment i reparació de l'equip de mesura avariat**

1.- L'entitat gestora hauran d'encarregar-se del manteniment dels equips de mesura, sense perjudici de l'import que pugui percebre de l'usuari del servei d'acord amb els preus aprovats l'Ajuntament. La reparació o substitució dels comptadors avariats serà realitzada per l'ens gestor, amb càrrec a la quota de conservació d'escomeses i comptadors, llevat en casos de furt i episodis meteorològics extrems.

2.- Si, com a conseqüència de les comprovacions realitzades per l'entitat gestora, resultés que l'equip de mesura no funciona correctament, qui hagi facilitat l'equip de mesura haurà d'aportar-ne un de nou verificat oficialment i de les mateixes característiques. En cas de discrepància de l'usuari del servei amb el resultat de la comprovació, aquest disposarà d'un termini de 30 dies hàbils des de la notificació de la situació per part de l'entitat gestora per sol·licitar una verificació oficial de l'equip de mesura retirat; durant aquest període l'entitat gestora conservarà l'equip de mesura degudament precintat. L'esmentada reposició es produirà en el termini de tres dies, des de l'advertiment de la deficiència.

3.- Els comptadors són propietat dels usuaris del servei i és obligació de l'usuari del servei la custòdia de l'equip de mesura o aparell de mesura, així com evitar qualsevol fet que vagi en contra de la seva conservació i manteniment en perfecte estat. Aquesta obligació és extensible tant a la inviolabilitat dels precintes de l'equip de mesura com a les seves etiquetes d'identificació. La responsabilitat que es derivi de l'incompliment d'aquesta obligació recaurà directament sobre l'usuari del servei titular del subministrament, llevat de prova en contra.

4.- L'usuari del servei no podrà practicar intervencions sobre les instal·lacions particulars que puguin alterar el funcionament de l'equip de mesura.



### **Article 53. Detecció de mals funcionaments**

- 1.- L'entitat gestora establirà i realitzarà els plans necessaris per a la detecció sistemàtica del mal funcionament dels equips de mesura.
- 2.- Les vies de detecció d'anomalies seran, entre altres, els plans de mostreig, la comprovació i renovació dels equips de mesura basats en estudis d'envelliment, l'anàlisi de la sèrie històrica de consums i les reclamacions dels mateixos usuaris del servei, així com la instal·lació de l'equip de mesura de control.
- 3.- Si es comprova en algun moment que el cabal d'ús real d'un subministrament difereix del sol·licitat inicialment en un +30% de forma continuada, s'haurà de procedir a substituir-lo per un altre de diàmetre adient i modificar el contracte de subministrament, si s'escau.
- 4.- Quan es detecti l'aturada o mal funcionament de l'aparell de mesura, d'acord amb el que es preveu als articles 46 i 47 d'aquest Reglament i qualsevol altre sistema de detecció previst en aquest Reglament, la facturació del període actual i regularització de períodes anteriors s'efectuarà conforme a l'article 58 d'aquest Reglament.

### **CAPÍTOL V. FACTURACIÓ DELS CONSUMS**

#### **Article 54. Consum i la seva determinació**

- 1.- L'usuari del servei consumirà l'aigua d'acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a les condicions del subministrament i estarà obligat a usar les instal·lacions pròpies i del servei de forma racional i correcta, evitant tot perjudici a tercers i al servei.
- 2.- Com a norma general, el consum que realitza cada abonat es determinarà per les diferències entre les lectures de l'equip de mesura entre dos períodes consecutius de facturació.

#### **Article 55. Lectura de l'equip de mesura**

- 1.- L'entitat gestora estarà obligada a establir un sistema de lectura permanent i periòdic de forma i manera que per a cada usuari del servei els cicles de lectura mantinguin una uniformitat en el període de consum, excepte en aquells supòsits de força major que no sigui possible.
- 2.- Les lectures, a excepció de les instal·lacions que disposin de telemesura, s'efectuaran sempre en hores hàbils o de relació normal amb l'exterior pel personal autoritzat expressament per l'entitat gestora proveït de la corresponent identificació.
- 3.- Quan sigui possible i per absència de l'usuari del servei, l'entitat gestora deixarà constància de la seva visita i dipositarà a la bústia de correu o similar una targeta de lectura en la qual, a més de deixar constància de la seva presència en el domicili de l'usuari del servei, indicarà el termini màxim en que l'usuari ha d'aportar la lectura i els mitjans per facilitar-la als efectes de facturació del consum registrat. L'entitat gestora pot fer aquesta comunicació per mitjans digitals. En cap cas l'usuari del servei podrà imposar a l'entitat gestora l'obligació de prendre la lectura fora de l'horari establert a aquest efecte.
- 4.- L'entitat gestora facilitarà els mitjans, ja siguin telefònics o d'altre tipus, per tal que els usuaris del servei puguin facilitar la lectura quan ho considerin oportú. Aquesta lectura serà tinguda en compte per l'entitat gestora per a la determinació del consum a facturar sempre que això sigui possible. Quan l'usuari del servei doni la lectura de l'equip de mesura facilitarà les dades de la seva pòlissa, que hauran de ser constatades per l'entitat gestora.

#### **Article 56. Consums estimats i regularització per mal funcionament**

- 1.- Quan no sigui possible conèixer els consums realitzats, per absència de l'usuari del servei o per altres causes que impossibiliten la determinació del consum, l'entitat gestora



podrà optar o bé per no facturar consum en la factura corresponent amb l'obligació de regularitzar-ho en la següent facturació amb consum efectivament mesurat, o bé per facturar un consum estimat calculat de la següent forma i pel següent ordre:

- a) El consum realitzat durant el mateix període de temps i en la mateixa època de l'any immediatament anterior.
- b) En cas que en el mateix període de l'any anterior no hi hagi consum, s'estimarà el consum d'acord amb la mitjana aritmètica dels dotze mesos immediatament anteriors.
- c) En aquells casos en els quals no hi hagi consums mesurats per poder obtenir la mitjana del paràgraf anterior, els consums es determinaran prenent com a base els consums coneguts dels tres exercicis anteriors.
- d) Si no és possible conèixer ni dades històriques ni consums coneguts de períodes anteriors, es facturarà com a màxim el consum al límit del primer tram previst que s'estableixi en la tarifa aprovada anualment.

En tots aquests supòsits, en les factures s'hi haurà d'incloure les paraules consum estimat i s'hi hauran d'especificar la darrera lectura presa i la data en què es va prendre.

Els consums estimats així tindran el caràcter de fermes en el cas que no es pugui realitzar la lectura real. I en el cas que es pogués obtenir la lectura real, tindrà el caràcter de "a compte" i es normalitzarà la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels següents períodes, d'acord amb la lectura realitzada en cadascun d'ells.

2.- Quan es detecti l'aturada o el mal funcionament de l'equip de mesura, d'acord amb el que es preveu als articles 46 i 47 d'aquest Reglament i qualsevol altre sistema de detecció previst en aquest Reglament, la facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s'efectuaran d'acord amb el que s'estableix a l'apartat anterior. En el cas d'aturada la regularització es farà pel temps d'aturada de l'equip de mesura, sense que aquest pugui ser superior a sis mesos. En cas de mal funcionament de l'equip de mesura la regularització es farà pel temps de durada de l'anomalia, llevat dels casos que no sigui possible la seva determinació, cas en el que la regularització es farà per un període màxim de sis mesos.

3.- En el cas d'errors de mesurament no compresos dins dels marges de les disposicions vigents, detectats ja sigui amb les comprovacions particulars o a les verificacions oficials de l'equip de mesura que hagin estat sol·licitades al Departament competent de la Generalitat de Catalunya, es procedirà a modificar el consum facturat d'acord amb el percentatge d'error. El període de temps, llevat que es pugui conèixer la durada de l'anomalia, serà com a màxim de sis mesos.

4.- En el cas de subministrament per a usos agrícoles, jardins i altres que permetin determinar el consum per càlcul o estimació, caldrà atènyer-se a aquesta avaluació com a base de facturació.

5.- En aquells casos en què per error o anomalia de funcionament de l'aparell mesurador o equip de mesura s'hagin facturat quantitats inferiors a les degudes, s'esglaonarà el pagament de la diferència en un termini que, llevat d'acord contrari, serà d'igual durada que el període al qual s'estenguin les facturacions errònies o anormals amb un límit màxim de dos anys.



## **CAPÍTOL VI. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT**

### **Secció 1. Contracte: naturalesa, objecte i característiques**

#### **Article 57. Objecte, característiques i forma de la contractació**

1.- Tot subministrament domiciliari d'aigua haurà de ser objecte d'un contracte o pòlissa de subministrament entre l'entitat gestora i l'usuari del servei, que s'haurà de formalitzar per escrit o per qualsevol altre sistema legal en què quedi constància de l'acceptació per les dues parts.

2.- Només podrà subscriure's contracte de subministrament amb els titulars del dret a l'ús de la finca, habitatge, local o indústria, o amb els seus representants, els quals a més a més hauran de complir amb els requisits legals necessaris per tal que l'entitat gestora pugui facturar el servei (número d'identificació fiscal atribuït per l'Administració espanyola o, en el seu cas, per la d'un altre estat membre de la Unió Europea). L'usuari del servei haurà d'acreditar documentalment les esmentades condicions, en cas contrari, l'entitat gestora podrà negar la contractació del subministrament.

S'autoritza a l'entitat subministradora a donar d'alta el servei a persones o unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial encara que aquestes persones o unitats familiars no poguessin acreditar el dret d'ús sobre un habitatge, sempre i quan es compleixin dos requisits: 1.- Que les persones que haguessin de ser titulars del servei provisional d'abastament d'aigua estiguessin empadronades al domicili al qual s'ha de prestar el subministrament; 2.- Que es disposi prèviament d'un informe dels serveis socials de l'Ajuntament del seu domicili en què es reconegui que la persona que sol·liciti el servei i el seu nucli familiar de convivència es troben en risc d'exclusió residencial i que existeix la urgència social que justifica la necessitat de la contractació provisional del servei de subministrament d'aigua.

3.- L'entitat gestora posarà a disposició dels usuaris del servei, d'acord al seu desenvolupament tecnològic o a la legislació en vigor que els reguli, la contractació no presencial del subministrament per mitjans electrònics, garantint sempre la correcta identificació de l'abonat. No obstant això, i després d'efectuar una petició verbal o per qualsevol canal de comunicació, l'entitat gestora podrà facilitar el servei sol·licitat, amb la qual cosa el sol·licitant restarà subjecte davant d'ella a l'acreditació efectiva del compliment de les condicions per formalitzar el contracte, en les condicions i per les causes previstes en aquest Reglament.

4.- L'entitat gestora podrà exigir a l'usuari del servei que vulgui realitzar la contractació del servei o bé la modificació de les condicions d'aquest que acrediti mitjançant el document corresponent emès per un instal·lador homologat que les instal·lacions generals i particulars compleixin amb les prescripcions d'aquest Reglament i d'altres que siguin d'aplicació.

5.- En cas que el sol·licitant es negui a facilitar a l'entitat gestora els documents acreditatius de la seva condició d'usuari o propietari de la finca a subministrar, l'entitat gestora, després d'aplicar el procediment previst a l'article 69 d'aquest Reglament, podrà suspendre el servei fins que l'usuari del servei compleixi amb els requeriments realitzats.

6.- En els supòsits de subministraments industrials, l'entitat gestora sol·licitarà a l'usuari del servei abans de la signatura del contracte que aquest acrediti haver demanat a l'Ajuntament l'autorització d'abocament d'aigües residuals corresponent.

7.- En tot cas, els subministraments dependents de contractes relatius a qualsevol tipus de subministrament que per les seves característiques especials contingui clàusules que, sense oposar-se al present reglament, regulin qüestions que aquest no preveu, no



es prestaran sense la formalització prèvia per escrit del corresponent contracte entre l'entitat gestora i l'usuari del servei.

8.- Les condicions especials no inclouran cap precepte contrari a la bona fe contractual ni a la normativa vigent, ni preus superiors a les tarifes autoritzades ni recàrrecs no autoritzats a les dites tarifes.

9.- El contracte de subministrament domiciliari d'aigua comprèn també la prestació del servei de clavegueram.

#### **Article 58. Contracte únic per a cada subministrament**

1.- La pòlissa o contracte de subministrament s'establirà per cada servei i ús, essent obligatori estendre pòlisses separades per aquells subministraments que exigeixen l'aplicació de tarifes o condicions diferents.

2.- El contracte de subministrament s'establirà per a cada habitatge o local independents, encara que pertanyin al mateix titular del dret d'ús i siguin contigus, sense perjudici dels actuals contractes de subministrament per un equip de mesura, supòsits que estan formalitzats en un sol contracte a nom del propietari.

3.- En el cas de subministrament per a ús comunitari de l'immoble s'haurà de subscriure un contracte independent.

#### **Article 59. Causes de denegació del contracte**

L'entitat gestora podrà negar-se a subscriure contractes d'abonament en els següents casos:

1. Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament no accepti el present Reglament en la seva integritat.
2. Quan les instal·lacions receptores del sol·licitant no compleixin les prescripcions legals i tècniques que han de tenir. En aquest cas, l'entitat gestora haurà de comunicar els incompliments al sol·licitant per tal que pugui procedir a la seva esmena.
3. Quan el sol·licitant no presenti cap document identificatiu o aquella documentació que exigeix la legislació vigent, amb els requisits legals que permetin emetre les corresponents factures pel subministrament.
4. Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l'import corresponent a l'aigua consumida en virtut d'un altre contracte amb l'entitat gestora i fins que no aboni el seu deute. L'entitat gestora no podrà negar-se a subscriure el contracte amb un abonat que sigui nou propietari o arrendatari del local, encara que l'anterior sigui deutor l'entitat gestora amb facturació o rebuts pendents de pagament, els quals podran ésser reclamats a l'anterior per la via corresponent, sense involucrar de cap manera el nou, al qual no es podrà exigir la subrogació.
5. El subministrament no podrà mai reprendre's a nom del mateix usuari del servei, a no ser que aboni la totalitat dels imports pendents de pagament.

#### **Article 60. Modificacions del contracte**

1.- Durant la vigència del contracte, aquest s'entendrà modificat per acord d'ambdues parts o sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en especial, en relació amb la tarifa del servei i el tipus de subministrament, que s'entendrà modificat en l'import i les condicions que disposin l'autoritat o els organismes competents.

2.- La modificació de l'estat existent de les instal·lacions particulars i/o les característiques del subministrament requerirà una modificació del contracte per tal d'adequar-lo a la nova situació.





## **Secció 2. Formalització, duració i cessió del contracte**

### **Article 61. Formalització dels contractes**

1.- Els contractes seran estesos per l'entitat gestora i signats per les dues parts interessades per duplicat, pel fet que contenen drets i obligacions recíprocs, i un exemplar ha de quedar en poder de l'usuari del servei, degudament emplenat.

2.- El contracte també podrà ser formalitzat electrònicament, d'acord a l'article 57.3 d'aquest Reglament.

### **Article 62. Durada del contracte**

1.- Els contractes es consideren estipulats pel termini fixat en ells mateixos i s'entenen tàcitament prorrogats, llevat que l'usuari del servei comuniqui mitjançant els canals de comunicació establerts a l'entitat gestora la seva intenció de donar-lo per acabat.

2.- Els subministraments per a obres, espectacles temporals en locals mòbils i, en general, per a activitats esporàdiques, es contractaran sempre amb caràcter temporal i per un temps definit, que haurà de constar al contracte.

### **Article 63. Canvi de titularitat per cessió del contracte de subministrament**

1.- El canvi de titularitat es realitzarà a petició del nou ocupant de l'habitatge o local objecte de subministrament. Per a això haurà d'acreditar la seva condició de propietari, arrendatari o titular del dret d'ús de dit habitatge o local.

2.- El canvi de titular només s'efectuarà si el subministrament no està resolt i si la instal·lació existent és suficient per satisfer les necessitats del nou usuari, sense perjudici que quan es faci el canvi de titularitat es procedeixi a l'actualització de les característiques del subministrament. Quan es produeix el canvi de titularitat, el nou titular assumeix el deute que hi pugui haver, així com els drets i obligacions sobre l'equip de mesura que pugui tenir l'anterior titular.

### **Article 64. Subrogació**

1.- En produir-se la defunció del titular del contracte, el cònjuge o la seva parella de fet, descendents, fills adoptius plens, ascendents i germans que hi hagin conviscut habitualment, almenys amb dos anys d'antelació a la data de la defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions del contracte. No seran necessaris els dos anys de convivència per als sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni per al seu cònjuge ni per a la seva parella de fet.

2.- L'hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o l'ús de l'habitatge o local. Les entitats jurídiques solament es subrogaran en els casos de fusió per absorció.

3.- El termini per subrogar-se serà, en tots els casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i, si és el cas, de l'acceptació de l'herència o llegat i es formalitzarà per qualsevol medi admès en dret.

## **CAPÍTOL VII. SUSPENSÍO DEL SUBMINISTRAMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE**

### **Secció 1. Suspensió del subministrament. Règim general**

#### **Article 65. Causes de suspensió**

L'entitat gestora podrà instar el procediment per suspendre el subministrament als seus usuaris del servei o, sense perjudici de l'exercici de les accions d'ordre civil o administratiu quan la legislació vigent l'empari, en els següents casos:

1. Quan l'Administració competent, per causes justificades d'interès públic, ordeni a l'entitat gestora la suspensió de subministrament, aquesta haurà d'informar els seus usuaris del servei pels mitjans més adients de les causes que provoquen el tall de subministrament.
2. Per incompliment de l'usuari del servei de qualsevol de les obligacions detallades





en aquest Reglament i específicament a l'article 12 d'aquest Reglament. L'entitat gestora estarà facultada per instar el procediment per suspendre el subministrament previst en l'article següent.

3. Si l'entitat gestora comprova l'existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les immediatament i en donarà compte a l'organisme competent de l'Administració pública.

#### **Article 66. Procediment de suspensió del subministrament**

Amb caràcter general, l'entitat gestora podrà suspendre el subministrament d'aigua als seus usuaris del servei per autorització de l'Ajuntament obtinguda d'acord amb el següent procediment:

1. L'entitat gestora haurà de comunicar a l'usuari del servei un avís de suspensió, en el domicili fixat per aquest d'una manera fefaent, per correu certificat, o altre mitjà pel qual quedi constància d'haver-ho realitzat, els motius i fets que justifiquen la suspensió o el tall de subministrament, així com el termini, que no podrà ser inferior a un mes, comptat des de la data de comunicació, perquè l'usuari del servei procedeixi a esmenar els motius i fets que l'origenen o presenti les seves al·legacions.
2. L'Ajuntament rebrà una comunicació detallada dels usuaris del servei i les causes per les quals es demana l'autorització per suspendre el subministrament. Ambdues comunicacions s'hauran de realitzar simultàniament.
3. La notificació de l'avís de suspensió del subministrament que ha de rebre l'usuari del servei inclourà, com a mínim, els següents punts:
  - a) Nom i adreça de l'usuari del servei. L'entitat gestora haurà d'adreçar-se al domicili on es presti el subministrament, llevat que l'usuari del servei fixi en el contracte o posteriorment un altre domicili per rebre notificacions.
  - b) Identificació del contracte de subministrament, que ha d'incloure l'adreça on es presta el subministrament i el número de contracte o pòlissa.
  - c) Data a partir de la qual es podria produir la suspensió del subministrament, que en cap cas pot ser inferior a un mes comptat de des que l'usuari del servei hagi rebut la comunicació.
  - d) Motiu o motius que originen el procediment de suspensió del subministrament.
  - e) Informació detallada sobre les formes en què poden corregir-se les causes que originen la suspensió amb indicació d'horaris, si és el cas, i referències necessàries.
  - f) Així mateix, la comunicació inclourà una referència al dret, la forma, els terminis i els efectes per a qualsevol reclamació de l'usuari del servei en cas de discrepància en relació amb els fets que originen el tall o suspensió del subministrament.
4. Transcorregut un mes des de la comunicació a l'usuari del servei i a l'Ajuntament prevista en l'apartat anterior sense que s'hagin esmenat les causes que van justificar la petició de suspensió del subministrament o bé no s'hagin presentat al·legacions a la comunicació realitzada, l'entitat gestora queda autoritzada per procedir a la suspensió del subministrament si no rep cap resolució expressa de l'Ajuntament abans de realitzar efectivament la suspensió del subministrament, llevat allò previst als articles 68 i 69 sobre suspensions en el cas de persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial.



5. Si l'usuari del servei formula alguna al·legació o reclamació a la comunicació realitzada d'acord amb els apartats anteriors, l'entitat gestora donarà trasllat a l'Ajuntament de tot l'expedient que contingui el procediment i no el podrà privar de subministrament, ni fer-li cap reclamació en via executiva, mentre no recaigui una resolució expressa o presumpta d'acord amb els procediments i terminis establerts a l'article 74 d'aquest Reglament.
6. Si l'interessat interposa un recurs contra la resolució de l'Ajuntament o l'organisme competent de l'Administració pública, se'l podrà privar de subministrament mentre no dipositi l'import de les factures que van justificar la petició de suspensió de subministrament si aquest és el cas i de les successives facturacions que es produeixin fins que no finalitzi el procediment en via administrativa. L'entitat gestora haurà d'obrir un compte especial per a aquests conceptes.
7. Llevat que es tracti del supòsit de l'article 12.1.12 d'aquest Reglament, la suspensió del subministrament d'aigua per l'entitat gestora, no podrà realitzar-se en dia festiu o en un altre en què, per qualsevol motiu, no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.
8. El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia o, si més no, el següent dia hàbil del municipi on està ubicat el servei en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament i l'usuari del servei o abonat ho hagi comunicat a l'entitat gestora.

#### **Article 67. Renovació del subministrament**

1.- Prèviament a la reconexió del subministrament, l'usuari del servei ha d'haver esmenat les causes que originen la suspensió del subministrament, sempre que l'usuari del servei resulti ésser el responsable de la suspensió per incompliment del contracte i, a més, s'hagi seguit el procediment establert a tal efecte en l'article anterior.

2.- En cas que l'entitat gestora no realitzi el restabliment del servei un cop l'usuari del servei hagi procedit a esmenar les causes que originen la suspensió del subministrament en les condicions establertes a l'últim apartat de l'article anterior, aquesta haurà de procedir a retornar a l'usuari del servei totes les despeses originades per la suspensió o el tall de subministrament, així com les derivades de la reconexió, en cas que hagin estat abonades prèviament per l'usuari del servei o, si aquest no és el cas, no podrà cobrar-les, tot això sense perjudici de les accions que puguin correspondre a l'usuari del servei per incompliment de les obligacions de l'entitat gestora.

3.- Les despeses originades per la suspensió de subministrament, així com les despeses de reconexió o reobertura, l'import de les quals serà aprovat per l'Ajuntament, en la seva condició de preus aliens a la venda d'aigua, s'hauran de fer efectives per part de l'usuari del servei prèviament a la reconexió del subministrament o, en cas de pacte entre l'usuari del servei i l'entitat gestora, dins de la següent facturació que aquesta realitzi.

#### **Article 68. Persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial**

Als efectes d'aquest Reglament tenen la consideració de persones físiques o unitats familiars en risc d'exclusió residencial aquelles que són definides com a tals a l'article 5.10 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.



### **Article 69. Procediment de suspensió del subministrament en cas de persones o unitats familiars en risc d'exclusió residencial**

El corresponent procediment haurà de tenir en consideració i complimentar les determinacions de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica o qualsevol altra determinació amb finalitat similar de protecció dels usuaris del servei davant situacions de vulnerabilitat social, que es fixi legalment per l'administració competent.

### **Secció 2. Extinció del contracte de subministrament, retirada de l'equip de mesura i compatibilitat amb altres processos**

#### **Article 70. Extinció del contracte**

1.- El contracte de subministrament d'aigua s'extingeix per qualsevol de les causes següents:

1. A instància de l'usuari del servei.
2. A instància de l'entitat gestora en els següents casos:
  - a) Pel transcurs de dos mesos des de la suspensió del subministrament o del tall previst a l'article 16 d'aquest Reglament, sense que l'usuari del servei hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a la seva suspensió, a l'empara del que disposa l'article 1124 del Codi Civil.
  - b) Pel compliment del termini i condició del contracte de subministrament, després d'arribar a un acord amb l'usuari del servei.
  - c) Per rebre el subministrament sense ser-ne el titular contractual un cop obtinguda l'autorització de l'Ajuntament, després del procediment establert a l'article 69 d'aquest Reglament.

2.- La represa del subministrament després que el contracte s'hagi extingit per qualsevol de les causes assenyalades anteriorment només podrà efectuar-se mitjançant la nova subscripció d'un contracte i el pagament dels drets corresponents, excepte en l'apartat c), cas en què es podrà realitzar d'acord amb el que preveu l'article 67 d'aquest Reglament.

#### **Article 71. Retirada de l'equip de mesura**

1.- Un cop resolt el contracte, ja sigui per la suspensió o per baixa del subministrament, el prestador del servei podrà retirar l'equip de mesura propietat de l'usuari del servei i el conservarà a la seva disposició durant el termini de tres mesos, a partir del qual l'entitat gestora en podrà disposar lliurement.

2.- Així mateix, caldrà aplicar allò que estableix al respecte l'article 51 d'aquest Reglament.

#### **Article 72. Compatibilitat de procediments**

Les mesures que preveu aquest Capítol són compatibles amb el cobrament de les factures o deutes pendents pels usuaris del servei. El cobrament de taxes i impostos inclosos les factures es cobraran pel procediment administratiu de constrenyiment.

### **CAPÍTOL VIII. RÈGIM DE CONSULTES I RECLAMACIONS**

#### **Article 73. Consultes i informació**

1.- L'usuari del servei té dret a formular a l'entitat gestora qualsevol consulta o petició d'informació que consideri oportuna derivada de la prestació del servei, així com demanar informació de les tarifes o del preu aplicable de les instal·lacions referents al subministrament que hagi d'executar l'entitat gestora.

2.- L'entitat gestora facilitarà que l'usuari del servei pugui formular qualsevol consulta o petició d'informació per mitjans telefònics, telemàtics o altres no presencials. L'entitat gestora hi donarà resposta a totes pels canals de comunicació que tingui establerts, i



contestarà per escrit (carta, missatge correu electrònic o missatge al telèfon mòbil) les que hagin estat presentades així, en el termini màxim d'un mes.

3.- L'usuari del servei haurà de rebre informació puntual, ja sigui en la seva facturació o pels mecanismes establerts per l'entitat gestora, de qualsevol incidència que pugui ajudar-lo a detectar un consum anormal o excessiu d'aigua.

4.- S'observarà en tot el procés la reglamentació exigida en matèria de drets a la informació i protecció de dades personals.

#### **Article 74. Reclamacions formulades pels usuaris del servei. Procediment**

1.- Els usuaris del servei del servei poden formular reclamacions relacionades amb la prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua davant l'entitat gestora, la qual ha de donar resposta per escrit, ja sigui en paper o per mitjans electrònics, en un termini màxim d'un mes, transcorregut el qual s'entendrà estimada. En el cas de reclamacions que, per a la seva resolució, requereixin un canvi de comptador i una posterior lectura del nou comptador instal·lat per a l'estimació del consum del subministrament, el termini serà de tres mesos.

2.- En cas de disconformitat del reclamant amb l'actuació o amb la resposta adoptada per la entitat gestora, aquest podrà interposar en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant l'Alcaldia, la qual haurà de resoldre en el termini de tres mesos, transcorregut el qual s'entendrà desestimat.

3.- Contra la desestimació de la reclamació realitzada, es podrà interposar en el termini de dos mesos si l'acte és exprés, o de sis mesos si és presumpte, el corresponent recurs contenciós administratiu, en els termes establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

4.- Les reclamacions dels usuaris del servei que siguin admeses i comportin la devolució de quantitats indegudament cobrades per l'entitat gestora s'hauran de fer efectives de forma immediata.

5.- L'entitat gestora facilitarà que l'usuari del servei pugui formular reclamacions per mitjans electrònics.

#### **Article 75. Jurisdicció**

Els conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d'aquests Reglament es resoldran davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

### **CAPÍTOL IX. ARBITRATGE**

#### **Article 76. Arbitratge**

L'entitat gestora i els usuaris del servei poden pactar en les seves contractacions qualsevol sistema d'arbitratge previ per resoldre les incidències entre ambdues parts d'acord amb la normativa vigent i sense perjudici de les competències de l'Ajuntament que s'estableixen en aquest Reglament.

### **CAPÍTOL X. FRAU**

#### **Article 77. Incompliments i frau**

1.- Es considerarà que hi ha frau quan es realitzi alguna de les següents accions que es descriuen a continuació amb un ànim de lucre il·lícit i amb un perjudici econòmic per al servei en general:

- a) Utilitzar aigua del servei negant-se a subscriure el contracte de subministrament corresponent.
- b) Executar connexions de servei sense haver acreditat el compliment dels requisits previstos en aquest Reglament.
- c) Falsejar la declaració d'ús del subministrament i, per tant, induir l'entitat gestora a facturar una quantitat menor de la qual hagi de satisfer.



- d) Modificar o ampliar els usos a què es destina l'aigua sense comunicar aquestes modificacions a l'entitat gestora.
- e) Manipular o treure els equips de mesura instal·lats sense comunicar-ho prèviament a l'entitat gestora, o sense autorització, si s'escau, trencant els precintes o qualsevol element que integri els aparells de mesura del subministrament i provocant perjudicis al servei general.
- f) Manipular o alterar per qualsevol procediment el registre del comptador o equip de mesura.
- g) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús fraudulent de l'aigua per l'usuari del servei o per tercers, com per exemple derivacions de cabal, permanents o circumstancials, abans dels equips de mesura.
- h) Introduir modificacions o realitzar ampliacions en la instal·lació, sense prèvia autorització.
- i) Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb contracte o subministrar aigua als que no tinguin contractat el servei, fins i tot quan no s'obtingui benefici econòmic per la revenda.

2.- Els procediments tramitats pel coneixement dels fets constitutius d'infracció en aquest Reglament seran els establerts en la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i de procediment administratiu, si és el cas, en la legislació de Règim Local i en els seus reglaments.

3.- En cas que l'entitat gestora no pugui determinar el consum de l'usuari del servei per haver detectat un frau en el subministrament d'aigua, regularitzarà el consum no mesurat aplicant les estimacions de consum oportunes i d'acord als preus establerts en la tarifa d'abastament d'aigua aprovada. Les despeses inclouran totes les actuacions que s'hagin hagut de realitzar incloent, entre d'altres, l'actuació de precintat del subministrament fraudulent, així com de reconexió de l'equip de mesura, en cas d'existir.

4.- Com a criteri general, es formularà una liquidació per frau, que inclourà un consum equivalent a la capacitat nominal de l'equip de mesura que reglamentàriament hagués correspost a les instal·lacions utilitzades per a l'acció fraudulenta, amb un temps de tres hores diàries d'utilització ininterrompudes ( $\text{Consum} = Q_n \times 3$ ).

5.- En cas que l'usuari del servei hagués destinat l'aigua subministrada a un ús diferent al contractat, la liquidació per frau inclourà l'aigua registrada al preu resultant de la diferència de tarifes.

6.- En el supòsit que l'usuari del servei hagués subministrat aigua a altres usuaris que no tinguin contractat el servei, la liquidació per frau inclourà les quotes addicionals que corresponguin.

7.- Per al càlcul de la liquidació es descomptaran els consums que durant aquest període de temps hagin estat abonats per l'autor del frau. El període de liquidació serà el termini entre l'adquisició de la titularitat o drets d'ús de les instal·lacions, o la data de retirada de l'anterior equip de mesura si és que ja n'hi havia hagut algun, i el moment en què es resolgui la incidència detectada, sense que es pugui estendre en total a més d'un any.

8.- Les liquidacions que formuli l'entitat gestora seran notificades als interessats i aquests podran formular reclamacions davant l'Ajuntament en el termini de quinze dies a comptar des de la notificació de la liquidació.



9.- Quan les actuacions que donen origen a la liquidació per frau per part de l'entitat gestora puguin constituir delictes o faltes, sense perjudici del corresponent expedient administratiu, es donarà compte a la jurisdicció competent.

10.- No es consideren incompliments ni fraus les fuites fortuïtes de difícil detecció no atribuïbles a negligència de l'usuari, sempre que l'usuari acrediti que l'ha reparat aportant a l'entitat gestora la documentació acreditativa de la reparació de la fuga. Aquests supòsits tenen un règim específic de facturació a l'Ordenança de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum.

## **CAPÍTOL XI. RÈGIM DE LA INSPECCIÓ**

### **Article 78. Inspecció**

L'entitat gestora vigilarà les condicions i formes en què els usuaris utilitzen el servei de subministrament, d'acord amb les disposicions d'aquest Reglament, sense perjudici de la potestat d'inspecció de l'Ajuntament sobre tots els subministraments d'aigua apta pel consum humà, en els termes establerts en aquests Reglament i per la legislació sanitària en vigor, poden adoptar les mesures que consideri oportunes per a la salvaguarda de la salut pública.

### **Article 79. Actuació inspectora**

1.- Els inspectors hauran de identificar-se a l'usuari del servei abans d'iniciar la inspecció.

2.- L'actuació dels inspectors acreditats per l'entitat gestora es reflectirà en una acta on constarà el nom i domicili de l'usuari del servei inspeccionat, les circumstàncies en què s'ha portat a terme la inspecció, la data i l'hora, així com els fets que l'originen.

3.- Una còpia d'aquesta acta, s'ha de lliurar signada per l'inspector a l'usuari del servei.

4.- Aquestes actes són instruments de prova davant els òrgans jurisdiccionals competents.

5.- L'inspector precintarà, si cal, els elements inherents a la infracció per tal de suspendre el servei. Si no fos possible accedir a la zona de l'equip de mesura, la suspensió del subministrament podrà realitzar-se per la clau d'escomesa.

6.- L'actuació inspectora pot donar lloc a l'adopció de les mesures provisionals regulades a l'article 97 del present Reglament.

## **CAPÍTOL XII. RÈGIM SANCIONADOR**

### **Article 80. Objecte i abast del règim sancionador**

1.- Aquest Capítol té per objecte la regulació del règim sancionador de les infraccions administratives comeses per l'entitat gestora i pels usuaris del servei municipal de subministrament d'aigua de consum i per totes aquelles persones, les accions o omissions de les quals afectin o incideixin en el servei o en les seves instal·lacions sempre que aquestes conductes puguin encabir-se en les infraccions que preveu aquest Reglament.

2.- En el seu cas i envers l'entitat gestora, el present règim sancionador és d'aplicació supletòria al règim sancionador establert en els contractes administratius i privats que regulen la prestació del servei de subministrament d'aigua en virtut de la normativa de contractació pública.

3.- Tanmateix, el present règim sancionador només regirà si manca normativa especial o sectorial aplicable, o si aquesta última és insuficient.

4.- En tot cas, i sempre que no es tracti d'un incompliment contractual, s'estarà al que disposen les Lleis 39 i 40/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i de règim jurídic del sector públic, respectivament, pel que fa al procediment i als principis del règim jurídic sancionador.





5.- Les infraccions per incompliment d'aquest reglament es classifiquen en molt greus, greus i lleus, atenent les circumstàncies, intencionalitat i perjudici que ocasionin al servei o als usuaris del servei

### **Secció 1. Règim sancionador aplicable a l'entitat gestora**

#### **Article 81. Incompliments de l'entitat gestora**

1.- L'incompliment de les obligacions que s'estableixen en el present Reglament per l'entitat gestora constituirà una infracció administrativa i pot donar lloc a la incoació del corresponent expedient sancionador incoat d'ofici per l'Ajuntament.

2.- Quan es produeixin irregularitats comprovades en la prestació del servei, interrupcions del servei i pressió insuficient a allò establert en aquest reglament o a les disposicions legals vigents, no imputables a causes de força major o causes justificades previstes en aquest Reglament i sense perjudici de les accions legals que l'usuari del servei pugui exercir en reclamació de danys i perjudicis, l'Alcaldia podrà aplicar sancions en la forma i quantia que s'estableix a l'article 90 d'aquest Reglament.

3.- Tot això sense perjudici de les infraccions o de les sancions establertes en matèria de disciplina de mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris del servei, i el seu desplegament reglamentari, i al Codi del Consum de Catalunya, aprovat per la Llei 22/2010, de 20 de juliol, i de les altres normes que les despleguin o substitueixin.

#### **Article 82. Infraccions molt greus**

Són infraccions molt greus:

1. Les pertorbacions del servei per causes imputables a l'entitat gestora que afectin de manera rellevant, greu, immediata i directa a l'exercici dels drets legítims de les altres persones.
2. No prestar el servei de forma injustificada o negar-se a una ampliació sense causa justa.
3. Deixar de mantenir les condicions sanitàries i la inobservança de normes, disposicions o resolucions administratives emanades de les autoritats sanitàries competents en la matèria.
4. No complir injustificadament amb les inversions aprovades anualment per l'Ajuntament.
5. Efectuar la facturació en terminis abusius i fora de l'establert en les bases de lectura periòdica dels equips de mesura.
6. Aplicar les tarifes de forma desproporcionada o maliciosa.
7. Realitzar talls de subministrament i negar el subministrament sense causa justificada.
8. La reiteració de tres infraccions greus en el període de 12 mesos, sempre que existeixi resolució administrativa ferma.

#### **Article 83. Infraccions greus**

Són infraccions greus:

1. Les pertorbacions del servei per causes imputables a l'entitat gestora que afectin de manera rellevant, greu, immediata i directa a l'exercici dels drets legítims de les altres persones, llevat que tinguessin caràcter molt greu, de conformitat al previst en l'article anterior.
2. La dedicació del servei a usos diferents dels esmentats en aquest Reglament sense prèvia autorització de l'Ajuntament.
3. L'incompliment reiterat de les ordres de l'Ajuntament per a la prestació dels serveis.
4. L'obstrucció per l'entitat gestora del control i fiscalització de l'Administració.



5. Negar-se a realitzar verificacions de pressió o d'equips de mesura de consum o superar el termini per la realització de les mateixes.
6. Negar-se o no efectuar la devolució en els terminis estipulats en aquest Reglament de les quantitats degudes com a resultat de verificacions oficials d'equips de mesura.
7. No devolució en els terminis estipulats en aquest Reglament de quantitats cobrades indegudament a l'usuari del servei.
8. Practicar liquidacions de frau amb criteris diferents a l'estipulat en el present Reglament.
9. No exigir la documentació necessària segons la legislació vigent per a la contractació d'una escomesa o un contracte de subministrament.
10. Extingir el contracte de subministrament sense causa justificada segons l'estipulat en el present Reglament.
11. Incomplir la periodicitat de les factures o lectures.
12. La reiteració en el tracte incorrecte als usuaris del servei.
13. La reiteració de dos o més faltes lleus en el període de sis mesos, sempre que existeixi resolució administrativa ferma.

#### **Article 84. Infraccions lleus**

Es consideraran infraccions lleus totes les altres no previstes anteriorment i que conculquin d'alguna manera les condicions establertes en aquest Reglament i causin perjudici lleu a la prestació del servei i, entre d'altres:

1. El tracte incorrecte als usuaris del servei.
2. Negar informació o donar informació errònia als usuaris del servei a la que tinguin dret.
3. No contestar en temps i forma a les reclamacions dels usuaris del servei.
4. No mantenir un adequat sistema de recepció o emissió d'avisos, inclòs els talls per seguiment, reparació o millora de les instal·lacions en els termes establerts als articles 9 i 16 d'aquest Reglament.
5. Suspendre un subministrament per causes no previstes en el present Reglament.
6. Incompliment del procediment de suspensió de subministrament, així com negar-se a efectuar una reconexió quan s'han extingit les causes que van originar la suspensió del subministrament.
7. Negar-se a col·laborar amb els usuaris del servei per evitar pèrdues d'aigua.
8. No avisar els usuaris del servei dels talls de subministrament programats en temps i forma.
9. Superar el termini per contestar peticions d'escomesa i escomesa, encara en el cas de denegació justificada de la petició.
10. No substituir o no permetre la substitució d'un comptador en mal estat o la vida útil de la qual hi hagi caducat.

#### **Article 85. Sancions**

1.- Les infraccions es sancionen mitjançant les multes següents:

1. Les infraccions lleus fins a 750 euros.
2. Les infraccions greus des de 751 fins a 1.500 euros.
3. Les infraccions molt greus des de 1.501 fins a 3.000 euros.

2.- Els imports de les sancions establertes en el present article han estat fixats d'acord amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern



local, la seva actualització serà automàticament conforme s'aprovin noves disposicions legals que la modifiquin o deroguin

3.- També serà obligatori per l'infractor la normalització de la situació en el termini màxim de 15 dies, a comptar des de la data de notificació de la resolució sancionadora.

## **Secció 2. Règim sancionador aplicable als usuaris del servei**

### **Article 86. Responsables**

Seràn responsables les persones que realitzin els fets o no compleixin els deures que constitueixen la infracció i en el cas d'establiments industrials i comercials, les empreses titulars d'aquests establiments o de l'activitat, siguin persones físiques o jurídiques.

### **Article 87. Infraccions molt greus**

Es considera infracció molt greu:

1. Els supòsits de frau en el subministrament relacionats en el present Reglament a l'article 77.
2. Utilitzar l'aigua dels servei sense autorització o contracte de subministrament.
3. Utilitzar indegudament boques de reg i contra incendis.
4. Contravenir les disposicions administratives en quant als usos de l'aigua.
5. Realitzar modificacions a les instal·lacions generals i/o particulars sense autorització de l'entitat gestora.
6. Incomplir resolucions i acords dels òrgans competents de l'Ajuntament adoptats en ocasió de situacions excepcionals.
7. No permetre l'entrada al personal de l'entitat gestora per realitzar lectures o inspeccions a les instal·lacions generals i particulars dels usuaris del servei o suspendre el subministrament en les condicions especificades al present Reglament.
8. Incomplir les obligacions relatives a les preceptives anàlisis d'aigües i manteniment dels dipòsits particulars d'emmagatzematge.
9. L'execució d'obres sense l'autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d'abastament proveïment d'aigua o les seves instal·lacions per un import quan el valor dels danys superi els 6.001 euros.
10. Causar danys o desperfectes a les instal·lacions afectes al servei públic d'abastament d'aigua quan el valor dels danys causats superin els 6.001 euros.
11. Manipular o accedir a l'interior de les instal·lacions de la xarxa d'aigua apte o no apte pel consum humà quan es derivin greus conseqüències.
12. La reiteració de tres infraccions greus en el període de 12 mesos, sempre que existeixi resolució administrativa ferma.

### **Article 88. Infraccions greus**

Tenen la consideració d'infracció greu les accions o omissions següents:

1. No respectar els precintes col·locats per l'entitat gestora o dels organismes competents de l'Administració o manipular les instal·lacions del servei.
2. La manipulació de l'equip de mesura o qualsevol altra actuació no compresa en la lletra anterior que comporti la utilització fraudulenta del servei.
3. Dificultar les tasques dels inspectors del servei, ja sigui impedit, dificultat o restringint les visites o bé, amenaçant o intimidant a aquest personal.
4. Treure els equips de mesura instal·lats sense comunicació prèvia a l'entitat gestora, o sense autorització, si escau, trencar els precintes o qualsevol element que integri els equips de mesuraments del subministrament i provocar perjudicis en el servei general.
5. Introduir modificacions o fer ampliacions en la instal·lació, sense autorització



- prèvia.
6. Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb contracte o subministrar aigua a qui no tingui contractat el servei, fins i tot quan no s'obtingui benefici econòmic per la revenda.
  7. L'execució d'obres sense l'autorització deguda que afecti, modifiqui o desviï la xarxa d'abastament d'aigua o les seves instal·lacions per un import quan el valor dels danys es trobi entre 601 euros i 6.000 euros.
  8. Causar danys o desperfectes a les instal·lacions afectes al servei públic d'abastament d'aigua quan el valor dels danys causats es trobi entre 601 euros i 6.000 euros.
  9. Manipular o accedir a l'interior de les instal·lacions dels sistema de subministrament.
  10. No substituir o no permetre la substitució d'un equip de mesura en mal estat o la vida útil de la qual hagi caducat.
  11. La reiteració de tres infraccions lleus en un any, sempre que existeixi resolució administrativa ferma.

#### **Article 89. Infraccions lleus**

Tenen la consideració d'infracció lleu els incompliments de les obligacions dels usuaris del servei fixades en aquest Reglament que no tinguin la consideració de infraccions greus o molt greus i a més les següents:

1. Començar obres que afectin al sistema de subministrament i distribució de la xarxa general d'abastament d'aigües sense la corresponent autorització.
2. Provocar danys al sistema de subministrament i distribució de la xarxa d'abastament d'aigua a les seves instal·lacions quan el valor dels danys causats no superin els 600 euros.
3. No adoptar les mesures necessàries per evitar pèrdues d'aigua a les seves instal·lacions.
4. Realitzar modificacions a les instal·lacions interiors sense autorització de l'entitat gestora.
5. Quan impedeixi o dificulti les lectures dels equips de mesura o comprovació de quantes instal·lacions pugui guardar relació amb l'activitat de l'Ajuntament o de l'entitat gestora.
6. Evitar rebre les notificacions fefaents relacionades amb el subministrament d'aigua.

#### **Article 90. Sancions i altres mesures**

- 1.- Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros; les greus, amb multa de 751 euros fins a 1.500 euros; i les molt greus, amb multa de 1501 euros fins a 3.000 euros.
- 2.- Tanmateix s'exigirà als infractors la reposició, en el termini assenyalat, de la situació alterada pel mateix al seu estat originari o costejar la reparació executada per l'entitat gestora, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats i determinada per l'Administració, en aquest cas, s'haurà de comunicar a l'infractor per la seva satisfacció en el termini que a l'efecte es determini.
- 3.- Quant s'afecti a la qualitat de l'aigua de forma generalitzada o suposi risc per la salut dels consumidors s'aplicarà la normativa sanitària específica.
- 4.- La no rectificació de l'acció o omissió infractora en el termini assenyalat i la reiteració de faltes molt greus podrà comportar la suspensió temporal del subministrament i, en el seu cas, l'extinció del seu contracte.



5.- Els imports de les sancions establertes en el present article han estat fixats d'acord amb l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la seva actualització serà automàticament conforme s'aprovin noves disposicions legals que la modifiquin o deroguin

6.- També serà obligatori per l' infractor la normalització de la situació en el termini màxim de vint dies a comptar des de la data de notificació de la resolució sancionadora.

### **Secció 3. Normes comunes al règim sancionador aplicable a l'entitat gestora i als usuaris del servei**

#### **Article 91. Procediment sancionador**

1.- Sens perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organismes públics, correspon a l'Ajuntament la incoació, la instrucció i la resolució dels expedients sancionadors per l'incompliment del present Reglament dels usuaris del servei i de l'entitat gestora, amb subjecció al procediment sancionador regulat a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb aplicació dels principis establerts a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

2.- En el procediment s'aixecarà una acta d'inspecció per funcionari municipal o empleat de l'empresa prestadora del servei. La instrucció de l'expedient podrà correspondre a un funcionari, a un membre de l'Administració municipal o, si escau, a funcionaris d'altres entitats locals en tasques d'assistència.

4.- Actuarà com a secretari o secretària, quan s'escaigui, aquell o aquella que ho siguin de l'Ajuntament, o qualsevol altre funcionari municipal degudament capacitat a proposta, si és el cas, del titular de la Secretaria.

#### **Article 92. Graduació de les sancions**

1.- D'acord amb l'article 29 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, a l'hora de determinar la sanció corresponent, l'Ajuntament garantirà l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideraran especialment els criteris següents:

1. El grau de culpabilitat i l'existència d'intencionalitat o reiteració.
2. La continuïtat o la persistència en la conducta infractora.
3. La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la infracció, a l'alteració social causada i al grau d'afectació que la dita infracció hagi tingut en la salut i la seguretat de les persones.
4. La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.

2.- En tot cas, les sancions pecuniàries hauran de prevenir que la comissió de les infraccions no resulti més beneficiós per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.

3.- Serà objecte de sanció, com a infracció continuada, la realització d'una pluralitat d'accions o omissions que infringeixin el mateix o semblant precepte administratiu, en execució d'un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió.

#### **Article 93. Concurrència de sancions**

1.- Quan de la comissió d'una de les infraccions administratives previstes en aquest Reglament es derivi necessàriament la comissió d'una altra o d'altres, s'imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d'aplicació.

2.- En cap cas no poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en l'àmbit penal o administratiu en aquells supòsits en què s'aprecii identitat del subjecte, dels fets



i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonament quan siguin els mateixos els interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents.

3.- Si durant la tramitació del procediment sancionador s'aprecia la possible qualificació dels fets com a constitutius d'un delictes o falta d'estafa, apropiació indeguda o defraudació en el subministrament, o qualsevol delictes o falta segons la regulació continguda al Codi Penal s'haurà de procedir, d'acord amb la legislació vigent, a passar el tant de culpa al Ministeri Fiscal, havent de suspendre el procediment administratiu un cop l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.

#### **Article 94. Reparació**

La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a les instal·lacions municipals, obres annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat. La reposició i reparació s'executa per l'entitat gestora a càrrec del responsable de la infracció.

#### **Article 95. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures**

1.- No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi l'Ajuntament, ni els acords de resolució unilateral de pòlisses d'abonament adoptats d'acord amb el que disposa el present Reglament. La imposició de sancions serà compatible amb l'adopció simultània de qualsevol d'aquestes mesures.

2.- Així mateix, la imposició de sancions als usuaris del servei o a tercers és compatible amb la liquidació per frau que prèviament realitzi l'entitat gestora a l'empara de l'article 77 d'aquest Reglament. Ara bé, en cas que l'Ajuntament resolgui la inexistència de comissió de infracció, comportarà l'anul·lació de la liquidació per frau, i l'entitat gestora vindrà obligada a la seva devolució immediata.

#### **Article 96. Altres responsabilitats**

Les sancions previstes en aquest Reglament s'imposen amb independència de la responsabilitat civil o penal que pugui ser exercida davant els Tribunals competents.

#### **Article 97. Mesures provisionals**

1.- L'Ajuntament o l'entitat gestora per ordre o mandat de l'Ajuntament pot adoptar les mesures de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l'adopció d'aquestes mesures s'han de tenir presents els criteris següents:

- a) L'existència d'elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d'adoptar mesures provisionals.
- b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades pel que fa als fets i les circumstàncies determinants de l'expedient sancionador.
- c) L'omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació impossible o difícil, així com d'aquelles altres que portin aparellada la violació de drets emparats per les lleis.

2.- Es poden adoptar, entre d'altres, mesures provisionals com la suspensió del subministrament i el precintat de les escomeses, amb la finalitat de paralitzar els efectes de la infracció sempre i quant la infracció origini riscos per la salut de les persones.

#### **Article 98. Accions legals**

1.- Sens perjudici de la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, l'entitat gestora podrà iniciar totes les accions civils i penals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i, en especial, l'acció penal per frau.

2.- Així mateix, i en el cas que la suspensió del subministrament efectuada per la seva entitat gestora resultés improcedent, l'usuari del servei podrà exigir la deguda





indemnització sense perjudici de poder iniciar les accions civils i penals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.

## **TÍTOL II. SUBMINISTRAMENT D'AIGUA NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ**

### **CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT I RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI**

#### **Article 99. Objecte, àmbit i règim jurídic del servei**

1.- És objecte d'aquest Títol regular el servei públic de subministrament d'aigua no apta per al consum humà, en l'àmbit del municipi de Sant Hilari Sacalm.

2.- L'aigua amb la qual es prestarà aquest servei és la procedent d'aigües tractades a l'estació depuradora d'aigües residuals, degudament regenerada, així com la d'origen natural (superficial o subterrani).

2.- En el cas de les aigües regenerades, serà d'aplicació el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades, i, en el seu cas, les instruccions i recomanacions tècniques procedents de l'Administració hidràulica, i les determinacions de la planificació i condicions fixades per l'organisme de conca a les preceptives i prèvies concessions o autoritzacions de l'Administració sanitària.

4.- En tot allò que no estigui regulat en aquest Títol seran d'aplicació les prescripcions contemplades a la resta de Títols d'aquest Reglament.

#### **Article 100. Usos de l'aigua no apta per al consum humà**

1.- Les aigües del servei públic de subministrament d'aigua no apta per al consum humà segons el que s'especifica a l'annex I Reial Decret 3/2023, es podran destinar a tots els usos que puguin ser autoritzats per l'Administració hidràulica i sanitària, en base a la legislació aplicable en cada cas, i segons estableixi el Títol de la concessió al respecte.

2.- Els usos permesos es poden classificar segons els següents apartats:

a) Usos urbans:

- Residencial (reg de jardins privats, descàrrega d'aparells sanitaris...)
- Serveis (reg de zones verdes urbanes, neteja de la via pública, neteja del clavegueram, sistemes contra incendis, rentat industrial de vehicles...)

b) Usos agrícoles

c) Usos industrials

d) Usos recreatius (camps de golf...). Usos ambientals (recàrrega d'aqüífers, barreres hidràuliques en aqüífers, aiguamolls, cabals de manteniment...)

e) Altres usos, a sol·licitud dels interessats, previ informe favorable de l'entitat gestora i autorització de l'Ajuntament.

2.- Les aigües del servei públic de subministrament d'aigua no apta per al consum humà no es podran destinar a cap mena d'ús directe de consum humà, així com a la indústria alimentària quan pugui estar en contacte amb els aliments o per neteja de superfícies en contacte amb aliments, en instal·lacions hospitalàries i similars, i, en qualsevol cas, s'hauran de seguir les directrius sobre usos establerts per l'Administració hidràulica i sanitària.

3.- En qualsevol cas, les aigües només podran ser utilitzades per l'ús o usos que es contractin, restant totalment prohibit realitzar un ús diferent, sota la total responsabilitat de l'usuari del servei.



### **Article 101. Gestió del servei**

El servei de subministrament d'aigua no apta per al consum humà serà prestat per l'entitat gestora del servei del cycle integral.

### **Article 102. Contractació, facturació i extinció del contracte**

1.- Els contractes del servei d'aigua no apta per al consum humà s'estendran per l'entitat gestora del servei d'acord amb el model de document que hagi aprovat l'Ajuntament, i es signaran per duplicat, de forma que cada part quedarà en poder del respectiu exemplar del contracte formalitzat i degudament emplenat.

2.- La facturació del servei d'aigua no apta per al consum humà es farà per l'Entitat gestora, d'acord a les tarifes aprovades per l'Ajuntament i el descrit en aquest Reglament.

3.- L'extinció del contracte es farà per mutu acord entre les parts o bé per aplicació dels articles 65 i 70 d'aquest Reglament, relatiu a la suspensió del subministrament i extinció del contracte.

## **CAPÍTOL II. CONDICIONS SANITÀRIES**

### **Article 103. Responsabilitat**

1.- L'entitat gestora és responsable, fins al punt de lliurament o la clau externa- inclosa aquesta-, del compliment de la normativa sanitària vigent i de les instruccions i recomanacions de l'Administració hidràulica i sanitària, i en especial de les contemplades a les resolucions de concessions d'aigua regenerada i a les concessions de les altres aigües no potables.

2.- L'entitat gestora ha d'establir i mantenir actualitzat un Pla d'Autocontrol i Gestió o Pla Sanitari de l'Aigua de les aigües de consum no humà per a cadascun dels seus usos, així com disposar d'un Protocol de procediment per a la gestió d'incompliments, anomalies i incidències a la qualitat d'aigua, i de la seva puntual comunicació a l'Ajuntament.

3.-L'usuari del servei haurà d'utilitzar l'aigua no potable en les condicions sanitàries i higièniques corresponents a l'ús previst, de conformitat amb la normativa legal aplicable. L'entitat gestora haurà de facilitar informació suficient al respecte a l'usuari de servei en el moment de la contractació. Tanmateix, l'usuari del servei serà responsable d'evitar el deteriorament de la qualitat de l'aigua, des del punt de lliurament del receptor de l'aigua no potable fins als llocs d'ús.

### **Article 104. Instal·lació interior**

1.- La instal·lació interior d'aigua no apta per al consum humà dels usuaris que hagin contractat aquest servei ha d'estar totalment separada de la xarxa d'aigua potable, i no pot estar connectada a cap altra xarxa, canonada, ni mitjà de distribució d'aigua de cap altra procedència, ni de la que provingui d'un altre servei prestat per la mateixa entitat gestora.

2.- Les instal·lacions interiors disposaran dels mecanismes necessaris per evitar retorns a la xarxa, i es tindrà en compte en la seva instal·lació el que estableix el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, del Ministeri de Sanitat, i el Decret 352/2004, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

3.- Si l'usuari del servei d'aigua no apta per al consum humà vol utilitzar temporalment aigua potable o d'un altre origen per a abastar la seva instal·lació d'aigua no apta per al consum humà, ho haurà de fer per mitjà d'una connexió provisional que impedeixi totalment la interconnexió de xarxes, i que no pot ser fixa, sinó que haurà de muntar i desmuntar cada cop que se n'hagi de fer ús. Aquesta connexió provisional haurà de



tenir la conformitat de l'entitat gestora, haurà de disposar d'un dispositiu antiretorn, i podrà ser objecte de comprovació per l'entitat gestora en qualsevol moment.

4.- Els dipòsits receptors o de reserva s'hauran de mantenir curosament nets i protegits adequadament per a evitar qualsevol contaminació, i l'usuari del servei els haurà de netejar i desinfectar periòdicament, com a mínim cada tres mesos. En cas que el període de permanència de l'aigua en el dipòsit de l'usuari del servei sigui superior a dotze hores, haurà de disposar d'un sistema de desinfecció.

5.- Totes les instal·lacions les realitzaran els mateixos instal·ladors autoritzats d'aigua potable, i hauran de tenir especial cura de les exigències definides anteriorment i en qualsevol altra relacionades amb la qualitat de l'aigua, i garantir que no hagi contacte entre aigua potable i no potable.

### **CAPÍTOL III. CONDICIONS TÈCNIQUES**

#### **Article 105. Elements del sistema de subministrament**

1.- Fins que la normativa que sigui d'aplicació no disposi altra cosa, tots els elements del sistema de subministrament i distribució d'aigua no apta per al consum humà han d'estar senyalitzats de color violeta. I en tots els elements que sigui possible hi figurarà la llegenda "Aigua no apta per al consum humà".

2.- El sistema de subministrament i distribució està format pels elements següents:

- a) Canonades de transport: són les canonades per mitjà de les quals es transporta l'aigua fins al dipòsit d'emmagatzematge.
- b) Dipòsits d'emmagatzematge: són dipòsits per a la regulació i reserva del cabal d'aigua no apta per al consum humà.
- c) Xarxa de distribució: és el conjunt de canonades i elements de maniobra, regulació i control necessaris per a abastar l'àmbit de prestació del servei amb la pressió de servei.

3.- Pel que fa a l'escomesa, els elements que la integren i les diferents classes d'escomesa es regeixen pels articles 25 i 30 d'aquest Reglament, sempre que els hi sigui d'aplicació.

#### **Article 106. Instal·lació interior de l'usuari. Requisits tècnics. Documentació per contractar i clàusules del contracte**

1.- La instal·lació interior general i les instal·lacions particulars d'aigua no apta per al consum humà, llevat de la col·locació de l'equip de mesura, han de ser efectuades pels mateixos instal·ladors autoritzats d'aigua potable.

2.- En relació a les instal·lacions esmentades en l'apartat anterior, s'estableixen les responsabilitats i obligacions següents:

- a) El constructor de projectes haurà d'encomanar l'execució de les instal·lacions particulars a empreses degudament qualificades.
- b) L'entitat gestora ha de complir les condicions següents:
  - Estar degudament qualificada
  - Contractar instal·ladors autoritzats per l'organisme de l'Administració que correspongui i operaris especialistes reconeguts en l'especialitat que es tracti.
  - Realitzar o fer que es realitzin les proves exigides per la normativa vigent sobre instal·lacions particulars d'aigua.



- Utilitzar materials adequats per a aquest ús.
  - Emetre els certificats d'instal·lació previstos per la normativa en vigor.
- c) En els supòsits d'activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de novembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, o a la normativa que en cada moment la substitueix, abans d'iniciar el subministrament d'aigua no apta per al consum humà, l'entitat gestora ha d'exigir el document que acrediti que es disposa de la corresponent autorització o llicència ambiental.
- d) En tot cas, l'entitat gestora ha d'exigir el certificat de l'empresa instal·ladora que hagi dut a terme l'execució de les instal·lacions.
- 3.- En el contracte de subministrament d'aigua no potable es podrà pactar amb l'usuari del servei la pressió nominal de subministrament en un punt que es decideixi de mutu acord, les condicions per mantenir les condicions de pressió i cabal, així com clàusules relacionades amb la regularitat del servei, tant en cabal com en qualitat. En cas que no es digui res, es compliran les definides en aquest Reglament i, a excepció de la qualitat, seran les mateixes que les d'aigua potable. En el supòsit que es modifiquin en el contracte, hauran de tenir la conformitat de l'Ajuntament.

#### **Article 107. Posada en càrrega**

1.- Un cop instal·lat el ramal de connexió, l'entitat gestora el posarà en càrrega fins la clau externa, que no podrà ser manipulada per l'entitat gestora fins el moment de començar el subministrament.

2.- Llevat dels vicis ocults que es puguin manifestar amb posterioritat, e termini per formular reclamacions per la instal·lació de la connexió serà de quinze dies, a comptar des del dia d'inici del subministrament.

#### **Article 108. Desconnexió d'ús**

Un cop finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, l'entitat gestora podrà tallar o suprimir la connexió.

### **CAPÍTOL IV. MESURES PER L'ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EL CONSUM D'AIGUA**

#### **Secció 1. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions**

##### **Article 109. Objecte**

És objecte d'aquest Capítol regular la incorporació de sistemes d'estalvi i ús eficient de l'aigua, que pot incloure mesures d'aprofitament i reutilització en zones verdes, edificis i altres construccions a adoptar, en el terme municipal de Sant Hilari Sacalm, sense perjudici de les competències d'altres Administracions, per tal d'implementar sinèrgies que afavoreixin un millor aprofitament dels recursos en l'abastament a la població, les activitats i el medi ambient.

##### **Article 110. Àmbit d'aplicació**

Cal preveure la incorporació de sistemes d'estalvi, almenys, sobre les següents instal·lacions de titularitat pública i privada:

- a) Tot tipus de noves edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, canvi d'ús de la totalitat o part de l'edifici o construcció, inclosos els edificis independents que formin part d'instal·lacions complexes públiques.
- b) Zones verdes, parcs, jardins públics i neteja de carrers.
- c) Fonts, i instal·lacions hidràuliques ornamentals públiques.
- d) Piscines de nova construcció o en reforma, públiques i privades i parcs aquàtics.



- e) Instal·lacions industrials de rentat privades.

#### **Article 111. Usos afectats**

Els usos de les edificacions o construccions als que fa referència l'article 110 són:

- a) Residencial.
- b) De serveis públics.
- c) De les Administracions públiques.
- d) D'equipament: educatiu, cultural, sanitari i social.
- e) Esportiu.
- f) Terciari en totes les seves classes, com hoteler, comercial, oficina, terciari, recreatiu i altres.
- g) Industrial, agrícola, i altres tipus de serveis empresarial.
- h) Qualsevol altre que comporti l'existència d'instal·lacions destinades al consum d'aigua.

Tots aquests usos s'hauran d'entendre en el sentit que es defineixen en les normes urbanístiques del planejament municipal que sigui vigent.

#### **Article 112. Implantació obligatòria de les mesures i sistemes d'estalvi**

1.- Les mesures establertes en aquest Reglament així com els sistemes d'estalvi d'aigua s'hauran d'implantar obligatòriament en aquelles edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, canvi d'ús de la totalitat o part de l'edifici o construcció inclosos els edificis independents que formin part d'instal·lacions complexes de titularitat pública, així com en les zones verdes, parcs, jardins públics i neteja de carrers, fonts, estancs i instal·lacions hidràuliques ornamentals, piscines de nova construcció o en reforma de titularitat pública o privada.

2.- També seran d'aplicació en els parcs aquàtics i instal·lacions industrials de rentat privades.

3.- Els projectes d'urbanització hauran de introduir criteris per una millor gestió de l'aigua, la reducció del consum d'aigua potable i una gestió més racional de les aigües pluvials en urbanitzacions fora del cas urbà.

#### **Secció 2. Règim general aplicable als sistemes d'estalvi d'aigua**

##### **Article 113. Sistemes d'estalvi d'aigua**

Sense caràcter limitador, es disposa dels sistemes i mesures d'estalvi d'aigua següents:

1. Equips de mesura individuals.
2. Reguladors de pressió de l'entrada d'aigua.
3. Mecanismes estalviadors:
  - Reductors de cabal
  - Aixetes
  - Mecanismes per a cisternes d'urinaris i inodors
  - Mecanismes per a processos de neteja
4. Captadors d'aigua de pluja.
5. Reutilitzadors de l'aigua sobrant de piscines.
6. Sistemes d'estalvi en jardins.
7. Sistemes d'estalvi en dipòsits de regulació.
8. Sistemes d'estalvi en refrigeració.

##### **Article 114. Equips de mesura individuals**

Totes les construccions i edificacions han d'incloure obligatòriament equips de mesura individuals d'aigua per a cada local o edificació i ús (piscines i jardins).



#### **Article 115. Reguladors de pressió de l'entrada de l'aigua**

Aquests aparells hauran d'instal·lar-se, en cada alçada o nivell topogràfic d'entrada de l'aigua a cada habitatge o pis, sempre que sigui necessari per no superar les pressions màximes de servei senyalades en el Codi Tècnic de l'Edificació.

#### **Article 116. Mecanismes estalviadors de cabals en aixetes i dutxes**

1. Mecanismes per a aixetes i dutxes. S'han d'instal·lar mecanismes que permetin regular el cabal d'aigua, airejadors, economitadors o semblants o bé mecanismes reductors de cabal per aixetes i dutxes.
2. Aixetes. Les aixetes d'utilització pública han de disposar de temporitzadors o de qualsevol altre mecanisme similar de tancament automàtic que limiti el consum d'aigua.
3. Mecanismes per a cisternes d'inodors i urinaris. Les cisternes d'inodors i urinaris han de disposar d'un mecanisme que dosifiqui el consum d'aigua limitant-ne les descàrregues. En les cisternes dels inodors d'edificis d'ús públic ja equipats amb aquests mecanismes s'ha de col·locar un rètol que informi que les cisternes disposen d'un mecanisme que permet parar la descàrrega o d'un sistema de doble descàrrega.
4. Mecanismes per a processos de neteja. Els processos industrials de neteja, com ara bugaderies, rentat d'automòbils, etc., han d'utilitzar mecanismes d'estalvi, recuperació i reciclatge de l'aigua. Únicament es pot ometre aquesta obligació quan un informe tècnic justifiqui la impossibilitat d'aquesta recuperació.

#### **Article 117. Aprofitament d'aigua de pluja**

1.- Les construccions i edificacions a les que són d'aplicació aquest capítol, han d'emmagatzemar les aigües pluvials recollides a les cobertes en un dipòsit, que s'utilitzarà per proveir la xarxa de reg, si n'hi ha. En particular, s'han de recollir les aigües pluvials de teulades i terrasses del mateix edifici i d'altres superfícies impermeables no transitades per vehicles ni per persones.

2.- L'aigua de pluja es pot utilitzar per al reg de parcs i jardins, neteja d'interiors i d'exterior, cisternes d'inodors i qualsevol altre ús adient a les seves característiques.

#### **Article 118. Aigua sobrant de piscines**

1.- L'aigua de les piscines, prèviament filtrada, es pot utilitzar per a qualsevol ús, exceptuant el consum humà. Es farà servir, preferentment, per omplir les cisternes dels inodors, per a la qual cosa no cal que sigui desclorada.

2.- Per les piscines de nova construcció i les sotmeses a reforma, siguin de titularitat pública o privada, serà obligatori un certificat de garantia d'estanqueïtat emès pel constructor o fabricant

#### **Article 119. Mesures d'estalvi en zones verdes**

Totes les zones verdes a les que segons l'article 110 s'apliqui aquest Reglament hauran de tenir en compte les següents disposicions:

1. Disseny bàsic de les zones verdes. El disseny bàsic de les zones verdes seguirà les pautes de xerojardineria o jardineria de baix consum d'aigua següents:
  - Reduir la superfície ocupada per les zones de consum elevat d'aigua, com la gespa, en favor de les formacions menys exigents. Normalment aquesta elecció requereix disminuir la superfície dedicada a la gespa i augmentar la d'arbres, arbusts o plantes d'entapissar.
  - Seleccionar espècies amb requeriments d'aigua modestos o que, senzillament, no necessiten reg una vegada han arrelat bé.





- Incorporar recobriments de sòl que redueixen les pèrdues d'aigua per evaporació, i que, alhora, produeixen agradables efectes estètics. Es tracta de cobrir algunes superfícies del jardí amb materials com ara pedra, grava, escorça d'arbres, etc.
  - Crear zones d'ombra, que redueixen el poder dessecant del sol.
  - Utilitzar sistemes de reg eficient i distribuir les plantes en grups amb necessitats de reg similars.
2. Dotació d'aigua. D'acord amb el disseny bàsic de les zones verdes establert en l'apartat 1, la utilització d'aigua potable per al reg de jardins haurà de ser reduïda i tindrà en compte en tot moment les possibles limitacions que es puguin establir en aplicació de les modificacions proposades per les disposicions que es puguin dictar per l'Administració de la Generalitat de Catalunya en situació de sequera. L'objectiu és minimitzar el consum d'aigua i els efectes sobre les plantes en situacions excepcionals.
3. Sistema de reg:
- El sistema de reg s'ha d'adequar a la vegetació. S'utilitzaran aquells que minimitzen el consum d'aigua. Tant com sigui possible, s'ha de regar amb aigua procedent dels captadors d'aigua de pluja o dels sobreeixidors de piscines, convenientment desclorada.

#### **Article 120. Dipòsits de regulació**

En el cas d'edificis amb dipòsits de regulació i bombeig, les dimensions d'aquests dipòsits han de ser les mínimes necessàries per a un funcionament correcte. En tots els casos, aquests dipòsits han de tenir un equip de mesura d'aigua d'entrada, han de superar revisions quinquennals i disposar d'un certificat d'estanqueïtat.

#### **Article 121. Refrigeració**

Els edificis d'ús públic haurien de disposar d'un sistema de refrigeració de circuit tancat d'aigua. Per aquest ús, s'estudiarà la possibilitat d'emprar fonts alternatives de proveïment.

#### **Article 122. Millor tecnologia disponible**

L'aplicació d'aquesta regulació es farà en cada cas d'acord amb la millor tecnologia disponible i a aquest efecte, l'Alcaldia podrà dictar les resolucions adients, per tal d'adaptar les previsions tècniques d'aquesta regulació als canvis tecnològics que es puguin produir, sempre que es donin les condicions següents:

1. Que la millora suposi canvis rellevants respecte a la tecnologia preexistent.
2. Que aquests canvis o millores estiguin degudament homologats.
3. Que la seva implantació no suposi costos excessius o desproporcionats amb els resultats previsibles amb la millora.

### **Secció 3. Normativa urbanística, de seguretat i de protecció**

#### **Article 123. Impacte visual**

1.- En els sistemes de proveïment d'aigua regulats en aquest capítol s'han d'aplicar les normes urbanístiques destinades a evitar la desfiguració de la perspectiva del paisatge o perjudicis en l'harmonia paisatgística o arquitectònica i també els contraris a la preservació i protecció d'edificis, conjunts, entorns i paisatges inclosos en els corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni.

2.- L'òrgan municipal competent ha de verificar l'adequació de les instal·lacions a les normes urbanístiques i valorar-ne la integració arquitectònica, tant com els possibles beneficis i perjudicis ambientals.



3.- En les edificacions noves i en les addicions a les ja existents, seran d'aplicació els sistemes d'estalvi d'aigua objecte d'aquest reglament, les determinacions contingudes en les normes de planejament vigents sobre elements tècnics de les instal·lacions i la seva implantació per damunt de l'alçat regulador de l'edifici.

4.- Si, per motius tècnics, el dipòsit no està soterrat, tindrà consideració d'instal·lació de serveis i haurà d'incorporar sistemes que evitin l'impacte visual i estètic.

5.- Juntament amb aquestes determinacions, totes les actuacions en els edificis on s'instal·li un sistema d'estalvi d'aigua han de preveure les mesures necessàries per integrar-lo adequadament i amagar el conjunt de captadors i altres equips complementaris de la millor manera possible, a fi d'evitar un impacte visual indesitjable.

#### **Article 124. Senyalització**

1.- Amb la finalitat d'evitar contaminacions de les conduccions d'aigua apta per al consum humà, aquesta sempre estarà ubicada a una cota superior respecte a la resta de conduccions (gas, electricitat, comunicacions, aigua no potable, etc.) i tant aquesta com la conducció d'aigua no apta per al consum humà sempre estarà per sobre de la conducció de clavegueram. Per altre banda, per facilitar les tasques de manteniment i preservar la integritat de la conducció d'aigua, cap altre conducció es podrà instal·lar sobre la mateixa generatriu d'una conducció existent.

2.- Es guardarà sempre una separació de seguretat en els paral·lelismes i encreuaments entre la resta de conduccions i la d'aigua segons estableixin les disposicions legals vigents en cada moment així com les especificacions de la entitat gestora del servei d'aigua adoptant-ne, quan aquestes distàncies no es poguessin complir, les proteccions corresponents que aquests estableixin.

3.- Totes les canonades de les xarxes d'aigua apta per al consum humà hauran de senyalitzar-se per tal de minimitzar els danys que puguin produir tercers. Aquesta senyalització consistirà en col·locar al llarg de tota la traça una malla senyalitzadora. Aquestes malles seran normalitzades segons els models aprovats i ajustats als colors identificadors de l'entitat gestora. Aquestes bandes han de complir les característiques següents:

- Han de tenir una amplada de 30 cm com a mínim.
- Han de ser de color blau en el cas de l'aigua per al consum humà o morat en el cas de l'aigua no apta per al consum humà
- Han de permetre que l'aigua procedent d'una possible fuga pugui fluir cap a la superfície sense dificultats.
- Sobre la franja central hi haurà la següent inscripció "AIGUA APTA PER AL CONSUM HUMÀ" o "AIGUA NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ"; de manera reiterada, amb una separació no superior a 50 cm. També s'admet la inscripció "AIGUA POTABLE" o "AIGUA NO POTABLE".
- Han d'estar proveïdes de línies de trepat transversal cada 3 m, com màxim, per evitar la deformació i el desplaçament de la resta de la malla en cas d'estirament i per facilitar la seva visualització a la pala d'excavació.
- La malla s'ha de col·locar 30 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada.
- Per a canonada de  $\varnothing > 500$  mm, cal col·locar dues malles de la mateixa amplada, en paral·lel.

En el cas concret de instal·lacions d'aprofitament d'aigua de pluja, la xarxa haurà de complir l'especificat en l'apartat anterior d'aigua no apta per al consum humà i tant en



els punts de proveïment com en els dipòsits d'emmagatzematge d'aigua de pluja, d'acord amb el Reial Decret 485/1997, del 14 d'abril, es senyalitzaran amb una aixeta negra sobre fons blanc, vores i banda (transversal descendent d'esquerra a dreta travessant el pictograma a 45° respecte a l'horitzontal) vermelles (el vermell ha de cobrir com a mínim el 35% de la superfície del senyal). Aquest rètol ha d'estar en llocs fàcilment visibles en tots els casos.

#### **Secció 4. Règim de manteniment, conservació i inspecció dels sistemes d'estalvi d'aigua**

##### **Article 125. Ús de les instal·lacions**

Els usuaris del servei de l'edificació, de la construcció i/o instal·lació, així com dels equipaments, dotats de sistemes d'estalvi d'aigua estan obligats a fer-ne un ús efectiu, amb prohibició de tota manipulació per inutilitzar-los totalment o parcialment i/o eliminar-los.

##### **Article 126. Manteniment de les instal·lacions**

S'hauran de fer les operacions de manteniment i les reparacions, d'acord amb les indicacions del fabricant, necessàries per mantenir-les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficàcia i eficiència, obligant-se a tenir al corrent la revisió dels sistemes d'estalvi d'aigua instal·lats a l'edifici, així com del sistema d'aprofitament de les aigües pluvials, si en disposessin, mitjançant el document pertinent expedit per l'industrial autoritzat. Els usuaris del servei, cas que no siguin els propietaris, hauran de disposar d'una còpia del document de descripció dels sistemes d'estalvi d'aigua instal·lats, facilitat pel propietari.

#### **TÍTOL III. RÈGIM ESPECIAL DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA DE CONSUM I ALTRES USOS DE L'AIGUA EN SUPÒSITS DE SEQUERA**

##### **Article 127. Objecte i àmbit d'aplicació**

- 1.- El present Títol té per objecte la regulació dels usos de l'aigua en l'àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua de consum de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera.
- 2.- Aquest Títol s'aplicarà durant els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
- 3.- Durant l'àmbit temporal d'aplicació d'aquest Títol, restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en altres ordenances, reglaments de servei o clàusules contractuals del subministrament d'aigua que s'oposin a l'establert en aquest Títol.

##### **Article 128. Òrgans competents**

Correspon a l'Alcaldia la potestat d'adoptar les mesures excepcionals previstes en aquest Títol com les que siguin necessàries en els termes establerts Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, el Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi, en el seu cas, i qualsevol altre Pla o Instrument normatiu que pugui aprovar l'Administració competent en matèria d'aigües, i el Reglament del servei d'abastament d'aigua potable municipal, en el seu cas, així com en la resta de normativa vigent en matèria d'aigües, per tal de gestionar de forma eficient i racional el subministrament d'aigua a la xarxa municipal i els usos de l'aigua al municipi en situació declarada de sequera.

##### **Article 129. Obligacions de l'entitat gestora**

- 1.- L'entitat gestora han de prestar col·laboració a les autoritats i personal municipal per a l'aplicació de les mesures indicades en aquest Títol i les ordres dictades per l'Alcaldia amb l'objecte de permetre el compliment d'aquesta norma, en els termes i les condicions



establertes en el Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener i les seves modificacions i, si s'escau, en el Pla d'emergència en situació d'emergència municipal.

2.- L'entitat gestora ha de prestar aquesta col·laboració en el marc de l'instrument jurídic que regula la prestació indirecta del servei, en el seu cas. En els supòsits que es produeixin modificacions temporals de les condicions establertes en les condicions de prestació del Servei per l'entitat gestora, en el seu cas, l'Ajuntament i aquesta entitat adoptaran les actuacions i mesures escaients per mantenir l'equilibri del Servei.

### **Article 130. Mesures extraordinàries aplicables en situació de sequera**

1.- En aplicació de les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i la resta de mesures d'obligat compliment que pugui dictar l'Administració competent en matèria d'aigües, l'Alcaldia pot adoptar, en els períodes declarats en situació de sequera, les mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i l'ús racional de recurs que es considerin oportunes, a fi de donar compliment al previst en l'esmentat Pla especial per a cadascun dels escenaris de sequera (alerta, excepcionalitat i emergència) o altres escenaris que pugui aprovar l'Administració competent en matèria d'aigües). Les limitacions per a l'ús de l'aigua per a abastament de població s'apliquen a tots els orígens de l'aigua.

2.- D'acord amb l'anterior, les mesures que es poden adoptar són les següents:

a) Limitacions particulars en l'ús de l'aigua per a abastament de la població: Regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l'ús de l'aigua per abastament de la població pels següents usos:

- Ompliment i reompliment de piscines.
- Reg de jardins, zones verdes i horts.
- Neteja de tota mena de vehicles, de tota mena de vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.
- Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
- Fonts ornamentals, embassaments artificials i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua, fonts d'aigua potable que no disposin d'elements automàtics de tancament, dutxes de concurrència pública, instal·lacions esportives o docents, públiques o privades i actes o espais lúdics.
- Granges amb ús de l'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
- Altres usos no contemplats en els punts anteriors que sigui necessari limitar per tal de donar compliment a les dotacions màximes establertes en situació de sequera en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

b) Reduir percentualment el consum d'aigua i/o limitar les dotacions d'aigua per a ús domèstic. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consums excessius.

c) Reduir percentualment el consum d'aigua d'usuaris no domèstics. Els consums que superin els objectius d'estalvi fixats tindran la consideració de consums excessius.



- d) Reduir la pressió a la xarxa d'abastament d'aigua en situacions temporals, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors de la mateixa.
- e) Realitzar talls temporals de subministrament d'aigua a la xarxa d'abastament durant l'estat d'emergència o en el cas de manca de disponibilitat de cabals. Aquests talls es poden realitzar tant establint franges horàries, com de manera continuada i a tota la xarxa o en sectors de la mateixa, en funció de les característiques tècniques de la xarxa.
- f) Requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d'aigua; entès com a tal, el titular del contracte de subministrament que totalitza anualment un volum superior al 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m<sup>3</sup>.
- g) Requerir a usuaris industrials i assimilables connectats a la xarxa de subministrament municipal la confecció i entrega a l'Ajuntament de plans d'estalvi d'aigua.
- h) Accions per garantir el subministrament als usuaris sensibles connectats a la xarxa d'abastament d'aigua.
- i) Redactar bans municipals de comunicació a la ciutadania i aplicar campanyes de conscienciació per a l'estalvi d'aigua, així com divulgar en el municipi la substitució per aigua no potable dels usos que no requereixen aquest nivell de qualitat de l'aigua.
- j) Requerir la col·laboració en l'accés a les dades de consum a l'entitat gestora del servei d'aigua de consum per a que l'Ajuntament pugui exercir les facultats de control i sanció establertes en aquest Títol del Reglament per donar compliment a allò previst al Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener i les seves modificacions i, en el seu cas, en el Pla d'emergència en situació d'emergència municipal.
- k) Intensificar les tasques de control de consums, detecció d'infraccions i especialment l'eliminació dels fraus, establint els mecanismes escaients.
- l) Instal·lar, amb càrrec de l'usuari, comptadors que han de ser preferentment de telemesura en aquelles escomeses o usos que no en disposin, en els termes establerts en el reglament del servei corresponent, si s'escau.
- m) Adoptar les mesures de prohibició o limitació de l'ús de l'aigua contemplades, en el seu cas, al Pla d'emergència en situació de sequera del municipi i/o a aquest Reglament.



- n) Augmentar el control del cabal subministrat i de les fuites en les instal·lacions particulars instal·lant telemesura en els comptadors municipals i fomentant la instal·lació en la resta del municipi, establint els mecanismes escaients.
- o) Qualsevol altre mesura necessària per donar compliment a les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes a Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i la resta de mesures d'obligat compliment que pugui dictar l'Administració competent en matèria d'aigües.
- 3.- En cas de declaració de l'estat d'emergència per sequera es podran aplicar, a més de les mesures indicades a l'apartat anterior, les següents:
- a) Ordenar suspensions temporals en la prestació del servei de subministrament d'aigua, ja sigui establint franges horàries o bé de manera continuada, ja sigui en tota la xarxa o bé en sectors de la mateixa.
- b) Adoptar les mesures necessàries i adequades, determinant dotacions limitatives a la destinació per a cada tipologia d'ús que depengui de la xarxa, reduccions de pressió o de subministrament de cabals o talls de subministrament temporitzats, donant-ne comunicació de manera immediata al Ple.

#### **Article 131. Infraccions**

1.- Són infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures i limitacions adoptades en aplicació d'aquest Títol del present Reglament.

2.- Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

- a) Són infraccions lleus, les accions u omissions que vulnerin les mesures descrites en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable següents:
- Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  - Regar jardins, zones verdes i horts, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.
  - Rentar vehicles fora d'establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
  - Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.
  - Utilitzar l'aigua per l'eliminació de pols i partícules en suspensió.
  - Omplir embassaments o cursos d'aigua artificials, fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  - Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.
  - Incomplir les limitacions que apliquen a granges.
  - El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.
  - El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.
  - Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions fixades en aquest Reglament que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.





- Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos, en alerta o excepcionalitat.
- b) Són infraccions greus, les accions u omissions que vulnerin les mesures i limitacions descrites en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable següents:
- Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  - Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.
  - Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua.
  - Omplir embassaments o cursos d'aigua artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  - El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.
  - El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat.
  - Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furt, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a l'escomesa i la xarxa de distribució d'aigua potable.
  - No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  - No presentar els plans d'estalvi d'aigua requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  - Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau I.
- c) Són infraccions molt greus, les accions u omissions que suposin una infracció descrita en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable següents:
- Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  - Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l'aigua.
  - Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquest Reglament.
  - Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquest Reglament.
  - Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 500 metres.
  - Omplir embassaments o cursos d'aigua artificials d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.



- El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d'un 25% del llindar establert.
- El consum excessiu d'aigua potable de la xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d'un 25% del límit fixat.
- Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furt, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.
- Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l'Alcaldia en relació a l'adopció de les mesures contemplades en aquest Reglament.
- Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau II i III.

### **Article 132. Sancions i graduació**

Les infraccions previstes en l'article anterior seran sancionades conforme als límits establerts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus: fins a 750 euros.
- b) Infraccions greus: de 751 fins a 1.500 euros.
- c) Infraccions molt greus: de 1.501 fins a 3.000 euros.

Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en compte els criteris següents:

- a) L'estat de sequera hidrològica concret declarat en el municipi segons el seu grau de severitat (alerta, excepcionalitat o emergència o qualsevol altra escenari o categoria aprovat per l'Administració competent en matèria d'aigües).
- b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat dels danys o de les pèrdues de recurs derivades de la infracció.
- c) L'alteració causada i el grau d'afectació que aquesta infracció hagi tingut sobre el sistema d'abastament.
- d) L'existència d'intencionalitat, així com el grau de participació en els fets de l'infractor i les seves circumstàncies particulars, la situació de greuge respecte d'altres usuaris i el benefici obtingut.
- e) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de dues infraccions de la mateixa naturalesa, quan així s'hagi declarat per resolució ferma en via administrativa.
- f) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.

En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides.

La imposició de sancions és independent de l'obligació exigible, en qualsevol moment, al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada a l'estat originari així com la indemnització pels danys i perjudicis causats al servei públic municipal.

### **Article 133. Procediment sancionador**

1.- Se sancionarà per les infraccions establertes en aquest Reglament a les persones físiques o jurídiques que en resultin responsables, inclòs a títol de simple inobservança. En concret, es consideren responsables el titular del contracte de subministrament o, en el seu cas, el receptor o l'usuari del servei de l'abastament i la persona que executi o incompleixi les mesures establertes o que manipuli els elements d'abastament amb la finalitat d'eludir el compliment de les mesures establertes.



2.- El procediment administratiu sancionador per la comissió de les infraccions tipificades en aquest Reglament s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic i del procediment administratiu comú i la normativa vigent de règim local.

3.- Les infraccions i les sancions tipificades en aquest Títol prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic i del procediment administratiu comú i la normativa vigent de règim local.

4.- L'Ajuntament d'acord amb la seva potestat de policia administrativa d'activitats procedirà a la inspecció i tramitació de l'expedient administratiu sancionador.

5.- L'òrgan competent per la resolució dels expedients sancionadors, la imposició de multes i per adoptar les mesures cautelars en l'expedient sancionador, és l'Alcaldia.

6.- El control i vigilància del compliment de les previsions d'aquest Reglament es realitzarà per personal de l'Ajuntament, la Policia Local o Vigilants, amb l'assistència de l'entitat gestora del subministrament d'aigua quan sigui necessària per motius tècnics i en coordinació amb els cossos i forces de seguretat en els seus respectius àmbits competencials, en els temes establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener i les seves successives modificacions.

#### **Article 134. Mesures provisionals**

Per garantir l'eficàcia de la resolució sancionadora que pugui recaure, i una vegada iniciat el procediment poden adoptar-se amb caràcter provisional i de forma motivada les mesures provisionals que resultin necessàries. En concret, es poden adoptar les mesures següents:

- a) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus, es podrà accedir a l'escomesa i ordenar, a costa de l'usuari, la instal·lació de comptadors amb telemetria.
- b) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus, per tal de garantir l'efectiu compliment de les dotacions establertes, es podrà accedir a l'escomesa i ordenar, a costa de l'usuari, la instal·lació d'equipaments de limitació del cabal i/o de la pressió, o també interrompre el subministrament durant determinades franges horàries,
- c) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions molt greus, es podrà, a més de l'indicat en els apartats anteriors, suspendre temporalment el subministrament.

En tot cas, les mesures provisionals podran ser aixecades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de les circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seva adopció i s'extingiran quan tinguin efectes la resolució administrativa que posi fi al procediment corresponent.

#### **Article 135. Mesures de col·laboració entre l'ens gestor del subministrament i les Autoritats locals.**

Per tal de donar compliment a les mesures previstes en aquest Reglament, a requeriment de l'Alcaldia, l'entitat gestora del servei de subministrament d'aigua ha de:

1. Editar els documents de difusió i comunicar als usuaris les mesures d'estalvi domiciliàries.
2. Comunicar als usuaris, pels mitjans amb els quals usualment es relaciona amb ells, les restriccions i la resta de mesures que cal implantar.



3. Intensificar la periodicitat de la lectura de comptadors fins a nivell mensual, sempre que siguin comptadors amb telemesura.
4. Seguir els consums en periodicitat mensual, sempre que els comptadors disposin de telemesura, dels usuaris identificant els excessius així com els incompliments dels llistats de consum establerts (de dotacions o de reducció).
5. Comunicar a l'Ajuntament els metres cúbics consumits per usuari per tal que aquesta Administració pugui exercir les competències de control i sanció previstes en el present Reglament.
6. Comunicar a l'Ajuntament la relació dels titulars dels comptadors amb consum excessiu d'acord amb els límits establerts per l'Administració o amb altres irregularitats, amb les dades necessàries per tal d'iniciar l'expedient sancionador que en el seu cas correspongui. Les incidències detectades es comunicaran en la forma que s'estableixi de forma consensuada entre l'entitat subministradora i l'Ajuntament.
7. Presentar a l'Ajuntament les estadístiques de consums per sectors, per barris, i altres que siguin necessaris per identificar les zones de majors consums i ajustar les zones d'actuació en les que realitzar actuacions sancionadores.
8. Realitzar una auditoria de l'eficiència hidràulica de la xarxa, amb la determinació del rendiment de xarxa, detallant les pèrdues, subcomptatges, usos no domiciliaris, usos municipals i altres usos, en els termes establerts en la normativa vigent.
9. Instal·lar, a càrrec de l'usuari, en els casos que no en tingui, comptadors que han de ser preferentment de telemesura, en compliment de les resolucions aprovades per l'Ajuntament.
10. Instal·lar, a càrrec de l'usuari, comptadors amb telemetria per identificar els patrons de consum en usuaris amb consum excessiu i en grans consumidors.
11. Instal·lar a compte de l'usuari, en compliment de les resolucions aprovades per l'Ajuntament per garantir l'eficàcia de la resolució sancionadora, equipaments de limitació del cabal o la pressió o també interrompre el subministrament durant determinades franges horàries, d'acord amb el que estableix aquesta normativa.
12. Intensificar la detecció de furt.
13. Intensificar la detecció de fuites a la xarxa de subministrament i la seva reparació.
14. Proposar a l'Ajuntament noves actuacions per adaptar la xarxa de subministrament a la situació de sequera.
15. Instal·lar a càrrec de l'Ajuntament reductors de pressió per evitar-ne d'excessives a les canonades i reduir pèrdues.
16. Preveure les actuacions necessàries pel subministrament a usuaris crítics determinats per l'Ajuntament, per tal de que es puguin executar un cop siguin aprovades per l'òrgan competent, com camions cisterna o establint passadissos de servei en la xarxa, en cas de reduccions de pressions o talls del servei per sectors.
17. Aplicar les reduccions de pressions en la xarxa d'abastament d'aigua, sigui en franges horàries establertes o de forma continuada, aplicant les mesures que es requereixin per evitar el seu deteriorament, d'acord amb les resolucions dictades per l'òrgan competent.
18. Si s'escau, verificar el compliment de les reduccions que apliquen als grans consumidors en el seu Pla de reducció de consums i verificar el compliment dels compromisos de reducció del consum dels Plans d'Estalvi.
19. Aplicar les mesures establertes per a l'estat d'emergència en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera aprovat per Acord GOV 1/2020, de 8



de gener i les seves successives modificacions, incloent-hi la suspensió temporal en la prestació del servei del servei d'abastament.

#### **TÍTOL IV. SERVEI DE CLAVEGUERAM**

##### **CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT**

###### **Article 136. Objecte**

1.- Aquest Títol del Reglament té per objecte fixar les normes aplicables en matèria d'abocaments d'aigües residuals per a la utilització directa o indirecta de la xarxa de clavegueram i de la xarxa de col·lectors, de l'estació o estacions depuradores d'aigües residuals i instal·lacions complementàries dels sistema de sanejament de titularitat de l'Ajuntament, així com establir el règim sancionador.

2.- Aquest Títol constitueix el desplegament i l'execució d'allò que estableix el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

###### **Article 137. Àmbit d'aplicació**

1.- Aquest Títol és de compliment estricte a tota la xarxa de clavegueram situada al terme municipal de Sant Hilari Sacalm tant l'actual com la que hi pugui haver en el futur, així com per qualsevol altra persona física o jurídica que, des de d'un altre municipi aboqui aigües residuals a la xarxa de clavegueram i de sanejament en alta de titularitat de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

2.- L'Ajuntament exercirà les competències d'autorització i control que preveu aquest Títol del Reglament.

##### **CAPÍTOL II. INSTRUCCIONS D'ÚS I D'ESCOMESA A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ALS COL·LECTORS**

###### **Article 138. Ús del clavegueram**

1.- Per a la connexió d'un usuari al clavegueram o als col·lectors de de la xarxa del sistema públic de sanejament, cal que la xarxa estigui en servei i que l'efluent compleixi les condicions que s'estableixen en aquest Reglament.

2.- La connexió de les xarxes privades amb les xarxa municipal es realitzarà en la forma que s'estableix en l'article 144 d'aquest Reglament.

###### **Article 139. Establiments amb xarxa municipal d'evacuació davant la façana**

1.- Tots els establiments davant la façana dels quals hi hagi xarxa municipal d'evacuació d'aigües residuals tenen obligació de connectar-hi els seus abocaments de conformitat amb les disposicions d'aquest Títol.

2.- En les zones on la xarxa municipal d'evacuació d'aigües residuals sigui de tipus separatiu està totalment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals.

3.- Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca. En cap cas, podrà exigir-se ni a l'Ajuntament ni al prestador del Servei responsabilitats pel fet que a través de la connexió de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la xarxa de clavegueram municipal.

###### **Article 140. Establiments sense xarxa municipal d'evacuació davant la façana**

1.- Quan no existeixi clavegueram davant de la façana, però sí a una distancia inferior a 100 metres mesurats des del punt més proper al clavegueram i en línia amb els vials afectats, el propietari haurà de conduir les seves aigües residuals al clavegueram mitjançant la construcció d'un clavegueró, el qual podrà sol·licitar-se i construir-se mancomunadament per tots els propietaris de finques situades en el mateix tram,



d'acord amb les directrius de l'Ajuntament.

2.- Si la distància de la finca al clavegueram, mesurada tal com s'ha especificat en l'apartat anterior, és superior als 100 metres, per autoritzar l'edificació i/o l'ús industrial del solar, caldrà exigir que el propietari, prèviament o simultàniament a la sol·licitud de llicència d'edificació o d'ús, presenti un projecte de desguàs, el qual haurà d'ésser aprovat per l'Ajuntament. Mentre les obres de canalització del desguàs no s'hagin finalitzat correctament, no es concedirà ni la llicència d'ocupació ni la llicència industrial. Les instal·lacions resultants restaran integrades en la xarxa municipal de clavegueram, de titularitat municipal i gestionades pel prestador del Servei.

#### **Article 141. Establiments en zones aïllades sense clavegueram**

Els establiments tant d'habitatges com industrials, situats en zones on no hi hagi clavegueram, portaran a terme individualment la recollida i la depuració de les aigües residuals. Per això donaran compte a l'Ajuntament dels dispositius i els processos en que es basaran, mitjançant la presentació de la memòria descriptiva i els plànols corresponents. L'aprovació de la instal·lació necessària per poder ocupar la finca no eximeix de l'obligació de connectar posteriorment a la xarxa general de clavegueram, quan es construeixi.

#### **Article 142. Establiments ja construïts**

Els establiments ja construïts en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Títol que tinguin desguàs a cel obert o per mitjà d'un pou negre o fossa sèptica, estan obligats a enllaçar el desguàs a la xarxa de clavegueram, sempre que sigui tècnicament possible.

#### **Article 143. Escameses dels establiments industrials i arquetes de registre**

1.- Les connexions a la xarxa han d'ésser independents per a cada establiment industrial.

2.- Tota instal·lació que aboqui aigües residuals no domèstiques o que necessiti autorització d'abocament segons preveu aquest Reglament i altra legislació vigent, haurà d'instal·lar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions de les que disposi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres.

3.- L'arqueta s'instal·larà a l'exterior, sempre que sigui possible. L'establiment no podrà tenir cap connexió posterior a l'arqueta. Les seves dimensions no seran inferiors de 60 per 60 centímetres de superfície i d'una fondària per sota del nivell inferior de la canonada de desguàs, encara que a criteri dels serveis tècnics de l'Ajuntament podran acceptar-se altres configuracions si les circumstàncies ho justifiquen.

4.- Els titulars dels establiments industrials tenen el deure de facilitar a l'Ajuntament qualsevol documentació tècnica referent a les característiques i situació de les arquetes de registre previ requeriment a l'efecte.

5.- Els establiments hauran d'unificar sempre que sigui tècnicament possible els abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals i viceversa. Per a un mateix establiment i en la mesura que així sigui possible, hi haurà un únic punt d'abocament.

6.- L'arqueta haurà de disposar d'un element aforador, d'acord amb el que estableix l'annex 3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada són aproximadament els mateixos, i els cabals abocats no són





superiors a 25 m<sup>3</sup>/dia, la mesura de la lectura del cabal d'aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat quan l'autorització d'abocament així ho estableixi.

7.- Els canals amb totalitzadors que permetin el mesurament i el control de manera acumulada dels canals abocats han de complir les normes ISO 1438 (2017) i 4359 (2022) i estar instal·lats segons el que aquestes normes disposin. En cas que no es compleixin aquestes normes ISO, caldrà disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable al canal instal·lat i les condicions d'utilització. En tot cas, s'haurà de disposar dels certificats de calibratge i d'instal·lació correcta del canal emesos per l'empresa fabricant i per l'empresa instal·ladora respectivament, o bé per un organisme oficial.

8.- Per a la realització de les obres caldrà obtenir, amb caràcter previ, les llicències municipals i demés autoritzacions previstes a la legislació urbanística i de règim local.

#### **Article 144. Condicions de la connexió**

1.- S'entén per "connexió de servei" el tram comprès entre la façana de l'edificació i la xarxa de clavegueram municipal. L'execució d'aquest tram ha de ser realitzada sempre pel prestador del Servei, a càrrec de l'usuari.

2.- Tota connexió a la xarxa de clavegueram municipal està sotmesa a la preceptiva llicència municipal. La connexió a la xarxa de clavegueram i la xarxa de col·lectors de sanejament es realitzarà en la forma següent:

3.- Les connexions a la xarxa de clavegueram han de respectar les condicions i característiques tècniques següents:

- a) Instal·lació d'un sifó general en cada edifici per tal d'evitar el pas de gasos i múrids.
- b) Disposar obligatòriament d'una canonada de ventilació, sense sifó ni cap tancament, entre l'escomesa del clavegueró i el sifó general de l'edifici, a la qual podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes anti-múrids.

4.- La documentació tècnica que caldrà aportar per a sol·licitar la connexió serà la següent:

- c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.
- d) Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb especificacions del material, diàmetre i pendent longitudinal.

3.- Les obres d'escomesa al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa urbanística.

4.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, així com les de conservació i manteniment seran a càrrec de la persona interessada.

5.- La connexió i l'abocament a les xarxes generals de col·lectors o a les estacions depuradores s'efectuarà d'acord amb les condicions fixades per l'Ajuntament en l'autorització de l'abocament corresponent i tot respectant els límits i prohibicions establerts pel Capítol IV d'aquest Títol.

#### **Article 145. Conservació i manteniment**

1.- La conservació i el manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i de la xarxa de sanejament en alta és a càrrec de l'Ajuntament.

2.- La conservació i el manteniment de les xarxes privades anirà a càrrec de la persona



o persones, físiques o jurídiques, que les utilitzin.

3.- Les connexions a les xarxes públiques seran responsabilitat dels seus propietaris. Davant de qualsevol anomalia o desperfecte, l'Ajuntament requerirà als propietaris perquè en el termini que s'assenyali, les reparin o les netegin, a més d'imposar la sanció corresponent. En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà procedir a fer les reparacions que calguin a càrrec de l'infractor.

4.- Sense autorització de l'Ajuntament ningú pot efectuar modificacions ni reparacions ni cap altra manipulació sobre els col·lectors existents.

### **CAPÍTOL III. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS**

#### **Article 146. Abocament d'aigües residuals**

1.- Tots els habitatges i els establiments, tant els existents com els de nova creació, hauran d'abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram a través de la connexió corresponent, d'acord amb les directrius constructives específiques establertes en aquest Títol.

2.- Els establiments industrials han d'obtenir l'autorització d'abocament de l'Ajuntament quan aboquin directament o indirectament a xarxes municipals, d'acord amb allò que disposa l'article 148 d'aquest Títol del Reglament.

3.- L'Ajuntament podrà fer obligatòria la instal·lació de sistemes de mesura en continu i de mostreig sistemàtic dels paràmetres que en cada cas s'escaiguin, amb transferència diària de les dades recollides als serveis tècnics municipals, a aquelles indústries que per dimensió o per contaminació siguin significatives i que tinguin grans fluctuacions en les característiques de les seves aigües residuals i en els volums d'abocament.

#### **Article 147. Condicions per a la utilització del sistema públic de sanejament**

1.- Tots els abocaments al sistema públic de sanejament hauran d'ajustar-se al règim de prohibicions i limitacions fixats als articles 162 i 163 del present Títol, preceptes que seran d'aplicació general a tots els usuaris d'aquest servei amb independència de la naturalesa de l'abocament.

2.- Estan obligats a obtenir autorització d'abocament al sistema públic de sanejament:

- a) Tots els usuaris no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques, aprovada de conformitat amb el Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel què s'aprova la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009.
- b) Tots els usuaris, l'activitat dels quals no estigui compresa a l'apartat anterior i siguin considerats potencialment contaminants.
- c) Els usuaris l'activitat dels quals generi abocaments superiors als 6.000 m<sup>3</sup>/any.

3.- L'autorització d'un abocament al medi només eximeix la connexió a un sistema públic de sanejament si aquest no existeix o bé si, encara que n'hi hagi, és autoritzat per l'Agència Catalana de l'Aigua perquè és més beneficiós per al medi.

#### **Article 148. Autorització d'abocament**

1.- L'Ajuntament és l'Administració competent per atorgar l'autorització d'abocament al clavegueram i demés xarxes d'aigües residuals de la seva competència.

2.- L'atorgament d'aquesta autorització faculta als usuaris per realitzar abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s'hi estableixin.

3.- Les persones titulars de les activitats a què es refereix l'article 147.2 han d'aportar la documentació fixada a l'article següent d'aquest Reglament per tal d'obtenir l'autorització d'abocament.

4.- Les persones titulars de les activitats hauran de comunicar l'Ajuntament, en el termini



de quinze dies, els canvis de titularitat per tal que l'autorització d'abocament figuri a nom del nou titular.

5.- Les autoritzacions d'abocaments tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment; en cas contrari podran ser modificades o revocades d'acord amb all establert en aquest reglament. Sis mesos abans de finalitzar el termini, els titulars hauran de presentar la documentació necessària per a la renovació de l'autorització d'abocament.

6.- De conformitat amb allò establert a l'article 18 del Decret 130/2003 de 13 de maig, correspon a l'Ajuntament elaborar i disposar d'un cens d'abocament al sistema públic de sanejament local on s'inscriuran els abocaments sotmesos a autorització d'abocament, fent-hi constar, entre d'altres, les següents dades i extrems:

- a) Nom, adreça, NIF de la persona titular de l'activitat i Classificació catalana d'activitats econòmiques.
- b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat.
- c) Situació administrativa de les autoritzacions d'abocament al sistema i condicions específiques imposades.
- d) Data dels controls periòdics practicats, així com resultats de les inspeccions i de les preses de mostres i analítiques obtingudes en actuacions administratives de verificació i control.
- e) Resolucions administratives dictades en procediments sancionadors que afectin l'abocament industrial.

L'elaboració, gestió i actualització permanent del cens correspondrà als serveis tècnics de l'Ajuntament.

És competència de l'Alcalde ordenar la pràctica de les corresponents inscripcions al cens d'abocaments.

7.- En el seu cas, l'Ajuntament emetrà l'informe al qual es refereix l'article 22 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, en el procediment d'autorització ambiental integrada.

#### **Article 149. Documentació a presentar per a l'obtenció de l'autorització d'abocament al sistema o per a la seva revisió**

De conformitat amb allò que es disposa a l'article 11 i a l'Annex 111 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, per a l'obtenció de l'autorització d'abocament caldrà presentar la següent documentació:

- a) Instància formalitzant la sol·licitud, on constaran les següents dades: nom, domicili social, adreça de l'establiment, telèfon, districte postal, localitat, NIF, característiques de l'activitat, cabals d'aigües residuals a abocar en m<sup>3</sup>/any i m<sup>3</sup>/dia i nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.
- b) Projecte tècnic que s'haurà de presentar per duplicat i que inclourà:
  - b.1. Antecedents:

Objecte: obtenció de l'autorització d'abocament o la seva revisió. En aquest darrer cas s'haurà de presentar fotocòpia del permís que es disposi.

Característiques de la localització i emplaçament de l'empresa.

Punt de connexió al sistema.
  - b.2. Memòria descriptiva:

Dades de producció: indicació de l'activitat desenvolupada, matèries primeres emprades i productes resultants amb expressió de la producció en tones/any.

Processos industrials. Balanç d'aigües: font abastament, títol concessional, cabal



abastat, distribució d'aquest en el procés industrial i cabal abocat. Característiques dels efluent: cal indicar per a cada punt d'abocament les característiques analítiques de les aigües abocades.

b.3. Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament:

Sistemes i unitats de tractament; descripció del sistema de tractament existent o en projecte amb indicació dels càlculs hidràulics de dimensionat del sistema de tractament (volums, temps de retenció etc.); descripció detallada dels equips instal·lats, potències de bombament, tipus de material de construcció; mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals i els instruments de control que es proposin, proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluent abocats, producció i destinació dels residus.

b.4. Plànol de situació general de l'establiment, escala 1:5.000; detall de l'establiment, escala 1:1.000; la planta i alçat del sistema de depuració escala 1:100.

b.5. En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s'haurà d'acompanyar l'autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

b.6. En el supòsit que l'exercici d'una activitat comporti la utilització de tancs d'emmagatzematge soterrats, s'haurà de presentar un estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captacions d'aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s'adoptin per evitar la percolació i infiltració d'hidrocarburs.

El Pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

Totes aquelles altres dades que els serveis tècnics de l'Ajuntament considerin necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament.

#### **Article 150. Tramitació de l'autorització d'abocament**

1.- Per a la tramitació de l'autorització d'abocament serà d'aplicació el règim establert a l'article 12 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i la legislació i normativa concordant.

2.- En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, l'obtenció de l'autorització d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada.

3.- En cas que les activitats subjectes a l'autorització d'abocament no es trobin compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, regirà la normativa de procediment administratiu comú. L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització de connexió i d'abocaments en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada a l'Ajuntament.

4.- Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'haurà d'entendre desestimada per silenci administratiu negatiu, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú.

#### **Article 151. Contingut de l'autorització d'abocament**

1.- L'autorització d'abocament al sistema de sanejament ha d'incloure com a mínim el



següent contingut:

- a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament. Per a l'establiment d'aquests límits s'haurà de tenir en compte l'assoliment dels objectius de qualitat del medi.
- b) El cabal mitjà abocat (m<sup>3</sup>/d) i cabal màxim abocat (m<sup>3</sup>/h).
- c) L'obligació d'instal·lar en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució, una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres i que disposi d'un element aforador i en el seu cas d'un registre totalitzador amb les característiques establertes en l'article 127 d'aquest Reglament.
- d) El període de proves que no podrà excedir un any per tal d'avaluar les incidències de la connexió al normal funcionament del sistema de sanejament.
- e) La durada màxima de l'autorització d'abocament.
- f) Condicionament de l'eficàcia de l'autorització d'abocament a l'obtenció prèvia de les autoritzacions i llicències ambientals i urbanístiques que siguin preceptives.
- g) Altres que estableixi l'Ajuntament en funció dels criteris tècnics de funcionament del sistema de sanejament.

2.- L'autorització d'abocament al sistema podrà, a més, establir limitacions, condicions i garanties pel que fa a:

- a) Límits sobre l'horari de l'abocament.
- b) Registres de planta en relació als abocaments.
- c) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració.
- d) Aforament de cabals.
- e) Les obligacions adquirides per l'usuari.
- f) Dispositius de seguretat per tal de minimitzar els efectes produïts per una situació d'emergència, incident o accident.
- g) Altres que estableixi l'Ajuntament.

3.- L'autorització d'abocament al sistema podrà establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb l'establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris que pel cabal, per la càrrega contaminant o pel fet de manipular productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic de sanejament.

4.- L'autorització, de conformitat amb allò establert a l'article 13.4 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats a l'article 164 d'aquest Reglament en el cas que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini de dotze mesos o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible.

5.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 25% del seu límit de saturació, es podran admetre abocaments que superin els límits establerts en el bloc 1 de l'article 164.3 d'aquest Reglament amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Caldrà que aquesta possibilitat es reguli en l'autorització d'abocament detallant-se entre altres extrems, els límits sobre l'horari, el cabal, les càrregues contaminants de l'abocament, així com el sobrecost. L'atorgament de l'autorització no pot en cap cas comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament.

6.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobin a un nivell proper al





de saturació, podran aplicar-se transitòriament mesures extraordinàries per a restringir l'acceptació de nous cabals d'aigües residuals o per imposar límits de control de la contaminació més exigents que els que figuren a l'article 164 d'aquest Reglament.

7.- Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, les prescripcions de l'autorització d'abocament al sistema s'integraran en la resolució que posa fi al procediment en els termes previstos en la dita Llei.

8.- L'Ajuntament podrà exigir als usuaris la remissió periòdica de les dades sobre aspectes relacionats amb la qualitat o la quantitat de l'aigua residual abocada a la xarxa. Aquesta exigència haurà de figurar en l'autorització d'abocament o en una resolució posterior.

#### **Article 152. Programes de reducció de la contaminació**

1.- Els usuaris de clavegueram i de la xarxa municipal d'evacuació i sanejament que per adequar els seus abocaments d'aigües residuals a les prescripcions d'aquest Reglament requereixin la modificació del procés industrial, la implantació de sistemes de depuració i la realització d'obres i instal·lacions específiques, poden sol·licitar un Programa de reducció de la contaminació (PRC), així com sol·licitar excepcions temporals als requeriments especificats a l'article 164 d'aquest Reglament, de conformitat amb allò previst a l'article 17.4 del Reglament i del Decret 130/2003 de 13 de maig.

2.- Els Programes de reducció de la contaminació hauran de comprendre:

1. Memòria descriptiva de l'activitat causant de l'abocament.
2. L'eliminació de la contaminació en origen.
3. Les modificacions en el procés que siguin adients.
4. El projecte de depuració, amb indicació del seu cost.
5. Les fases i calendari d'execució, que en cap cas pot excedir d'un any.
6. El termini d'execució que no podrà excedir d'un any.
7. Les característiques de l'aigua residual depurada.
8. El règim de cabals abocats.
9. Les revisions d'explotació i manteniment.
10. Sistema de control de l'abocament.
11. Qualsevol altre extrem que els Serveis Tècnics de l'Ajuntament considerin oportú, en funció de les característiques de l'activitat.
12. La declaració de veracitat de les dades anteriors.
13. Nomenament responsable tècnic del PRC.
14. La documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització o llicència ambiental, o d'haver-ho sol·licitat.

2.- Presentada la sol·licitud i examinada la documentació relativa als extrems referits al paràgraf anterior, l'Ajuntament pot requerir a l'interessat per a que, en el termini de deu dies hàbils, complementi o esmeni els documents aportats.

3.- Correspon a l'Alcalde aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals, així com atorgar les excepcions temporals als requeriments especificats a l'article 164 d'aquest Reglament. L'autorització quedarà condicionada al compliment del PRC, dels límits d'abocament que es fixin i de les altres prescripcions d'aquest Reglament, així com a la constitució efectiva de la fiança que s'imposi.

4.- D'acord amb el que preveu l'annex 1 (càlcul de danys i perjudicis) d'aquest Reglament, l'Ajuntament valorarà en euros/dia el cost que representa l'excés de contaminació abocada durant l'execució del PRC. La quantitat, resultant de multiplicar





aquest valor pels dies indicats en el PRC, es notificarà a l'interessat, el qual ha de dipositar una fiança pel mateix import a la Tresoreria de l'Ajuntament en el termini de deu dies. Aquesta fiança es pot constituir amb aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a l'article 108 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

5.- L'Alcalde ha de dictar resolució expressa sobre l'aprovació del PRC i la sol·licitud d'autorització d'abocament en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el Registre municipal. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu negatiu, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre d'acord amb la legislació de procediment administratiu comú.

4.- En cap cas no es podrà fer excepció del compliment dels límits fixats al Reglament respecte de paràmetres que puguin comportar risc per la salut de les persones o greu afectació pel medi ambient.

5.- L'usuari, en funció del que es disposi en l'autorització d'abocament, haurà de realitzar un control analític periòdic dels seus abocaments i comunicar els resultats obtinguts a l'Ajuntament.

6.- En cas que durant el termini d'execució del PRC l'usuari incompleixi les obligacions establertes en l'autorització d'abocament o en el PRC, l'Ajuntament podrà revocar l'autorització d'abocament i procedir a l'execució immediata de la fiança, sens perjudici de l'adopció de les mesures reglamentàries adients.

7.- Transcorregut el termini d'execució del PRC, l'Ajuntament ha d'emetre informe sobre les actuacions realitzades. Si l'informe estableix que l'execució no ha donat degut compliment a les previsions del Programa, es procedirà a l'adopció de les mesures reglamentàries adients i a l'execució total o parcial de la fiança, en funció de l'adequació de l'abocament a les prescripcions d'aquest Reglament.

#### **Article 153. Revisió de l'autorització d'abocament**

1.- Sens perjudici del previst a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, i de conformitat amb allò establert a l'article 14 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, l'autorització d'abocament al sistema s'haurà de revisar en les següents supòsits:

- a) Quan es produeixi algun canvi significatiu en l'abocament.
- b) Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament.
- c) Quan n'hagin sobrevingut d'altres circumstàncies que justifiquin la denegació del permís o el seu atorgament amb condicions diferents.
- d) En finalitzar-se la vigència de l'autorització.

2.- En tot cas, caldrà procedir a l'esmentada revisió quan la càrrega contaminant abocada per a les activitats respecte el total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.

3.- Igualment, es revisarà l'autorització d'abocament quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti, també el seu tractament adequat.

4.- Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'atorgarà un termini, que en cap cas pot excedir de dotze mesos, per adaptar-se als nous requeriments.



5.- La revisió de l'autorització d'abocament comportarà la incoació d'un expedient administratiu, en el qual s'emetrà informe tècnic i s'adoptarà la resolució corresponent per part de l'Ajuntament, previ atorgament d'audiència a l'interessat per termini de quinze dies, en relació a les noves condicions d'abocament a imposar.

#### **Article 154. Revocació de l'autorització d'abocament**

1.- L'autorització d'abocament podrà ser revocada en els supòsits següents:

- a) Revocació de l'autorització o llicència que permeti el desenvolupament de l'activitat.
- b) Incompliment per part de l'usuari dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.
- c) Com a mesura aparellada a una sanció.

2.- Per procedir a la revocació de l'autorització d'abocament en els supòsit prevists als apartats a) i b) caldrà tramitar un expedient administratiu contradictori on es garantirà l'atorgament d'un tràmit d'audiència prèvia a l'interessat per termini de quinze dies.

3.- La resolució per la que es revoqui l'autorització establirà la prohibició de realitzar abocaments a la xarxa municipal de clavegueram i facultarà l'Ajuntament per a la realització de les actuacions necessàries per impedir físicament els abocaments mitjançant l'adopció de mesures d'execució forçosa, inclòs el precintat del punt d'abocament.

4.- La revocació de l'autorització d'abocament en la forma prevista en aquest article s'adoptarà, sense perjudici de les sancions administratives i de les responsabilitats civils, penals o de qualsevol altra naturalesa que puguin derivar-se dels fets produïts.

#### **Article 155. Obligacions del titular de l'autorització d'abocament**

1.- La persona titular de l'autorització d'abocament ha de complir les obligacions següents:

- a) Comunicar amb caràcter immediat a l'Ajuntament qualsevol avaria en el procés productiu o qualsevol incidència que pugui afectar negativament la qualitat de l'abocament al sistema.
- b) Comunicar amb caràcter immediat a l'Ajuntament qualsevol circumstància que pugui implicar una variació de les característiques quantitatives o qualitatives de l'abocament perquè l'Ajuntament procedeixi, si s'escau, a la revisió de l'autorització.
- c) Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat en coordinació amb el que estableixi el Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament de l'Ajuntament, de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- d) Adaptar la seva activitat i, si s'escau, les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions que resultin del Pla d'autoprotecció del sistema previst a l'article 21 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- e) Abonar les tarifes, taxes o preus públics que resultin de l'aplicació en funció de la normativa vigent.

2.- En el supòsit en que es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas fortuït, l'usuari titular de l'activitat causant de la descàrrega està obligat a:

- a) Comunicar la descàrrega a l'Ajuntament i a l'Agència Catalana de l'Aigua tot i especificant les dades següents:  
Nom, identificació i ubicació de l'activitat. Cabal i matèries abocades.  
Hora i causes de la descàrrega.



Descripció de les mesures adoptades.

- b) Actuar, si s'escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla d'autoprotecció.
- c) Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i els danys causats al sistema.

#### **Article 156. Plans d'autoprotecció**

1.- L'Ajuntament ha de disposar d'un Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament municipal quin contingut s'ajustarà a allò establert a l'article 21 del Decret 130/2003, de 13 de maig i a l'apartat 3 del present article.

2.- Els usuaris titulars de les autoritzacions d'abocament hauran d'adaptar la seva activitat i les instal·lacions a les mesures i actuacions previstes per l'Ajuntament en aplicació del Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament municipal, així com disposar d'un Pla d'autoprotecció ajustat al Pla municipal.

3.- Els plans d'autoprotecció hauran d'adaptar-se a allò fixat a la Llei 31/95 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a la Llei 4/97 de 20 de maig, de protecció civil, i establir el següent contingut en funció de les diferents activitats industrials:

- a) Anàlisi del risc mitjançant la descripció de les instal·lacions que podrien originar situacions d'emergència, enumerant els principals aspectes crítics, identificant les eventuais emergències i els efectes que se'n puguin derivar i determinant els elements vulnerables.
- b) Establiment de les mesures preventives necessàries per evitar o disminuir els riscos potencials i permetre la seva detecció immediata, tot descrivint els mitjans personals, tècnics i econòmics per dur a terme les tasques preventives.
- c) Realització d'un manual d'actuació on es defineixi els responsables i procediments d'actuació en cas d'emergència.
- d) Implantació, seguiment i revisió de les mesures fixades al Pla d'autoprotecció.

#### **Article 157. Abocament mitjançant camions cisterna**

1.- Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles cisterna caldrà que, sens perjudici de les autoritzacions exigides per la legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora de les aigües residuals a abocar hagi de sol·licitar a l'Ajuntament i obtenir l'autorització d'abocament, mitjançant la prèvia comunicació de la intenció d'abocament a l'Administració municipal.

2.- Està totalment prohibit realitzar qualsevol abocament directa o indirecta a la xarxa municipal de col·lectors d'aigües residuals per mitjà de camió cisterna sense haver obtingut l'autorització corresponent.

3.- L'Ajuntament ha de comunicar al posseïdor l'atorgament o la denegació de l'autorització de l'abocament a la xarxa municipal en un termini igual o inferior a dos dies hàbils, començant a comptar des de la recepció de la comunicació prèvia de la intenció d'abocament. Transcorregut el termini indicat sense obtenir-se resposta expressa es considerarà denegada la sol·licitud d'abocament per silenci administratiu negatiu.

4.- L'Ajuntament determinarà el punt d'abocament a la xarxa municipal de sanejament. Queda totalment prohibit abocar el contingut d'un camió cisterna fora dels punts d'abocament determinats per l'Ajuntament.

5.- L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes en els articles 162 i 163 d'aquest Reglament, a excepció dels abocaments procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, abocaments aquests últims, que no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'article 164.3 d'aquest Reglament, pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs.



6.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 25% del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst a l'article 151.5 d'aquest Reglament.

7.- Les estacions depuradores d'aigües residuals hauran de disposar de les instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.

8.- L'Ajuntament durà un cens on inscriurà tots els permisos especials per a l'abocament mitjançant camions cisterna que hagi atorgat, la situació administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels abocaments que, mitjançant aquest sistema, s'efectuen.

9.- Per a la realització d'abocaments mitjançant camió cisterna seran condicions prèvies:

- a) Sol·licitar a l'Ajuntament l'autorització d'abocament mitjançant camió cisterna a les instal·lacions municipals de sanejament.
- b) Concertar dia i hora d'abocament amb la instal·lació que l'Ajuntament hagi indicat com a òptima per rebre aquell abocament. Si no hi ha cap indicació expressa dels serveis tècnics de l'Ajuntament, serà l'estació depuradora d'aigües residuals de Sant Hilari Sacalm la indicada per rebre l'abocament d'aigües residuals mitjançant camions cisterna.
- c) Que el vehicle utilitzat per al transport de les aigües residuals estigui autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya per al transport d'aigües residuals.
- d) Que el representant de l'empresa de transport de les aigües residuals certifiqui per escrit la procedència de les aigües residuals transportades.

10.- La direcció de la instal·lació on es produeixi l'abocament tindrà la facultat d'impedir l'abocament quan consideri que l'aigua residual que es preveu abocar no reuneix les condicions d'admissibilitat previstes. Abans d'iniciar l'abocament, es prendrà una mostra del contingut del camió cisterna i es mesurarà instantàniament el pH i la conductivitat. Quan el pH de la mostra no estigui compres entre 6.0 i 10.0 o el valor de la conductivitat sigui superior a 6.000 euros S/cm, les aigües no es consideraran assimilables a domèstiques i no podran ser abocades.

Anàlogament, quan en el curs d'un abocament es constati que es tracta d'un líquid inadmissible, independentment dels valors de pH i conductivitat, es posarà fi a l'operació de descàrrega. Quan es prohibeixi l'abocament, quedarà l'obligació per part del productor, el posseïdor i del transportista de tractar el residu a través d'un gestor de residus autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

11.- En cada descàrrega d'aigües residuals i abans de l'abocament, es prendrà una mostra que haurà de quedar correctament etiquetada amb les dades de l'abocament corresponent. Aquesta mostra podrà ser analitzada i servirà com a element probatori de l'admissibilitat de l'abocament realitzat.

12.- Un cop abocat el contingut del camió cisterna, el personal de la instal·lació receptora signarà i segellarà el document d'acceptació i seguiment. És obligació del transportista retornar una còpia al productor, com a comprovant del correcte abocament.

13.- El transportista està obligat a posar-se a disposició del personal de la instal·lació i acceptar les normes següents:

- a) Queda prohibit iniciar l'abocament sense la presència i l'autorització del personal de la instal·lació que es designi.
- b) Correspon al personal del titular del servei de gestió integral del cicle de l'aigua la manipulació dels elements de la instal·lació de recepció.
- c) La descàrrega del camió cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització d'elements mecànics per accelerar la descàrrega.
- d) Mentre duri la descàrrega, el transportista haurà de ser-hi present i seguirà en



tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa a la velocitat de buidat, com per a la presa de mostra.

- e) Serà obligació del transportista netejar els accessos i la zona de descàrrega de tots els possibles residus que pugui deixar al seu pas.
- f) Serà responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui ocasionar dins del recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà limitada a 20 km/h.
- g) Serà obligació del transportista utilitzar tots els elements de seguretat i higiene personal que la situació així ho requereixi. El personal de la instal·lació municipal designat per comandar el procés de descàrrega de l'aigua residual té la facultat de no deixar iniciar el procés de descàrrega en el cas que el transportista no vagi correctament vestit i equipat pel procés de descàrrega.

14.- Aquestes aigües residuals s'abocaran en una bassa de recepció disposada a tal efecte fins que aquesta estigui plena. Arribat aquest moment, s'agafarà una mostra representativa del seu contingut i s'analitzaran els paràmetres DQO sense decantar, sòlids en suspensió i matèries inhibidores. En el cas que sigui oportú obtenir més informació, es procedirà a analitzar aquells paràmetres que la direcció de la instal·lació receptora de l'abocament i els serveis tècnics de l'Ajuntament determinin.

15.- En el cas que s'hagi de realitzar un abocament via camió cisterna i no hi hagi espai suficient a la bassa de recepció per allotjar aquest abocament, si l'abocament reuneix totes les garanties de seguretat necessàries per part de la direcció de la instal·lació receptora de l'abocament i dels serveis tècnics de l'Ajuntament, com a procediment extraordinari, es podrà realitzar l'esmentat abocament a la canonada de sortida de la bassa de recepció.

16.- En cas que els resultats analítics mostrin que l'abocament a la bassa de recepció no compleix els requisits fixats en el present Títol, el productor del contingut del camió cisterna haurà comès una infracció administrativa que es sancionarà de conformitat amb allà que es disposa el present Reglament.

En aquest cas, la valoració dels danys o perjudicis al sistema de sanejament inclourà el cost de l'anàlisi d'identificació de l'abocament infractor, el cost de transport fins a un tractador de residus autoritzat de les aigües contingudes a la bassa de recepció, més el cost del tractament per un gestor autoritzat de residus d'aquestes aigües.

17.- La interpretació i aplicació de les normes d'aquest article correspon als serveis tècnics de l'Ajuntament assistits pel titular de la gestió integral del cicle de l'aigua.

#### **Article 158. Tractaments previs a l'abocament a realitzar pels usuaris**

1.- Les aigües residuals que no compleixin les condicions d'abocament que s'estableixen en aquest Títol hauran d'ésser objecte del corresponent tractament previ o, si s'escau, del tractament que correspongui com a residu.

2.- Les instal·lacions necessàries per al tractament d'aquestes aigües residuals seran construïdes i explotades per l'usuari, totalment al seu càrrec, i s'hauran de definir adequadament en la documentació tècnica que cal adjuntar a la sol·licitud de l'autorització d'abocament.

3.- En els casos d'agrupació d'usuaris per tal d'efectuar conjuntament un tractament, s'haurà d'obtenir una autorització d'abocament per a l'efluent final conjunt, amb una declaració de tots els usuaris que el componen.

4.- L'autorització d'abocament quedarà condicionada a l'eficàcia del tractament, de manera que si no es produïssin els resultats previstos, quedarà sense efecte l'autorització i prohibit l'abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram prèvia





adopció de la resolució de revocació.

#### **Article 159. Mesures especials de seguretat**

1.- L'Ajuntament, en els casos que consideri adients i en funció de les dades que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat, a fi de prevenir accidents que puguin suposar un abocament incontrolat a la xarxa, provinent de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

2.- Per a la imposició de mesures especials de seguretat caldrà tramitar el corresponent expedient administratiu on es justifiqui la conveniència de la seva adopció i tot atorgant un termini d'audiència als interessats.

3.- En supòsits excepcionals de risc greu per la salut pública, podran imposar-se mesures especials de seguretat, de forma directa i sense audiència prèvia a l'interessat; mesures l'adopció de les qual podrà imposar-se mitjançant ordres individuals de manament comunicades verbalment o per escrit que seran immediatament executives.

#### **Article 160. Control de la contaminació a l'origen**

El control de la contaminació a l'origen, mitjançant prohibicions o limitacions en les descàrregues d'abocaments, s'estableix amb les finalitats següents:

- a) Regular l'ús i el control dels sistemes públics de sanejament de manera que es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i els equips que els constitueixen.
- b) Garantir, si s'escau, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals no domèstiques que s'aboquen als sistemes públics de sanejament respecten els límits establerts a l'article 164 d'aquest Títol o als permisos d'abocament corresponents.
- c) Garantir que els abocaments de les estacions depuradores compleixin les exigències establertes a la normativa vigent, de manera que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones.
- d) Protegir el medi receptor, eliminar-ne qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a les persones com per als recursos naturals, i preservar la qualitat del medi tenint en compte els tipus de depuració.
- e) Salvaguardar la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions de sanejament.
- f) Prevenir de tota anomalia els processos de depuració existents.

#### **Article 161. Drenatge urbà**

El drenatge urbà de les aigües pluvials es gestionarà conforme les prescripcions que preveuen al respecte el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.

### **CAPÍTOL IV. PROHIBICIONS I LIMITACIONS**

#### **Article 162. Prohibicions i limitacions dels abocaments**

1.- En virtut del present Reglament queda prohibit:

- a) L'abocament de les substàncies que s'estableixen en l'article 163 d'aquest Reglament.
- b) La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a sistema, excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'Ajuntament.
- c) L'abocament d'aigües blanques al sistema quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa o una llera pública. En cas contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.





2.- Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes a l'article 163 d'aquest Títol hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen.

3.- L'Ajuntament, amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, podrà adoptar limitacions diferents a les establertes en l'apartat anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en l'autorització d'abocament disminueixi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

#### **Article 163. Substàncies prohibides a l'abocament**

Queden prohibits els abocaments de les substàncies següents:

- a) Matèries sòlides o viscloses en quantitats, o grandàries que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment, i en una relació no exhaustiva, els següents: quitrà, sorra, escombraries, fang, carbonissa, cendres, ceres, deixalles d'animals, fems, fueloil, ossos, fusta, metall, palla, pel, peces de reixeta, plàstics, plomes, serradures, ferritges, draps, vidres, encenalls, vísceres, etc.
- b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables, com: gasolina, petroli i productes intermedis de destil·lació, acetilè, benzè, naftalè, taladrina, toluè, xilè, dissolvents orgànics, olis volàtils, etc.
- c) Olis i greixos flotants.
- d) Substàncies sàlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromat, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc.
- e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.
- f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar els efectes següents
  1. Qualsevol tipus de molèstia pública.
  2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.
  3. La creació d'atmosfera molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.
- g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva susceptible de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.
- h) Residus de naturalesa radioactiva.
- i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. En el cas de dioxines (PCDDs) i furans (PCDFs) es consideraran a partir de 15 pg 1TEQ / L.
- j) Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:
  1. Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.
  2. Diòxid de sofre: 5 parts per milió.



3. Monòxid de carboni: 25 parts per milió.
  4. Clor: 1 part per milió.
  5. Sulfhídric: 10 parts per milió.
  6. Cianhídric: 4.5 parts per milió.
- k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, o norma que el substitueixi.
  - l) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
  - m) Residus d'origen pecuari.
  - n) Fàrmacs que, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores, encara que siguin en petites concentracions, com per exemple els antibiòtics.
  - o) Altres substàncies no esmentades en els apartats anteriors i incloses en les relacions de substàncies tòxiques i perilloses de la normativa que li sigui d'aplicació, tant si és de caràcter autonòmic, com estatal o de la Unió Europea, com per exemple els plaguicides, pesticides i productes fitosanitaris.

#### **Article 164. Límits d'abocament**

1.- De conformitat amb allò establert a l'annex 11 del Decret 130/2003, de 13 maig, el present Reglament estableix limitacions d'abocaments d'aigües residuals al sistema de sanejament al municipi de Sant Hilari Sacalm.

2.- Les limitacions establertes en el present article s'han fixat en atenció a:

- a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
- b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE i les seves successives modificacions.
- c) La Directiva 76/464 i la resta de Directives de desenvolupament i el Reial Decret 817/2015, 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.
- d) La protecció del medi receptor.
- e) El Decret 130/2002, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

3.- Limitacions del Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor.

Paràmetres	V	U		Sulfats	1.00	mg/L	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
					0		
DQOnd	1.50	mg/L	O <sub>2</sub>	Sulfits	50	mg/L	
	0						
MES (matèries en suspensió)	750	mg/L		Sulfurs totals	1	mg/L	S <sup>2-</sup>
Temperatura	40	°C		Sulfurs dissolt	0,3	mg/L	O <sub>2</sub>
PH	6-10	PH		DBO <sub>5</sub>	750	mg/L	O <sub>2</sub>
Olis i greixos	250	mg/L		Amoni	60	mg/L	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>
Clorurs	2.50	mg/L	CL <sup>-</sup>	Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/L	N
	0			(1)			



Conductivitat	6.00	µS/cm	Nitrats	100	mg/L	NO <sub>3</sub>
Diòxid de sofre	15	mg/L	SO <sub>2</sub>	Fòsfor total	50	mg/L P

V= Valor límit, U= unitats, (1)

4.- Límits del Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depuradores.

Arsènic	1	mg/L	AS	Matèries inhibidores	25	Equitox/m <sup>3</sup>
Bari	10	mg/L	Ba	Índex de fenols	2	mg/L C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH
Bor	3	mg/L	B	Estany	5	mg/L Sn
Cadmi	0,5	mg/L	Cd	Color	Inapreciable	en dilució 1/30
Fluorurs	12	mg/L	F <sup>-</sup>	Tensioactius aniònics (2)	6	mg/L LSS
Titani	5	mg/L		Plaguicides total	0,10	mg/L
Manganès	2	mg/L	Mn	Hidrocarburs Aromàtics policíclics	0,20	mg/L
Ferro	10	mg/L	Fe	BTEX (3)	5	mg/L
Alumini	20	mg/L	Al	Triazines total	0,3	mg/L
Coure	3	mg/L	Cu	Hidrocarburs AOX (4)	15	mg/L
Crom hexavalent	0,5	mg/L	Cr(VI)		2	mg/L Cl
Crom total	3	mg/L	Cr	Cloroform	1	mg/L Cl <sub>3</sub> CH
Cianurs	1	mg/L	CN	1,2 Dicloroetà	0,4	mg/L Cl <sub>2</sub> C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>
Zinc	10	mg/L	Zn	Tricloroetilè (TRI)	0,4	mg/L Cl <sub>3</sub> C <sub>2</sub> H
Mercuri	0,1	mg/L	Hg	Percloroetilè (PER)	0,4	mg/L Cl <sub>4</sub> C <sub>2</sub>
Níquel	5	mg/L	Ni	Triclorobenzè	0,2	mg/L Cl <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>3</sub>
Plom	1	mg/L	Pb	Tetraclorur de Carboni	1	mg/L Cl <sub>4</sub> C
Nonilfenol	1	mg/L	NP	Tributilestany	0,10	mg/L



Seleni 0,5 mg/L Se

---

- (1) Nitrogen amoniacal + orgànic d'acord amb el mètode Kjeldahl.
- (2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).
- (3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
- (4) Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figure a la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

5.- Quan l'Ajuntament disposi de dades fiables sobre les concentracions de gasos nocius existents a la xarxa i sobre el seu efecte i aquestes superin la limitació prevista en l'article 28 apartat j) d'aquest reglament, s'haurà de variar els límits adients per mesos per l'apartat 3 de l'article 164 per tal d'evitar que, a conseqüència dels processos o de les transformacions que tinguin lloc a la xarxa, se sobrepassi els límits permesos a l'apartat j) de l'article 163.

A tal efecte, es faculta l'Alcalde acordar la modificació dels indicats límits, de forma temporal i de manera excepcional i motivada, mitjançant l'adopció d'un Decret d'Alcaldia que es notificarà a les empreses afectades.

Les autoritzacions d'abocament que puguin veure's afectades per aquesta situació, inclouran expressament en els mateixos la condició relativa a l'obligació o al deure dels seus titulars d'ajustar els abocaments als límits més restrictius fixats per Decret d'Alcaldia amb els requisits previstos en el present apartat.

#### **Article 165. Situació d'emergència**

1.- S'entendrà que hi ha una situació d'emergència o de perill quan, a causa d'un accident en les instal·lacions del productor de l'aigua residual es generi, o bé hi hagi un risc imminent de generar-se, un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que pugui ésser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, de les instal·lacions, de l'estació depuradora o bé de la mateixa xarxa.

2.- Totes aquelles instal·lacions que per motiu de seguretat, o per tal de pal·liar situacions d'emergència, tinguin dispositius com ara sobreexidors o bypass, hauran d'habilitar-los per a poder ser precintats pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

3.- En casos d'emergència l'usuari estarà obligat a adoptar amb la màxima celeritat, totes aquelles mesures necessàries, a fi d'aconseguir que els abocaments es facin en la mínima quantitat possible i per reduir al màxim la perillositat, actuar d'acord amb allò previst als Plans d'autoprotecció.

#### **Article 166. Comunicació d'una situació d'emergència**

1.- Davant d'una situació d'emergència o perill, per evitar o reduir els danys que es poguessin derivar, l'usuari haurà d'actuar segons es preveu en els plans d'autoprotecció i en aquest Reglament. L'usuari haurà de comunicar per telèfon i fax la situació d'emergència a l'Ajuntament, a l'Agència Catalana de l'Aigua, i a l'estació depuradora d'aigües residuals que rebí l'abocament. Si això no fos possible es comunicarà als bombers de les circumstàncies i característiques de la situació produïda.

2.- En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de trametre a l'Ajuntament un informe detallat de l'incident. En aquest informe haurà de figurar-hi, com a mínim: nom, identificació i ubicació de l'empresa, cabal, matèries abocades, causa de l'accident, hora en que es va produir i durada, mesures adoptades per l'usuari, hora en que es va establir el contacte telefònic, i en general totes aquelles dades que permetin als Serveis Tècnics



de l'Ajuntament una interpretació correcta del fet imprevist i una adequada valoració de les seves conseqüències.

3.- En cas d'extracció per motius d'emergència dels precintes dels dispositius referits a l'article 165.2, l'usuari haurà de comunicar-ho urgentment a l'Ajuntament.

#### **CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL**

##### **Article 167. Funció inspectora**

1.- Les funcions d'inspecció i vigilància que s'efectuïn per vetllar pel compliment d'aquest Reglament, seran realitzades pel personal de l'Ajuntament o d'altres entitats o persones a les quals s'encomanin.

2.- La realització d'anàlisi, presa de mostres i la col·laboració material en tasques d'inspecció podrà ser realitzada per mitjà d'entitats col·laboradores degudament acreditades.

##### **Article 168. Objecte i inici de la inspecció**

1.- Poden ser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

2.- Les inspeccions i els controls que s'efectuïn sobre les instal·lacions, l'abocament d'aigua a la xarxa de clavegueram, les obres de connexió i, si s'escau, els equips correctors instal·lats, tenen per objecte la comprovació del compliment per part dels usuaris d'allò que es disposa en aquest Reglament i de les condicions establertes l'autorització d'abocament.

3.- L'actuació inspectora s'inicia:

- a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'Ajuntament.
- b) En virtut de denúncia.

##### **Article 169. Facultats del personal inspector**

1.- El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:

- a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
- b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals, com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, o que suposin un risc per al sistema i les instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments.
- c) Accedir i revisar tota la documentació relacionada amb les instal·lacions i l'activitat de l'empresa.
- d) Efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
- e) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'Administració.
- f) Mesurar els cabals abocats i els cabals que entren en els processos.
- g) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
- h) Comprovació de l'estat, la instal·lació i el funcionament dels elements de control d'efluents que s'haguessin convingut en l'autorització d'abocament corresponent, (mesuradors de cabal, de pH, de temperatura, etc.).
- i) Comprovació del compliment per part de l'usuari de les condicions, de l'autorització d'abocament, i en general de totes les obligacions imposades per aquest Reglament.



j) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de la seves funcions.

2.- El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en informe per a la pràctica de les actuacions administratives que se'n derivin o per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient.

#### **Article 170. Obligacions del personal inspector**

El personal inspector resta obligat a:

- a) Informar les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb la Llei i aquest Reglament, han d'acomplir tots els abocaments.
- b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades.
- c) Identificar-se i acreditar-se davant del titular de les instal·lacions inspeccionades, i posar en el seu coneixement l'objecte de les actuacions.
- d) Informar els interessats dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte d'inspecció.
- e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i de qui en té la seva responsabilitat.
- f) Lliurar, si és el cas, copia de la diligència d'inspecció.

#### **Article 171. Obligacions de la persona titular de les instal·lacions**

La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de:

- a) Permetre l'accés de l'inspector i del personal col·laborador a les seves instal·lacions sense dilació i sense necessitat de comunicació prèvia.
- b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector.
- c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol.

#### **Article 172. Pràctica de les actuacions**

1.- Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona titular o d'un representant de l'empresa.

2.- En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.

3.- La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o d'un representant de l'empresa d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta circumstància en l'acta.

#### **Article 173. Documentació de les actuacions**

1.- Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta estesa per l'inspector o inspectora actuant i hi han de constar, com a mínim, els següents extrems:

- a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF).
- b) Dades de l'inspector o inspectora.
- c) Dades de l'objecte o activitat inspeccionada.
- d) Motiu de la inspecció.
- e) Signatura i segell identificatius de les parts implicades. En cas que no es disposi de segell la signatura serà suficient.
- f) Indicació de si se signa o es rebutja l'acta d'inspecció per part de la persona interessada.
- g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s'accepta o no per part de la persona interessada el lliurament de la mostra





contradictòria, de les condicions de conservació d'aquesta i del termini i altres requisits per a la pràctica de l'anàlisi, informació de les anàlisis que es duran a terme, així com del procediment de l'anàlisi contradictori i diriment.

h) Altres dades obtingudes en la inspecció.

2.- Aixecada l'acta, l'inspector de l'Ajuntament i la persona titular de l'empresa o, si no hi és, la persona compareixent, la signaran, i quedarà una còpia en poder de l'empresa.

3.- En el cas que el compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar l'acta, l'inspector hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar còpia d'aquesta a la persona titular de l'empresa objecte d'inspecció o, si no hi és, a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l'acta, s'hi ha de fer constar aquest fet.

#### **Article 174. La presa de mostres**

1.- Per assegurar la fiabilitat de les condicions de l'abocament de les aigües residuals la presa de mostres pot no dur-se a terme si el temps d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector, en funció de les característiques de l'establiment industrial, de les instal·lacions de depuració i dels processos industrials de l'empresa.

2.- En el cas que s'obstaculitzin de les tasques inspectores la presa de mostra d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior de les instal·lacions i sense presència del representant de l'empresa si aquest es nega a assistir-hi.

3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anterior s'han de fer constar en l'acta corresponent.

#### **Article 175. Procediment de presa de mostres**

El procediment de la presa de mostres s'ajusta a les determinacions següents:

a) Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la mostra es pren de l'arqueta de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en el punt que l'inspector consideri més adient. Tant en aquest cas, com en el cas de prendre mostres d'altres aigües diferents de l'abocament, s'ha de fer constar a l'acta d'inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades.

b) Preparació de la mostra: per a l'obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una mostra inicial, una mostra contradictòria i una mostra diriment. El mostreig s'efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es vulguin realitzar, d'acord amb la relació que figura en l'annex IV d'aquest Reglament. Els recipients s'esbandeixen prèviament amb el mateix efluent objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb aigua neta.

c) Precintatge i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. L'inspector lliura la mostra contradictòria a l'interessat, juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i, si s'escau, pugui sol·licitar, la pràctica de l'anàlisi de la mostra diriment, d'acord amb allò previst a als articles 178 i 179 d'aquest Reglament. En el supòsit que el representant de l'empresa rebutgi la mostra contradictòria els tres envasos quedaran en poder de l'administració i es farà constar aquest fet a l'acta.



#### **Article 176. Transport i conservació de les mostres**

1.- Les mostres en poder de l'inspector han de ser transportades protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 24 hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de l'analítica.

2.- Les mostres per dur a terme les anàlisis inicials, contradictòries i diriments s'han de conservar degudament precintades, identificades i refrigerades. A més de la refrigeració, la mostra diriment podrà utilitzar per la seva correcta conservació altres sistemes.

3.- En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d'anàlisis contradictòries o diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, les deficiències observades s'han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l'anàlisi. En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l'anàlisi, circumstància que ha de ser notificada a l'Ajuntament.

#### **Article 177. Centres d'anàlisi i mètodes analítics**

1.- Totes les analítiques s'han de dur a terme en un establiment tècnic auxiliar reconegut per l'Agència Catalana de l'Aigua o bé al laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua. Excepcionalment quan la complexitat de les determinacions a efectuar ho justifiqui, l'Ajuntament i/o l'Agència Catalana de l'Aigua podran encarregar la realització de l'analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència.

2.- Els mètodes analítics a seguir són els establerts a l'annex IV d'aquest Reglament i hauran d'indicar-se a l'acta d'inspecció. A requeriment de l'Ajuntament, el laboratori ha de facilitar la descripció detallada del mètode analític seguit (PNT=procediment normalitzat de treball).

#### **Article 178. Procediment d'anàlisi de les mostres contradictòries**

1.- Per a la pràctica de l'anàlisi contradictòria s'ha de presentar la mostra al laboratori corresponent dins del termini màxim de 24 hores següents a l'acte de presa de mostres per començar el procediment d'anàlisi dins de l'esmentat termini.

2.- Per a la mostra contradictòria el laboratori estén un certificat o document on ha de constar la identificació de la mostra, els resultats de les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori o l'interessat hi vulgui fer constar. Aquest document és signat per ambdues parts i segellat pel laboratori en que s'han realitzat les anàlisis. Quan la mostra per practicar l'anàlisi contradictòria no es presenti en el termini i en les condicions establertes en el present reglament, no s'ha de procedir a realitzar l'anàlisi, la qual cosa s'ha de fer constar en l'acta.

3.- Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi contradictòria són a càrrec de la persona interessada.

#### **Article 179. Sol·licitud i anàlisi de les mostres diriments**

1.- En cas que l'anàlisi contradictòria difereixi en un 10% o més de l'anàlisi inicial realitzada per l'Ajuntament o pel laboratori que aquest hagi designat, es podrà sol·licitar, per part de l'interessat, la realització de l'anàlisi de la mostra diriment.

2.- El dret de sol·licitar la pràctica de l'analítica de la mostra diriment únicament es basa en els supòsits d'haver-se elaborat l'analítica de la mostra contradictòria i en el cas que els resultats de les dues analítiques siguin diferents difereixin en un 10% o més.

3.- Els resultats de les mostres diriments serviran, únicament i exclusiva, per confirmar la validesa dels resultats de la mostra inicial o bé dels resultats de la mostra contradictòria.

4.- La sol·licitud per iniciar l'anàlisi de la mostra diriment s'ha de fer per escrit a l'administració que ha efectuat o encomanat la inspecció, en el termini màxim de quatre



dies a comptar des que l'empresa ha rebut els resultats de l'anàlisi inicial realitzada per l'Ajuntament o pel laboratori que aquest hagi designat.

5.- Transcorreguts 30 dies naturals des de la pràctica de la inspecció sense que l'empresa hagi rebut els resultats de la mostra inicial, l'interessat podrà sol·licitar aquests resultats a l'Ajuntament per tal que, si s'escau, pugui demanar la realització de les anàlisis de la mostra diriment. Així mateix pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts 35 dies des de la presa de mostres.

6.- En cap cas la sol·licitud de l'anàlisi de la mostra diriment podrà tenir-se en consideració si aquesta es formalitza transcorreguts dos mesos des de la pràctica de la inspecció, de conformitat amb allò que es disposa a l'article 32.3 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

7.- Per raó de la peribilitat de les mostres i a fi i efecte de garantir la no alteració de les seves condicions i la fiabilitat dels resultats de l'anàlisi, l'Ajuntament podrà establir terminis més breus per a la sol·licitud de l'anàlisi de la mostra diriment. Extrem que s'haurà de comunicar a l'interessat mitjançant fer-ho constar expressament a la acta d'inspecció.

8.- La mostra diriment s'analiza en presència dels tècnics de l'Administració que ha efectuat o encomanat la inspecció i de la representació de la persona interessada que ho ha sol·licitat.

9.- Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi diriment van a càrrec de l'Administració o de la persona interessada en funció que confirmen, respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l'Administració derivades de la seva actuació. En tot cas aniran a càrrec de l'interessat les despeses que es derivin de l'assistència dels tècnics designats per l'empresa.

10.- Excepcionalment, i amb la finalitat de ratificar resultats de l'anàlisi de la mostra inicial, en aquells supòsits en que així es justifiqui per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament, podrà ordenar-se la pràctica de l'anàlisi de la mostra diriment, encara que la persona interessada no ho hagi sol·licitat ni hagi dut a terme l'anàlisi contradictòria. En aquest cas, es notifica l'actuació a l'interessat, corresponent a l'Ajuntament l'abonament de les despeses generades com a conseqüència de la realització de la nova anàlisi.

#### **Article 180. Termini d'anàlisi i notificacions**

1.- El laboratori ha de lliurar els resultats de l'anàlisi a l'Ajuntament en el termini de vint dies a partir del lliurament de la mostra. El full en que constin els resultats de l'anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació. L'Ajuntament pot requerir una descripció detallada del mètode d'anàlisi.

2.- L'Ajuntament comunica els resultats de la mostra inicial a la persona interessada. En cas d'anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona interessada i a l'Ajuntament. Si es tracta del mateix laboratori autor de l'anàlisi inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada i a l'Ajuntament.

### **CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS**

#### **Article 181. Règim general de les infraccions i les sancions**

1.- Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les prescripcions contingudes en aquest Títol, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en aquest.



2.- Amb la finalitat de contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una més precisa determinació de les sancions corresponents, el règim sancionador regulat en aquest Reglament té per objecte desenvolupar, executar i introduir especificacions i graduacions allò que estableixen al respecte els articles 57 a 60 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, els articles 34 a 37 Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, i supletòriament:

- a) Els articles 233 apartats 2 i 3, 237 apartats 2, 3 i 5 i 247 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els articles 175 a 177 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i els articles 110 a 113 del Reglament d'obres, activitat i serveis de les entitats locals, aprovat Decret 179/1995 de 13 de juny.
- b) La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, amb la modificació introduïda per la disposició addicional cinquena de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991.
- c) Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.
- d) Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel que s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, modificat pel Reial decret 606/2003, de 23 de maig
- e) I la resta de legislació que desplegui o substitueixi l'anterior.

#### **Article 182. Infraccions lleus**

Són infraccions lleus:

- a) L'incompliment de les condicions establertes l'autorització, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros.
- b) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.
- c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
- d) La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també en la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les autoritzacions.
- f) La realització de modificacions en els processos productius que causin modificacions en l'efluent autoritzat sense la comunicació o l'obtenció, si s'escau, d'una nova autorització d'abocament.
- g) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquest Títol que no tingui atribuïda una altra qualificació.

#### **Article 183. Infraccions greus**

Són infraccions greus:

- a) L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb l'autorització corresponent.
- b) Els abocaments prohibits per aquest Títol al sistema de sanejament.
- c) L'incompliment de les condicions establertes l'autorització, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.



- d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
- e) La obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
- f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants per a l'atorgament de l'autorització.
- g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
- h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

#### **Article 184. Infraccions molt greus**

Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada a l'apartat anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.
- b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
- c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

#### **Article 185. Sancions**

1.- De conformitat amb allò que es disposa a l'article 59 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, les infraccions tipificades en aquest Títol poden ésser sancionades amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
- b) Infraccions greus, multa d'entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
- c) Infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62 euros i 150.253,02 euros.

2.- L'escala establerta en l'anterior paràgraf s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

3.- Per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats, es tindran en compte els següents criteris:

- a) La gravetat del fet constitutiu de la infracció considerant els danys i perjudicis produïts. En el cas de infraccions comeses per efectuar abocaments que incompleixin els límits d'abocament fixats en aquest reglament, el valor dels danys i perjudicis es considerarà a partir del càlcul dels danys i perjudicis produïts al sistema públic sanejament en la forma prevista a l'annex I del present Reglament.
- b) El risc objectiu causat als béns o a les persones.
- c) La rellevància externa de la conducta infractora.
- d) L'existència d'intencionalitat.
- e) La reincidència.

4.- La determinació dels danys i perjudicis causats al funcionament del sistema de sanejament en el cas de infraccions comeses per efectuar abocaments que incompleixin els límits d'abocament fixats a l'article 164, es realitzarà de conformitat amb els criteris fixats a l'annex I.

5.- Realitzada la valoració del dany o perjudici del cas anterior, es graduarà la infracció d'acord amb el valor econòmic del perjudici causat al funcionament del sistema de sanejament. La quantia de la multa a imposar s'establirà entre la quantia mínima i màxima previstes per cada tipus d'infracció.

6.- En el cas d'abocaments que incompleixin els límits d'abocament fixats a l'article 164





d'aquest Reglament l'import de la multa serà el resultant de l'aplicació del càlcul de l'annex III, que podrà ser modificat en funció de les circumstàncies atenuants o agreujants previstes a l'apartat 3 quina concurrència constin acreditades a l'expedient sancionador.

7.- En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

8.- Sens perjudici de la quantia màxima de les sancions abans senyalada, el responsable de la infracció ha de satisfer l'import dels danys i perjudicis ocasionats als elements de la xarxa municipal d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, o qualsevol altre bé tant públic com privat, que hagi resultat afectat en la seva integritat o funcionament.

9.- La quantia màxima de les sancions es veurà automàticament modificada per la resta de la legislació que desplegui o substitueixi l'anterior o per la legislació sectorial corresponent.

#### **Article 186. Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament**

1.- De conformitat amb el que s'estableix als articles 59.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i 36 del Decret 130/2003, de 13 de maig, la imposició de les sancions esmentades és independent de l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema públic de sanejament. La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali.

2.- Si l'infractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, l'Ajuntament les durà a terme de forma subsidiària i exigirà a l'infractor el reintegrament del seu cost per via de constreyniment.

3.- Els danys causats als elements que integren el sistema públic de sanejament, siguin conseqüència de descàrregues accidentals o d'una conducta infractora, es determinen segons el càlcul de valoració de danys i d'acord amb el criteri establert a l'annex I del present Reglament.

#### **Article 187. Mesures cautelars**

1.- Un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, de conformitat amb el que preveu l'article 119.2 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, i l'article 38 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament es podran adoptar les següents mesures:

- a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indègudament realitzats.
- b) Requerir a l'usuari perquè, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament i, si s'escau, prèvia redacció del projecte corresponent, presenti la sol·licitud de l'autorització ajustada als termes d'aquest Reglament.
- c) Ordenar a l'usuari que en el termini que se li fixi introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de l'autorització o a les disposicions d'aquest Reglament.
- d) Ordenar a l'usuari que en el termini que se l'indiqui que procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò





que fos indegudament construït o instal·lat.

- e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions quan no s'hagi obtingut permís o quan no s'ajustin a les condicions d'aquest o a les disposicions del present Reglament.
- f) Ordenar la clausura o precintat de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.

2.- La imposició de les mesures cautelars previstes als apartats anteriors, així com els terminis per dur-les a terme seran establerts per l'Ajuntament en funció de cada situació i de la magnitud i importància de les obres a realitzar, tot tenint en compte el principi de proporcionalitat mitjançant resolució motivada dictada per l'Alcalde.

3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors d'aquest article poden ser adoptades amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se durant la tramitació de l'expedient fins a la seva resolució final.

4.- Contra l'adopció de les mesures cautelars podrà interposar-se un recurs de reposició davant de l'òrgan que les ha acordat en el termini d'un mes i amb les formalitats establertes a l'article 52 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

#### **Article 188. Sancions i mesures complementàries**

1.- Com a conseqüència de la realització d'infraccions previstes al present Reglament podran també imposar-se en la resolució definitiva dels expedients sancionadors qualsevol de les mesures previstes a l'article anterior.

2.- La revocació l'autorització d'abocament podrà ordenar-se com a sanció complementària en aquells supòsits que existeix reincidència en la comissió d'infraccions greus o molt greus.

#### **Article 189. Persones responsables**

1.- Podran ser sancionats pels fets constitutius de infraccions administratives previstes al present Reglament les persones físiques i jurídiques que resultin responsables per qualsevol títol de conformitat amb allò establert a l'article 28 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.

2.- En particular seran persones responsables de les infraccions administratives les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de les empreses o establiments que hagin realitzat els abocaments o incomplert les prescripcions del present Reglament.

3.- En el cas d'abocaments per via de camió cisterna, la responsabilitat de l'abocament serà tant del productor com del transportista.

#### **Article 190. Procediment sancionador**

1.- Els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquest Reglament es tramitaran d'acord amb el que estableix la legislació local i sectorial aplicable i, en defecte d'aquesta, seguint les normes contingudes al Capítol III del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel Decret 278/1993, de 9 de novembre i supletòriament per Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost. Tot això de conformitat amb allò previst als articles 58 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i 37 del Decret 130/2003, de 13 de maig.

2.- Per a la tramitació del procediment sancionador es garantirà la deguda separació entre les fases instructora i sancionadora encomanant-se a òrgans administratius



diferents. La instrucció dels expedients correspondrà als serveis tècnics de l'Ajuntament.

3.- La resolució dels expedients sancionadors i la imposició de les sancions previstes al present Reglament correspondrà a l'Alcalde.

#### **Article 191. Responsabilitat penal**

1.- En aquells supòsits en els quals s'aprecii que els fets objecte d'investigació durant la tramitació d'un expedient sancionador puguin ésser constitutius d'una conducta de les tipificades com a delictes o falta en el Codi Penal, l'Ajuntament haurà de comunicar-ho al Ministeri Fiscal als efectes oportuns.

2.- La instrucció del procediment penal comportarà la suspensió de les actuacions administratives fins que aquell hagi finalitzat. Els fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vincularan a l'Administració respecte dels procediments sancionadors que tinguin en tràmit.

3.- La declaració per sentència d'inexistència de responsabilitat penal, permetrà a l'Administració continuar amb la tramitació del procediment administratiu sancionador per determinar si els fets són constitutius d'una infracció administrativa.

4.- En qualsevol cas, no podran sancionar-se administrativament els fets que ja hagin estat sancionats penalment, en supòsits en que s'aprecii identitat de subjectes, fets i fonaments, de conformitat amb allò que es disposa a l'article 31 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

#### **Article 192. Recursos**

1.- Contra les resolucions que posen fi a la via administrativa es podrà interposar en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la resolució, recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde, amb les formalitats establertes a l'article 52 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

2.- Tanmateix i sense necessitat del recurs previ de reposició, podrà interposar-se, en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de la resolució, recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa amb els requisits i formalitats establerts a la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa.

3.- La interposició de recursos en via administrativa suspèn l'executivitat de les sancions fins que aquestes no esdevinguin definitives en aquesta via.

### **TÍTOL V. SERVEI DRENATGE URBÀ, SANEJAMENT I DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REGENERADES**

#### **CAPÍTOL I. SANEJAMENT EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS**

##### **Article 193. Servei de sanejament en alta d'aigües residuals**

El servei de sanejament en alta d'aigües residuals urbanes es gestionarà conforme les prescripcions del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; el Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril; el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre; el Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, de normes del tractament de les aigües residuals urbanes; el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig.



## **CAPÍTOL II. REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REGENERADES**

### **Article 194. Servei de reutilització d'aigües regenerades**

1.- Les aigües regenerades poden ser objecte de reutilització conforme estipula el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, de règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades, o norma que el substitueixi.

2.- El subministrament d'aigües regenerades als usuaris haurà de ser objecte d'un Reglament municipal específic.

### **DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

#### **Única.- Modificació de l'Annex I**

L'Annex I d'aquest Reglament pot ser modificat per la Junta de Govern Local.

### **DISPOSICIONS TRANSITÒRIES**

#### **Primera.- Adequació i control de les instal·lacions particulars**

1.- L'Ajuntament, amb la col·laboració de les organitzacions de consumidors, dels usuaris del servei i de professionals instal·ladors i per mitjà de l'entitat gestora, implantarà amb campanyes informatives i de mostreig de l'aigua de consum humà en locals, establiments públics o privats i domicilis particulars, a fi de fer un seguiment sobre el compliment dels límits establerts a l'Annex corresponent del Reial Decret 3/2023, per tal de procedir a l'adaptació de les instal·lacions generals i particulars que incompleixin els límits sobre el nivell de plom. Es posarà un especial èmfasi en les construccions anteriors a 1980 pel que fa referència als materials utilitzats en les instal·lacions particulars o a un manteniment incorrecte de la instal·lació interior que pugui representar un risc per a la salut.

2.- Aquelles instal·lacions generals i particulars que incompleixin els límits sobre el nivell de plom tindran fins l'1 de gener de 2026 per adequar-se a la normativa.

#### **Segona.- Termini per acreditar l'existència de document identificatiu dels usuaris del servei**

1.- En un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, l'entitat gestora haurà de disposar dels documents identificatius de la totalitat dels usuaris del servei que li permetin complir amb els requisits legals per emetre les corresponents factures de subministrament.

2.- Per disposar d'aquesta informació l'entitat gestora requerirà de forma fefaent, als usuaris del servei que hagin contractat la pòlissa de subministrament d'aigua amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta modificació i dels quals no disposi del corresponent document identificatiu, que acreditin que es troben en possessió del corresponent document.

3.- Si en el termini de tres mesos següents al requeriment l'usuari del servei no notifica a l'entitat gestora el document identificatiu a què es refereix el paràgraf anterior, l'entitat gestora iniciarà el procediment de suspensió previst a l'article 69 del Reglament.

4.- El procediment de suspensió pels motius establerts en aquesta disposició transitòria es farà de manera independent als procediments de suspensió originats per altres causes.

#### **Tercera.- Règim d'infraccions**

1.- El règim d'infraccions i sancions establert en aquest Reglament serà de plena aplicació a les infraccions comeses a partir del moment de la seva entrada en vigor.

2.- Per a la resolució dels expedients sancionadors que, en relació a infraccions per abocaments es tramitin en relació a infraccions comeses abans de l'entrada en vigor



del present Reglament serà d'aplicació la legislació estatal i autonòmica en matèria d'aigües i, en particular el Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig.

**Quarta.- Adequació del establiments industrials**

1.- Tots els titulars d'establiments industrials que aboquin les seves aigües residuals als sistemes de sanejament gestionats per l'Ajuntament disposaran d'un termini màxim de dos anys, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, per adequar les seves instal·lacions allò establert als articles 142.6 i concordants del present Reglament.

2.- Els establiments construïts en el moment d'entrada en vigor d'aquest Reglament que tinguin desguàs a cel obert o per mitjà d'un pou negre o fossa sèptica estan obligats a enllaçar el desguàs a la xarxa de clavegueram en les condicions establertes a l'article 142 i concordants del present Reglament en el termini màxim d'1 any.

**Cinquena.- Autoritzacions d'abocaments industrials**

1.- Les empreses o establiments industrials que disposin d'autorització d'abocament en vigor hauran de presentar davant l'Ajuntament la documentació tècnica corresponent i sol·licitar i obtenir de nou l'autorització d'abocament.

2.- Les autoritzacions d'abocament que s'atorguin en aquest període transitori respectaran els límits fixats i s'hi es farà constar l'obligatorietat automàtica de compliment dels límits de l'article 164 d'aquest de l'entrada en vigor d'aquest Reglament.

**Sisena.- Plans d'autoprotecció**

1.- L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm es dotarà d'un Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament local en el termini màxim d'un any a comptar des l'entrada en vigor del present Reglament.

2.- Els Plans d'autoprotecció dels titulars d'autoritzacions d'abocament hauran d'adequar-se a les determinacions establertes al Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament municipal en termini d'un any a comptar des la seva aprovació.

**Setena.- Adequació del cens d'abocaments**

L'Ajuntament adequarà, en el termini màxim de sis mesos a comptar des l'entrada en vigor d'aquest Reglament, les dades que figuren en el cens d'abocaments al sistema, a allò establert en el seu l'article 148.6.

**DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA**

Queda derogada l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació se sequera al municipi de Sant Hilari Sacalm, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm en sessió celebrada el dia 3 d'abril de 2024.


**DISPOSICIÓ FINAL**

El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.



**Ajuntament  
de Sant Hilari Sacalm**

## **ANNEX I. ELEMENTS MATERIALS DEL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ**







## ANNEX II. CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ D'ACORD AMB LA METODOLOGIA DEL CÀNON DE L'AIGUA

I.1.- El Càlcul (euros/m<sup>3</sup>) s'avalua en funció dels preus establerts en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en la Llei d'acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat o en aquella altra legislació o normativa que resulti aplicable, en la que es fixin els preus del cànon de l'aigua, i que es trobi vigent en el moment de produir-se l'abocament d'aigües residuals i/o la infracció administrativa, segons la relació següent:

1. El preu de les matèries inhibidores s'utilitzarà per a valorar aquells paràmetres que en l'autorització corresponent o en l'article 164 d'aquest Reglament, el límit es trobi en l'interval compres entre 0,1 a 100 mg/L (a excepció dels compostos nitrogenats i del fòsfor) tot i aplicant els factors de correcció següents:
  1. Per als paràmetres limitats entre 0,1 i 1 mg/L, el preu de les matèries inhibidores es multiplicarà per un factor de correcció de 12,5.
  2. Per als paràmetres limitats entre 1,01 i 10 mg/L, el preu de les matèries inhibidores es multiplicarà per un factor de correcció de 1,25.
  3. Per als paràmetres limitats entre 10,1 i 100 mg/L, el preu de les matèries inhibidores es multiplicarà per un factor de correcció de 1.
2. El preu del nitrogen i fòsfor s'utilitzarà per a valorar els paràmetres nitrogenats i el fòsfor fixats en l'autorització corresponent o en l'article 164 d'aquest Reglament.
3. El preu de les matèries oxidables s'utilitzarà per valorar aquells paràmetres que en l'autorització corresponent o en l'article 29 d'aquest Reglament, el límit es trobi en l'interval comprès entre 101 i 1000 mg/L.
4. El preu de les matèries en suspensió s'utilitzarà per a valorar aquest paràmetre i els paràmetres que en l'autorització corresponent o en l'article 164 d'aquest Reglament el límit es trobi per sobre de 1000 mg/L.
5. El preu de les sals solubles s'utilitzarà per a valorar aquest paràmetre tot i aplicant un factor de correcció 10, amb l'objectiu d'adequar les unitats del límit establert en l'auto- rotació corresponent o en l'article 164 d'aquest Reglament, a les unitats del preu d'aquest paràmetre.
6. Pel que fa al pH, s'estableixen els intervals següents amb els preus corresponents:
  1. Per a valors de pH compresos entre 3- 6 i 10-13: 0,02 euros/ m<sup>3</sup>per cada 0,1 unitat.
  2. Per a valors de pH compresos entre 0- 3 i 13-14: 0,03 euros/ m<sup>3</sup>per cada 0,1 unitat.
7. Pel que fa al color, s'estableix l'interval següent amb els preus corresponents: per a cada decrement de dilució en factor deu (1/30, 1/40, 1/50, 1/60...), 0,1 euros/m<sup>3</sup>.  
Amb l'aplicació dels preus segons aquesta relació, la valoració obeeix a:  
 $Y-Z \times P \times f$ , expressada en euros/ m<sup>3</sup>, on, Y = valor analític del paràmetre que ultrapassa el límit fixat en l'autorització o en l'article 164 d'aquest Reglament (mg/L).



Z = límit fixat en l'autorització o en l'article 164 d'aquest Reglament (mg/L).

P = preu aplicació cànon segons relació.

f = factors de correcció segons relació.

I.2.- El càlcul de la valoració d'acord amb la metodologia del cànon de l'aigua inclourà, si és el cas, el cost derivat del canvi de destinació dels biosòlids generats per l'EDAR a causa de la contaminació que presentin tenint en compte tant la pèrdua d'aplicabilitat com les despeses derivades de la gestió especial que sigui necessària. Amb aquesta finalitat, s'efectuarà el càlcul complementari.

I.3.- Com a conseqüència d'aplicar aquest mètode:

\* Si el resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de l'aigua es troba compres entre 0,02 i 0,19 euros/m<sup>3</sup>: els danys totals al sistema públic de sanejament es valoraran fins a 3.005,06 euros.

\*Si el resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de l'aigua es troba compres entre 0,20 i 0,39 euros/ m<sup>3</sup>: els danys totals al sistema públic de sanejament es valoraran entre 3005,06 euros i 15025,30 euros.

\*Si el resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de l'aigua és superior a 0,40 euros/m<sup>3</sup>: els danys totals al sistema públic de sanejament es valoraran per més de 15025,30 euros.

I.4.- La valoració exacta dels danys i perjudicis totals al sistema de sanejament s'obtindrà de la següent manera:

1. En funció del resultat expressat en euros/m<sup>3</sup> obtingut del càlcul de metodologia del cànon de l'aigua s'aplicaran les següents fórmules:

a) Quan per un abocament s'obtingui de la valoració mitjançant el metodologia del cànon de l'aigua un valor entre 0.02 i 0.19 euros/m<sup>3</sup> s'aplicarà la fórmula següent:

$$VE = 17677 * X - 353.54$$

VE = valor en euros dels danys i perjudicis.

X = resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de l'aigua.

b) Quan per un abocament s'obtingui de la valoració mitjançant el metodologia del cànon de l'aigua un valor igual o superior a 0,2 euros/m<sup>3</sup> s'aplicarà la fórmula següent:

$$VE = 63264 * X - 9647,8$$

VE = valor en euros dels danys i perjudicis.

X = resultat del càlcul de valoració mitjançant la metodologia del cànon de l'aigua.

2. Per preveure el fet que els abocaments d'aigües residuals presenten major o menor afectació al sistema de sanejament en funció del volum total de l'aigua tractada a la instal·lació pública, s'estableixen els criteris de reducció per cabal. En el càlcul de VE s'aplicarà un percentatge de reducció (PR) en funció del cabal de l'abocament (ja sigui la mesura descrita a l'acta d'inspecció, el cabal declarat a la declaració voluntària de cànon o d'acord amb les lectures dels comptadors de subministrament d'aigua a la indústria) i el cabal d'entrada a l'estació pública de tractament que rep l'abocament, amb el següent barem:

3. Si el cabal abocat és < 1% del cabal tractat: 75% reducció.

4. Si el cabal abocat esta compres entre l'1,01% i el 5,01%: 50% reducció.

5. Si el cabal abocat és superior al 5,01%: sense reducció.



### ANNEX III. IMPORT DE LA MULTA

II.1.- Per abocaments que incompleixen els límits fixats a l'article 164 d'aquest Reglament la quantia de la multa a imposar serà el doble del valor dels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament obtinguts en aplicació d'allò que es disposa a l'annex I.

II.2.- L'import de la multa obtingut segons l'apartat II.1 podrà ser modificat en funció de les circumstàncies atenuants o agreujants previstes a l'article 185 d'aquest Reglament la concurrència de les quals constin acreditades a l'expedient sancionador.

II.3.- En cap cas l'import de la multa serà superior a allò previst per cada tipus de sanció a l'article 168 del present Reglament.

### ANNEX IV. MÈTODES ANALÍTICS I CONDICIONS DE PRESERVACIÓ DE MOSTRES

<i>Determinació</i>	<i>Mètode analític (1) (2)</i>	<i>Envàs</i>	<i>i</i>	<i>Observacions</i>
		<i>Volum</i>	<i>de</i>	
		<i>mostra</i>		
MES (matèries en suspensió)	UNE-EN-872	Plàstic	1	
Demanda química d'oxigen	UNE 77004	Plàstic	1	
Sals solubles (SOL)	UNE-EN 27888	Plàstic	1	És la conductivitat a 25oC
Increment de temperatura	Termòmetre de precisió	Plàstic	1	
Matèries inhibidores (MI)	EN ISO 11348	Plàstic	1	
Nitrogen Kjeldahl	UNE-EN 25663	Plàstic	o	
Fòsfor total	UNE-EN 1189	Plàstic	o	
Resta de paràmetres (excepte els següents)	(3)	En funció del nombre i del núm. de paràmetres		
Demanda bioquímica d'oxigen (DBO5)	UNE 77003 (3)	Plàstic	1	
Cianurs	(3)	Plàstic	o	
Metalls totals	(3)	Plàstic	o	
Metalls dissolts	(3)	Plàstic	o	
Sulfurs	(3)	Plàstic	o	
AOX	(3)	Vidre		



Olis i greixos o hidrocarburs	(3)	Vidre ple (tal vidre o tefló) 2 litres	Omplir completament
Plaguicides clorats	(3)	Vidre ple (tal vidre o tefló) 2 litres	Omplir completament
Compostos orgànics volàtils (dissolvents i Clorats i/o BTEX) i dissolvents no clorats	(3)	Vidre ple (tal vidre o tefló) 200 ml	Omplir completament
Fenos riu	(3)	Plàstic o vidre 1 litre	Omplir completament
Microbiologia	(3)	Plàstic o vidre (esterilitzat) 1,5 litres	No plena i oberta sota l'aigua
Microcontaminants orgànics en general	(3)	Vidre 1 litre	Omplir completament

(1) En cas que la part inspectora consideri oportú o necessari procedir a l'addició de reactius preservants de la mostra s'ha d'informar l'interessat.

(2) Queda a criteri del laboratori que hagi de fer la determinació analítica fixar el volum necessari de mostra.

(3) Els mètodes a utilitzar per a la determinació d'aquests paràmetres són els corresponents UNE, EN o ISO o, si no hi són, els mètodes de la darrera edició de l'Standard Methods for the examination of water and wastewater.

Eventualment, es poden acceptar d'altres mètodes degudament validats, previ acord de les parts implicades.

#### **ANNEX V. DEFINICIONS**

1.- Sistemes públics de sanejament d'aigües residuals: el conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per la xarxa municipal de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d'aigües residuals i altres instal·lacions de clavegueram, drenatge urbà i sanejament associades amb l'objecte de recollir, conduir fins a l'estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en el municipi

2.- Sistemes públics de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats. S'entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals.

3.- Sistema públic de sanejament en baixa: el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.



- 4.- Aigües residuals: aigües utilitzades que, procedents dels habitatges, establiments comercials, industrials, sanitaris, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües d'altra procedència.
- 5.- Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb aigües residuals no domèstiques i/o aigües d'escorrentia pluvial.
- 6.- Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.
- 7.- Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.
- 8.- Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades al rec agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.
- 9.- Aigües pluvials: les aigües provinents de precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o aigües residuals urbanes.
- 10.- Residus: els llots originats a les instal·lacions de depuració d'aigües residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el pretractament de les aigües residuals i constituïts bàsicament, per greixos, sorres i d'altres sòlids.
- 11.- Administració competent: ens públic que té encomanada la gestió dels sistemes de sanejament.
- 12.- Ens gestor: ELA o administració competent responsables de la gestió del sistema públic de sanejament, i del seu abocament en els termes del Reglament dels serveis públics de sanejament i del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- 13.- Usuaris domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat 6.
- 14.- Usuaris no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques segons la definició de l'apartat 7.
- 15.- Límit de saturació del sistema: com a referència i supletòriament al que es concreti en l'instrument de transmissió de la titularitat del sistema de sanejament, es considera que un sistema de sanejament es troba en els seu límit de saturació quan, en còmput de dotze mesos i durant la meitat o més de la meitat del temps sec, el seu grau de saturació sigui igual o superior al 80 %.
- 16.- Grau de saturació del sistema: relació entre la situació real en la qual es troba un sistema públic de sanejament i la capacitat màxima hidràulica i/o de càrrega contaminant per les quals ha estat dissenyat en condicions normals de funcionament.



## **ANNEX 2**

### **ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE CONSUM DE SANT HILARI SACALM**

#### **CAPÍTOL 1. NATURALESIA I OBJECTE DE LES TARIFES DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA DE CONSUM**

- Article 1. Naturalesa
- Article 2. Objecte de les tarifes

#### **CAPÍTOL 2. ESTRUCTURA I RÈGIM JURÍDIC DE LES TARIFES**

- Article 3. Obligats al pagament
- Article 4. Naixement de l'obligació
- Article 5. Entitat gestora
- Article 6. Titular dels ingressos tarifaris
- Article 7. Tarifes binòmiques

#### **CAPÍTOL 3. CLASSES D'USOS I DE TARIFES**

- Article 8. Classes de tarifes en funció de l'ús de l'aigua subministrada

#### **CAPÍTOL 4. ESTABLIMENT I REVISIÓ DE LES TARIFES**

- Article 9.- Establiment de les tarifes
- Article 10.- Principis de recuperació de costos
- Article 11.- Competència per revisar les tarifes
- Article 12.- Procediment de revisió ordinària
- Article 13.- Procediment de revisió extraordinària de les tarifes
- Article 14. Autorització de la revisió extraordinària de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum per la Comissió de Preus de Catalunya
- Article 15. Suspensió del termini de revisió

#### **CAPÍTOL 4. PREUS ALIENS AL CONSUM D'AIGUA**

- Article 16. Preus aliens al consum d'aigua

#### **CAPÍTOL 5. FACTURACIÓ**

- Article 17. Objecte i periodicitat de la facturació
- Article 18. Factura





Article 19. Terminis i forma de pagament

## CAPÍTOL 6. TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DE LA FACTURA

Article 20. Tributs i preus públics

## CAPÍTOL 7. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ D'AQUESTA ORDENANÇA: INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA

Article 21. Informe de la Comissió de Preus de Catalunya

Article 22. Procediment

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor

## CAPÍTOL 1. NATURALESA I OBJECTE DE LES TARIFES DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE CONSUM

### Article 1. Naturalesa

Les tarifes regulades per aquesta Ordenança tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que estableix l'article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

### Article 2. Objecte de les tarifes

L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la disposició del servei de subministrament d'aigua, de conformitat amb allò que preveu al respecte el Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament i el Reglament municipal del servei de gestió integral del cicle de l'aigua.

## CAPÍTOL 2. ESTRUCTURA I RÈGIM JURÍDIC DE LES TARIFES

### Article 3. Obligats al pagament

1.- Estan obligats al pagament de les tarifes, en qualitat de beneficiaris, els usuaris del servei titulars de contractes de subministrament domiciliari d'aigua de consum subscrits amb l'entitat gestora, de conformitat amb el Reglament del servei municipal de gestió integral del cicle de l'aigua.

2.- Les tarifes podran ser diferents en funció de la tipologia d'usuaris, que vindrà determinada per les característiques de les instal·lacions. Les tipologies habituals d'usuaris són ús domèstic, ús comunitari, ús comercial, ús industrial i ús municipal.



#### **Article 4. Naixement de l'obligació**

L'obligació de satisfer la tarifa a l'entitat gestora neix en el moment que s'inicia la prestació del servei de subministrament domiciliari d'aigua.

#### **Article 5. Entitat subministradora**

1.- Als efectes d'aquesta Ordenança, l'entitat subministradora és la prestadora del servei de gestió integral del cicle de l'aigua.

2.- Per tant l'entitat subministradora del servei d'aigua de consum és la mateixa entitat gestora del servei de clavegueram.

#### **Article 6. Titular dels ingressos**

Les tarifes i preus que regula aquesta Ordenança constitueixen la contraprestació de l'entitat gestora del servei integral del cicle de l'aigua i, per tant, els ingressos corresponents són de la seva titularitat

#### **Article 7. Tarifes binòmiques**

La tarifes són binòmiques i comprenen una quantitat alçada o quota de servei modulada amb criteris objectius, i una part variable modulada en funció del volum d'aigua consumida.

### **CAPÍTOL 3. CLASSES D'USOS I DE TARIFES**

#### **Article 8. Classes de tarifes en funció de l'ús de l'aigua subministrada**

Les tarifes es fixen en funció dels usos següents:

1. Ús domèstic general.
2. Ús domèstic amb tarifa social.
3. Ús industrial.
4. Ús hoteler, amb tarifes diferenciades en funció de si l'establiment té 40 o més habitacions o si en té menys de 40, aquesta segona tarifa també s'aplicarà a bars i restaurants.
5. Ús contra incendis
6. Ús municipal.

### **CAPÍTOL 4. ESTABLIMENT I REVISIÓ DE LES TARIFES**

#### **Article 9.- Establiment de les tarifes**



1.- Si la modalitat de gestió del servei d'aigua és indirecta, les tarifes s'estableixen en l'acord del Ple d'adjudicació del contracte de concessió del servei o bé en el Conveni de constitució de la societat d'economia mixta.

2.- Si la gestió del servei és directa, les tarifes s'estableixen en l'acord d'adopció de la modalitat de societat de capital íntegrament públic o d'entitat pública empresarial local.

3.- Els imports de les tarifes és el que figura en l'Annex 1 d'aquesta Ordenança.

### **Article 10.- Principis de l'establiment i revisió de les tarifes**

En l'establiment i revisió de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum s'ha de tenir en compte:

- a) El principi recuperació de costos en els termes que estableix l'article 111 bis del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol i el principi de suficiència i autofinançament de l'article 107 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d' abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i 298 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1985, de 13 de juny.
- b) I el principi de manteniment de l'equilibri econòmic i financer de la gestió del servei de conformitat amb allò que estipula l'article 249 b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1985, de 13 de juny.

### **Article 11.- Competència per revisar les tarifes**

Sense que calgui modificar aquesta Ordenança, les quanties de les tarifes de cadascun dels usos i els imports dels preus aliens al consum d'aigua que s'estableixen en els Annexos 1 i 2 d'aquesta Ordenança es revisen per acord del Ple, a proposta de l'entitat subministradora.

### **Article 12.- Procediment de revisió ordinària**

1.- Ordinàriament, les tarifes es poden revisar anualment en base a un estudi de costos.

2.- A la proposta de revisió ordinària, l'entitat subministradora adjuntarà la documentació següent:

- a) Documents acreditatius de la personalitat del sol·licitant i de la seva legitimació.
- b) Estudi de costos, acompanyat de la documentació comptable corresponent.

3.- En el termini de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de l'entitat subministradora, el Ple aprovarà la revisió de les tarifes, basant-se en la documentació presentada per l'entitat subministradora.



4.- L'acord del Ple de revisió ordinària de tarifes del servei de subministrament domiciliari d'aigua de consum, s'ha d'elevar a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva autorització.

### **Article 13.- Procediment de revisió extraordinària de les tarifes**

1.- Les tarifes es poden revisar extraordinàriament abans de transcorregut un any de la seva aplicació amb la finalitat de restablir l'equilibri econòmic i financer del servei i de l'entitat subministradora o a causa de circumstàncies sobrevingudes.

2.- A la proposta de revisió extraordinària, l'entitat subministradora adjuntarà la documentació següent:

- a) Documents acreditatius de la personalitat del sol·licitant i de la seva legitimació.
- b) Memòria econòmica que justifiqui la revisió extraordinària, ja sigui per necessitat de restabliment de l'equilibri econòmic, per una circumstància sobrevinguda o altres causes.

### **Article 14. Autorització de la revisió extraordinària de les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum per la Comissió de Preus de Catalunya**

L'acord del Ple de revisió extraordinària de tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum, s'ha d'elevar a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva autorització.

### **Article 15. Suspensió del termini de revisió de les tarifes**

1.- L'Alcaldia, dins del termini de trenta dies naturals dels que disposa per adoptar l'acord d'aprovació de revisió ordinària o extraordinària de les tarifes, podrà suspendre'l, per una sola vegada, i demanar a l'entitat subministradora informació addicional i l'ampliació de la documentació que siguin necessària. Es comptarà la suspensió a partir del moment en que l'entitat subministradora rebí la notificació del requeriment d'informació i ampliació de la documentació i es mantindrà fins que l'entitat subministradora presenti en el registre d'entrada de l'entitat local la informació i l'ampliació de la documentació requerides.

2.- En el cas que l'objecte de la revisió siguin les tarifes del servei de subministrament d'aigua de consum, l'Alcaldia ha de donar compte de la suspensió del termini d'aprovació de les tarifes a la Comissió de Preus de Catalunya.

3.- Si un cop rebuda aquesta informació i la documentació addicional, l'entitat local considera que no s'ajusta al requeriment fet a l'entitat subministradora, ho posarà en coneixement de la Comissió de Preus de Catalunya, la qual podrà tornar a suspendre el termini fins la definitiva aportació de la documentació requerida a l'entitat subministradora.



## **CAPÍTOL 4. PREUS ALIENS AL CONSUM D'AIGUA**

### **Article 16. Preus aliens al consum d'aigua**

1.- L'entitat subministradora facturarà als receptors del servei tots els conceptes aliens al consum d'aigua i que formen part de la prestació del servei, d'acord amb els preus i conceptes que hagi aprovat el Ple, a proposta de l'entitat subministradora i que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Ordenança.

2.- Els receptors del servei que així ho demanin hauran de rebre informació detallada de les tarifes vigents que li siguin d'aplicació abans de qualsevol actuació que d'acord amb aquesta Ordenança hagi de realitzar l'entitat subministradora.

## **CAPÍTOL 5. FACTURACIÓ**

### **Article 17. Objecte i periodicitat de la facturació**

1.- L'entitat subministradora del servei percebrà de cada titular del subministrament l'import de la factura d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment.

2.- La facturació de les tarifes dels servei de domiciliari d'aigua de consum i del servei de clavegueram es farà conjuntament, per bé que en conceptes separats.

3.- Seran objecte de facturació per l'entitat subministradora els conceptes que procedeixin del consum de l'aigua en funció de la modalitat del subministrament i de les tarifes vigents en cada moment.

4.- Així mateix, es facturaran els conceptes no compresos en les tarifes per consum, sempre que corresponguin a actuacions que hagin de dur a terme les entitats subministradores d'acord amb aquesta Ordenança o pels o productes aliens a la venda d'aigua degudament aprovats.

5.- A l'import de la quota fixa mensual o quota de servei d'aquesta s'hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres del sistema de mesurament o altres sistemes d'estimació de consum que aquesta Ordenança consideri vàlids.

6.- Els consums es facturaran per períodes de subministrament vençuts i amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat de pacte específic entre el receptor del servei i l'entitat subministradora. El primer període es computarà des de la data de posada en servei del subministrament.

7.- En el cas de subministraments eventuais de curta durada, es podrà admetre la liquidació prèvia dels consums estimats.



8.- En els supòsits de fuites produïdes per un fet fortuït i de difícil detecció, no atribuïbles a la negligència de l'usuari i sempre que acrediti que ha reparat la fuga aportat a l'entitat subministradora la documentació acreditativa de la reparació, es facturarà el consum habitual amb la tarifa general o social que correspongui, i a la resta del consum se li aplicarà la tarifa específica que s'estableix a l'Annex 1 d'aquesta Ordenança. Aquesta bonificació per fuites no es podrà aplicar a un mateix usuari més d'un cop en un període de dos anys.

### **Article 18. Factura**

1.- L'entitat subministradora haurà de posar a disposició del titular del subministrament la factura, que ha de contenir els elements necessaris segons la legislació vigent i especificarà tots i cadascun dels diferents conceptes tarifaris, així com les lectures de l'equip de mesura on es comptabilitzi el consum facturat o sistema establert per determinar el consum en cas que aquest sigui estimat.

2.- Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes i la forma de la facturació, l'entitat subministradora n'informarà als receptors del servei.

3.- En els períodes de facturació en què hagin estat vigents diferents tarifes, la facturació s'efectuarà per prorrata entre els diferents períodes.

### **Article 19. Terminis i forma de pagament**

1.- L'entitat subministradora restarà obligada a posar la factura a disposició de l'abonat pel mitjà que s'hagi acordat (correu ordinari o de forma electrònica).

2.- L'entitat subministradora restarà obligada a indicar a la factura els terminis per fer-la efectiva.

3.- Quan l'enviament de la factura sigui mitjançant correu ordinari, fora de l'àmbit territorial en què es presta el servei per part de l'entitat subministradora, es podrà repercutir el cost de la gestió al receptor del servei.

4.- El receptor del servei haurà de fer el pagament de la factura dins d'un termini de vint dies naturals comptats des de la data d'emissió d'aquesta.

5.- El receptor del servei podrà optar per domiciliar el pagament de la factura en una entitat financera, o bé fer-lo efectiu directament a l'entitat subministradora, que posarà a disposició dels titulars dels contractes els mitjans i formes d'efectuar el pagament que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

6.- En aquells casos en què, per error o anomalia, s'hagin facturat quantitats inferiors a les degudes, s'esglaonarà el pagament de la diferència en un termini que, llevat d'acord contrari i quan l'import així ho justifiqui, serà de la mateixa durada que el període al qual s'estenguin les facturacions errònies o anormals.





## **CAPÍTOL 6. TRIBUTS I ALTRES CONCEPTES DE LA FACTURA**

### **Article 20. Tributs i preus públics**

1.- Com a regla general, els tributs i els preus públics de l'Administració de la Generalitat i de l'entitat local, establerts sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d'aigua, en els quals siguin subjectes passius les entitats subministradores, no podran ésser repercutits directament als receptors del servei com a conceptes independents, sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la mateixa tarifa.

2.- L'entitat subministradora haurà d'incloure per al seu cobrament en la factura els tributs i els preus públics per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua i del mateix Ajuntament, establerts sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d'aigua, en els quals siguin subjectes passius els usuaris del servei, quan així ho estableixin les normes que els regulin.

## **CAPÍTOL 7. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ D'AQUESTA ORDENANÇA: INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA**

### **Article 21. Informe de la Comissió de Preus de Catalunya**

1.- D'acord amb allò que estableix l'article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març<sup>1</sup>, l'aprovació d'una nova Ordenança que derogui o substitueixi aquesta o la seva modificació puntual han, quan l'aprovació o modificació afecti al servei de subministrament d'aigua de consum ha de ser objecte d'un informe previ de la Comissió de Preus de Catalunya, d'acord amb el procediment que es regula a l'article següent o del que reglamentàriament estableixi la Generalitat de Catalunya.

2.- L'informe de la Comissió de Preus de Catalunya al qual es refereix aquest article és preceptiu però no vinculant per a l'Ajuntament.

### **Article 22. Procediment**

1.- Un cop aprovada inicialment l'ordenança pel Ple i finalitzat el període d'informació pública, i es remetrà a la Comissió de Preus de Catalunya els projectes de la memòria econòmica, de l'ordenança, i de les propostes de resolució de les al·legacions i suggeriments que s'hagin pogut formular durant l'exposició al públic i sol·licitarà el seu informe.

2.- La Comissió de Preus de Catalunya emetrà el seu informe, a través de mitjans electrònics i d'acord amb els requisits que senyalen l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1

---

<sup>1</sup> Com ja s'ha dit, en la redacció donada per la Disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic



d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l'article 50 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions públiques de Catalunya, en el termini de deu dies o altre termini que s'estableixi per disposició legal o reglamentària.

3.- Si l'informe no és rebut en el termini esmentat a l'apartat anterior, l'Alcaldia podrà suspendre el procediment d'aprovació de l'ordenança per un termini de deu dies més.

4.- Tanmateix i sempre i quan l'informe de la Comissió de Preus de Catalunya s'hagi rebut abans de l'aprovació definitiva, l'Ajuntament podrà, motivadament, tenir en compte l'informe de la Comissió de Preus de Catalunya en l'aprovació definitiva de la memòria econòmica i l'ordenança que reguli les tarifes.

5.- Transcorregut el primer termini de deu dies sense que l'Alcaldia o la Presidència hagi suspès el procediment d'aprovació de l'ordenança o bé hagi transcorregut el segon termini de deu dies sense que l'entitat local hagi rebut l'informe de la Comissió de Preus de Catalunya, es podran prosseguir les actuacions i aprovar definitivament l'ordenança.

6.- Les modificacions d'aquesta Ordenança, llevat els seus annexos 1 i 2 que es regeixen per l'article 11 d'aquesta norma, han de seguir el mateix procediment emprat per a la seva aprovació i han de comptar amb l'informe preceptiu de la Comissió de Preus de Catalunya, de conformitat amb allò que estableix l'article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

## **DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor**

Aquesta Ordenança i les seves modificacions entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

## **ANNEX 1**

### **TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA DE CONSUM**

#### **QUOTA DE SERVEI**

<b>Ús domèstic general</b>	<b>4,90 €/uc/mes</b>
<b>Ús domèstic – tarifa social</b>	<b>0,00 “</b>
<b>Ús industrial</b>	<b>43,33 “</b>
<b>Ús hoteler</b>	
De 40 o més habitacions	<b>43,33 €/uc/mes</b>
De menys de 40 habitacions,	



bars i restaurants	48,15 “
<b>Contra-incendis</b>	<b>43,33 “</b>
<b>Ús municipal</b>	<b>43,33 “</b>

### **PREU DEL SUBMINISTRAMENT**

#### **Ús domèstic general**

Fins a 10 m <sup>3</sup> /uc/mes	0,8354 €/m <sup>3</sup>
De 10 a 15 m <sup>3</sup> /uc/mes	2,8888 “
De 15 a 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	5,7054 “
Excés de 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	8,9554 “

#### **Ús domèstic – tarifa social**

Fins a 10 m <sup>3</sup> /uc/mes	0,0000 €/m <sup>3</sup>
De 10 a 15 m <sup>3</sup> /uc/mes	2,8888 “
De 15 a 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	5,7054 “
Excés de 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	8,9554 “

#### **Ús industrial**

Fins a 10 m <sup>3</sup> /uc/mes	1,2037 €/m <sup>3</sup>
De 10 a 15 m <sup>3</sup> /uc/mes	3,4425 “
De 15 a 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	6,0906 “
Excés de 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	8,9794 “

#### **Ús hoteler**

##### **Hotels de 40 o més habitacions**

Tots els cabals	6,1198€/m <sup>3</sup>
-----------------	------------------------

##### **Hotels de menys de 40 habitacions, bars i restaurants**

Fins a 10 m <sup>3</sup> /uc/mes	1,2037 €/m <sup>3</sup>
De 10 a 15 m <sup>3</sup> /uc/mes	2,6481 “
De 15 a 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	5,3203 “
Excés de 25 m <sup>3</sup> /uc/mes	8,2091 “

##### **Fuites**

Ús domèstic	5,7054 €/m <sup>3</sup>
Ús industrial, hotels bars i restaurants	6,0906 €/m <sup>3</sup>
Ús municipal	1,2037 “



## ANNEX 2

### PREUS ALIENS AL CONSUM D'AIGUA

#### Conservació d'escomeses i comptadors

General	1,21 €/uc/mes
Ús domèstic - tarifa social	0,00 “

**RESUM PREUS ESCOMESES, CLAUS REGISTRE, TRASLLATS DE  
COMPTADOR, REOBERTURA, ANUL·LACIÓ ESCOMESA, INSTAL·LACIÓ  
HIDRANT I BOCA DE REG.**

**INSTAL·LACIÓ D'ESCOMESA I MUNTATGE COMPTADOR DINS CASETA DE  
FORMIGÓ O ARMARI DE FAÇANA. (SENSE OBRA CIVIL)**

CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 32 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 13MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (SENSE OBRA CIVIL)	756,36 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 32 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 20MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (SENSE OBRA CIVIL)	811,38 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 40 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 25MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (SENSE OBRA CIVIL)	1.199,32 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 50 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 30MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (SENSE OBRA CIVIL)	1.354,60 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 63 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 40MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (SENSE OBRA CIVIL)	1.916,77 €



**CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA AMB COMPTADOR D'AIGUA AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (AMB OBRA CIVIL FINS 4 METRES)**

CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 32 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 13 MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (AMB OBRA CIVIL FINS A 4 METRES)	1.514,58 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 32 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 20 MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (AMB OBRA CIVIL FINS A 4 METRES)	1.619,72 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 40 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 25 MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (AMB OBRA CIVIL FINS A 4 METRES)	1.872,43 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 50 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 30 MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (AMB OBRA CIVIL FINS A 4 METRES)	2.246,86 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE DN 63 MM AMB COMPTADOR D'AIGUA DE DN 40 MM AMB ARMARI DE FORMIGÓ . (AMB OBRA CIVIL FINS A 4 METRES)	2.777,13 €

**INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAU DE REGISTRE A LA VORERA ( AMB OBRA CIVIL)**

INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAU DE REGISTRE A LA VORERA EN UNA ESCOMESA DE DN 25 MM	840,09 €
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAU DE REGISTRE A LA VORERA EN UNA ESCOMESA DE DN 32 MM	862,52 €
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAU DE REGISTRE A LA VORERA EN UNA ESCOMESA DE DN 40 MM	902,40 €
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAU DE REGISTRE A LA VORERA EN UNA ESCOMESA DE DN 50 MM	1.022,23 €
INSTAL·LACIÓ D'UNA CLAU DE REGISTRE A LA VORERA EN UNA ESCOMESA DE DN 63 MM	1.178,97 €

**INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR D'AIGUA EN BATERIA**

INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR D'AIGUA EN BATERIA DE DN 13MM	303,66 €
INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR D'AIGUA EN BATERIA DE DN 20 MM	341,62 €
INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR D'AIGUA EN BATERIA DE DN 25 MM	472,28 €
INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR D'AIGUA EN BATERIA DE DN 30 MM	539,69 €
INSTAL·LACIÓ DEL COMPTADOR D'AIGUA EN BATERIA DE DN 40 MM	802,45 €

**En cada comptador s'haurà d'afegir la fiança de l'Institut Català del Sòl i els drets de connexió**

**CANVI DE COMPTADOR A COMPTADOR DE TELELECTURA**

CANVI DE COMPTADOR DE DN 13 mm A COMPTADOR DE TELELECTURA DE DN 13 mm	235,55 €
---	----------



**TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA VORERA**

TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA VORERA D'UN COMPTADOR DE 13 MM EN UNA ESCOMESA DE DN 25 MM	1.056,85 €
TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA VORERA D'UN COMPTADOR DE 20 MM EN UNA ESCOMESA DE DN 32 MM	1.085,61 €
TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA VORERA D'UN COMPTADOR DE 25 MM EN UNA ESCOMESA DE DN 40 MM	1.347,79 €
TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA VORERA D'UN COMPTADOR DE 30 MM EN UNA ESCOMESA DE DN 50 MM	1.481,63 €
TRASLLAT DEL COMPTADOR A LA VORERA D'UN COMPTADOR DE 40 MM EN UNA ESCOMESA DE DN 63 MM	1.626,89 €

**REOBERTURA**

REOBERTURA	78,38 €
------------	---------

**VERIFICACIÓ DEL COMPTADOR**

VERIFICACIÓ DEL COMPTADOR	244,49 €
---------------------------	----------





### **ANUL·LACIÓ ESCOMESA**

ANUL·LACIÓ ESCOMESA SENSE OBRA CIVIL	207,58 €
ANUL·LACIÓ ESCOMESA AMB OBRA CIVIL	884,07 €

### **INSTAL·LACIÓ DE HIDRANT, BOCA DE REG I COMPTADOR EN BOCA DE REG EXISTENT**

HIDRANT SOTERRAT H100 AMB ARQUETA DE FOSA DUCTIL INCORPORADA I TAPA PINTADA DE COLOR VERMELL. INSTAL·LAT SOBRE CANONADA EXISTENT INCLOU VALVULA DE DN 100, MANIOBRES A LA XARXA I TOTA L'OBRA CIVIL NECESSARIA	3.755,49 €
BOCA DE REG BR-45 AMB VALVULA INTEGRADA EN UNA ARQUETA AMBTAPA DE FOSA DUCTIL, AMB TRAMPILLÓ DE FOSA PER COMPTADOR I COMPTADOR DE 30 mm. INSTAL·LADA SOBRE CANONADA EXISTENT, INCLOU L'OBRA CIVIL NECESSARIA	2.464,22 €
INTERCALAR COMPTADOR A ESCOMESA EXISTENT DE BOCA DE REG. INSTAL·LADA I PROVADA, INCLOU L'OBRA CIVIL NECESSARIA	1.572,42 €

\* EN AQUETS JA HI HA INCLÓS EL BENEFICI INDUSTRIAL I DESPESES GENERALS.

\* TOTS AQUESTS PREUS SÓN ABANS DE L'I.V.A. CORRESPONENT

\* EN EL CAS DE LA REOBTURA PER FALTA DE PAGAMENT, NO S'APLICA EL BENEFICI INDUSTRIAL NI LES DESPESES GENERALS, NOMÈS S'APLICARÀ L'IVA CORRESPONENT.

## **ANNEX 3**

### **ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE SANT HILARI SACALM**

#### **CAPÍTOL 1. NATURALESIA I OBJECTE DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM**

- Article 1. Naturalesa
- Article 2. Objecte de les tarifes
- Article 3. Obligats al pagament

#### **CAPÍTOL 2. ESTRUCTURA I RÈGIM JURÍDIC DE LES TARIFES**

- Article 4. Tarifes bionòmiques
- Article 5. Tipologia d'usuaris i de tarifes
- Article 6. Naixement de l'obligació
- Article 7. Entitat gestora
- Article 8. Titulars dels ingressos



#### **CAPÍTOL 4. ESTABLIMENT I REVISIÓ DE LES TARIFES**

Article 9.- Establiment de les tarifes

Article 10.- Principis d'establiment i revisió de les tarifes

Article 11.- Competència per revisar les tarifes

Article 12.- Procediment de revisió ordinària

Article 13.- Procediment de revisió extraordinària de les tarifes

Article 14. Suspensió del termini de revisió de les tarifes

#### **CAPÍTOL 5. PREUS ALIENS AL CONSUM D'AIGUA**

Article 15. Preus aliens al consum d'aigua

#### **CAPÍTOL 6. FACTURACIÓ**

Article 16. Objecte i periodicitat de la facturació

Article 17. Factura

Article 18. Terminis i forma de pagament

**DISPOSICIÓ ADDICIONAL.** Modificació d'aquesta Ordenança

**DISPOSICIÓ FINAL.** Entrada en vigor

**ANNEX 1**



## **CAPÍTOL 1. NATURALES A I OBJECTE DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM**

### **Article 1. Naturalesa**

Les tarifes regulades per aquesta Ordenança tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de conformitat amb el que estableix l'article 20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

### **Article 2. Objecte de les tarifes**

L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la utilització del servei de clavegueram.

### **Article 3. Obligats al pagament**

1.- Estan obligats al pagament de les tarifes, en qualitat de beneficiaris, els usuaris del servei de clavegueram els que, al mateix temps siguin titulars de contractes de subministrament d'aigua de consum subscrits amb l'entitat subministradora de conformitat amb el Reglament municipal de gestió integral del cicle de l'aigua.

2.- També estan obligats a pagament de les tarifes que regula aquesta Ordenança, en qualitat de beneficiaris:

- a) Aquells usuaris que, siguin o no titulars de contractes de subministrament d'aigua de consum, aboquen aigües residuals al clavegueram procedents de captacions pròpies d'aigua.
- b) Aquells usuaris que, amb camions cisterna o altres mitjans, aboquin directament a l'estació depuradora aigües residuals procedents de fosses sèptiques o d'altres procedències.

## **CAPÍTOL 2. ESTRUCTURA I RÈGIM JURÍDIC DE LES TARIFES**

### **Article 4. Tarifes binòmiques**

1.- La tarifes són binòmiques i comprenen una quota de servei modulada amb criteris objectius, i una part variable modulada en funció del volum d'aigua consumida.

2.- En el cas del usuaris descrits a l'article 3.2 d'aquesta Ordenança, la part variable de la tarifa s'establirà en funció del volum d'aigua abocada al clavegueram o bé directament a l'estació depuradora d'aigües residuals.

### **Article 5. Tipologia d'usuaris i de tarifes**



1.- Les tarifes podran ser diferents en funció de la tipus d'usuaris, que vindrà determinada per les característiques de les instal·lacions.

2.- Les tipologies habituals d'usuaris són les següents:

1. Ús domèstic general.
2. Ús industrial.
3. Ús hoteler, amb tarifes diferenciades en funció de si l'establiment té 40 o més habitacions o si en té menys de 40, aquesta segona tarifa també s'aplicarà a bars i restaurants.
4. Ús d'abocament al clavegueram sense contracte de subministrament domiciliari d'aigua de consum.
5. Ús d'abocament directe a l'estació depuradora d'aigües residuals.
6. Ús municipal.

#### **Article 6. Naixement de l'obligació**

1.- Amb caràcter general, l'obligació de satisfer la tarifa del servei de clavegueram a l'entitat gestora d'aquest servei neix en el moment que s'inicia la prestació del servei de subministrament d'aigua de consum.

2.- En el cas d'abocament al clavegueram sense contracte de subministrament d'aigua de consum, l'obligació de satisfer la tarifa del servei de clavegueram a l'entitat gestora d'aquest neix en el moment que s'inicia l'abocament d'aigües residuals al clavegueram i en el cas de l'abocament directe a l'estació d'aigües residuals neix en el moment en el que es produeix el mateix.

#### **Article 7. Entitat gestora**

1.- Als efectes d'aquesta Ordenança, l'entitat gestora és la prestador el servei de gestió integral del cicle de l'aigua.

2.- Per tant, l'entitat gestora del servei de clavegueram és la mateixa entitat subministradora del servei d'aigua de consum.

#### **Article 8. Titulars dels ingressos**

Les tarifes que regula aquesta Ordenança constitueixen la contraprestació de l'entitat gestora del servei integral del cicle de l'aigua i, per tant, els ingressos corresponents són de la seva titularitat

### **CAPÍTOL 4. ESTABLIMENT I REVISIÓ DE LES TARIFES**

#### **Article 9.- Establiment de les tarifes**



1.- Si la modalitat de gestió del servei d'aigua és indirecta, les tarifes s'estableixen en l'acord del Ple d'adjudicació del contracte de concessió del servei o bé en el Conveni de constitució de la societat d'economia mixta.

2.- Si la gestió del servei és directa, les tarifes s'estableixen en l'acord d'adopció de la modalitat de societat de capital íntegrament públic o d'entitat pública empresarial local.

3.- Els imports de les tarifes del servei de clavegueram és el que figura en l'Annex 1 d'aquesta Ordenança.

### **Article 10.- Principis de l'establiment i revisió de les tarifes**

En l'establiment i revisió de les tarifes del servei de subministrament d'aigua consum s'ha de tenir en compte:

- c) El principi de recuperació de costos en els termes que estableix l'article 111 bis del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol i el principi de suficiència i autofinançament de l'article 107 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim local i 298 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1985, de 13 de juny.
- d) I el principi de manteniment de l'equilibri econòmic i financer de la gestió del servei de conformitat amb allò que estipula l'article 249 b) del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1985, de 13 de juny.

### **Article 11.- Competència per revisar les tarifes**

Sense que calgui modificar aquesta Ordenança, les quanties de les tarifes de cadascun dels usos i els imports dels preus aliens a l'abocament d'aigües residuals que s'estableixen en l'Annex 1 es revisen per acord del Ple, a proposta de l'entitat gestora.

### **Article 12.- Procediment de revisió ordinària**

1.- Ordinàriament, les tarifes es poden revisar anualment per mitjà d'un estudi de costos.

2.- A la proposta de revisió ordinària, l'entitat gestora adjuntarà l'estudi de costos, acompanyat de la documentació comptable.

3.- En el termini de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de l'entitat subministradora, el Ple aprovarà la revisió de les tarifes, basant-se en la documentació presentada per l'entitat subministradora.

### **Article 13.- Procediment de revisió extraordinària de les tarifes**



1.- Les tarifes es poden revisar extraordinàriament abans de transcorregut un any de la seva aplicació amb la finalitat de restablir l'equilibri econòmic i financer del servei i de l'entitat subministradora o a causa de circumstàncies sobrevingudes.

2.- A la proposta de revisió extraordinària, l'entitat gestora adjuntarà una memòria econòmica que la justifiqui, ja sigui per necessitat de restabliment de l'equilibri econòmic, per una circumstància sobrevinguda o altres causes, acompanyada de la documentació comptable.

#### **Article 14. Suspensió del termini de revisió**

L'Alcaldia, dins del termini de trenta dies naturals dels que disposa per adoptar l'acord d'aprovació de revisió ordinària o extraordinària de les tarifes, podrà suspendre'l, per una sola vegada, i demanar a l'entitat subministradora informació addicional i l'ampliació de la documentació que siguin necessària. Es comptarà la suspensió a partir del moment en que l'entitat subministradora rebi la notificació del requeriment d'informació i ampliació de la documentació i es mantindrà fins que l'entitat subministradora presenti en el registre d'entrada de l'entitat local la informació i l'ampliació de la documentació requerides.

### **CAPÍTOL 5. PREUS ALIENS**

#### **Article 15. Preus aliens**

1.- L'entitat gestora facturarà als receptors del servei tots els conceptes aliens que formen part de la prestació del servei, d'acord amb els preus i conceptes que hagi aprovat el Ple, a proposta de l'entitat gestora i que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Ordenança.

2.- Els receptors del servei que així ho demanin hauran de rebre informació detallada de les tarifes vigents que li siguin d'aplicació abans de qualsevol actuació que d'acord amb aquesta Ordenança hagi de realitzar l'entitat gestora.

### **CAPÍTOL 6. FACTURACIÓ**

#### **Article 16. Objecte i periodicitat de la facturació**

1.- L'entitat gestora del servei de clavegueram percebrà de cada usuari d'aquest servei l'import de la factura d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment.

2.- La facturació del servei de clavegueram i del servei de subministrament d'aigua de consum es farà conjuntament, per bé que en conceptes separats.

3.- Seran objecte de facturació per l'entitat gestora els conceptes que procedeixin en funció de la tipologia d'ús i de les tarifes vigents en cada moment.





4.- A l'import de la quota fixa mensual o quota de servei d'aquesta s'hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres del sistema de mesurament o altres sistemes d'estimació de consum que aquesta Ordenança consideri vàlids.

5.- Els consums es facturaran per períodes de subministrament vençuts i amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat de pacte específic entre el receptor del servei i l'entitat subministradora. El primer període es computarà des de la data de posada en servei del subministrament.

6.- En el cas d'abocaments d'aigües residuals al clavegueram sense contracte de subministrament d'aigua de consum, es facturarà en funció de les dades que ofereixi l'equip de mesura o, si l'usuari no disposa d'aquest equip, del volum estimat d'aigües residuals abocades.

7.- Els abocaments directes a l'estació depuradora d'aigües residuals es facturaran en funció del volum abocat en cada operació.

8.- En els supòsit d'utilització eventual de curta durada, es podrà admetre la liquidació prèvia dels consums estimats.

9.- Així mateix, es facturaran els conceptes no compresos en les tarifes de l'Annex 1, quan corresponguin a actuacions que hagin de dur a terme l'entitat subministradora d'acord amb aquesta Ordenança o pels productes aliens a l'abocament d'aigües residuals degudament aprovats i compresos a l'Annex 2.

## **Article 17. Factura**

1.- Ordinàriament, la facturació de la tarifa de clavegueram s'integrarà en la factura del servei de subministrament d'aigua de consum.

2.- La facturació de l'abocament al clavegueram d'aigües residuals procedents de captacions pròpies serà objecte d'una factura independent.

3.- La factura dels abocaments directes a l'estació depuradora d'aigües residuals es lliurarà en cada operació.

4.- L'entitat subministradora haurà de posar a disposició de l'usuari la factura, que ha de contenir els elements necessaris segons la legislació vigent i especificarà tots i cadascun dels diferents conceptes tarifaris, així com les lectures de l'equip de mesura on es comptabilitzi el consum facturat o sistema establert per determinar el consum en cas que aquest sigui estimat.

5.- Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes i la forma de la facturació, l'entitat gestora n'informarà als receptors del servei.

6.- En els períodes de facturació en què hagin estat vigents diferents tarifes, la facturació s'efectuarà per prorrata entre els diferents períodes.



## **Article 18. Terminis i forma de pagament**

1.- L'entitat gestora restarà obligada a posar la factura a disposició de l'abonat pel mitjà que s'hagi acordat (correu ordinari o de forma electrònica).

2.- L'entitat gestora restarà obligada a indicar a la factura els terminis per fer-la efectiva.

3.- Quan l'enviament de la factura sigui mitjançant correu ordinari, fora de l'àmbit territorial en què es presta el servei per part de l'entitat subministradora, es podrà repercutir el cost de la gestió al receptor del servei.

4.- El receptor del servei haurà de fer el pagament de la factura dins d'un termini de vint dies naturals comptats des de la data d'emissió d'aquesta.

5.- El receptor del servei podrà optar per domiciliar el pagament de la factura en una entitat financera, o bé fer-lo efectiu directament a l'entitat subministradora, que posarà a disposició dels titulars dels contractes els mitjans i formes d'efectuar el pagament que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

6.- En aquells casos en què, per error o anomalia, s'hagin facturats quantitats inferiors a les degudes, s'esglaonarà el pagament de la diferència en un termini que, llevat d'acord contrari i quan l'import així ho justifiqui, serà de la mateixa durada que el període al qual s'estenguin les facturacions errònies o anormals.

## **DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació d'aquesta Ordenança**

Les modificacions d'aquesta Ordenança han de seguir el mateix procediment emprat per a la seva aprovació.

## **DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor**

Aquesta Ordenança i les seves modificacions entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

## **ANNEX 1**

### **TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM**

#### **QUOTA DE SERVEI**

Ús domèstic general	2,78 €/uc/mes
Ús domèstic – tarifa social	0,00 “



<b>Ús industrial</b>	<b>2,78</b>	<b>“</b>
<b>Ús hoteler</b>		
De 40 habitacions o més	<b>8,32 €/uc/mes</b>	
De menys de 40 habitacions, bars i restaurants	<b>2,54</b>	<b>“</b>
<b>Contra-incendis</b>	<b>0,00</b>	<b>“</b>
<b>Ús municipal</b>	<b>2,78</b>	<b>“</b>

### **PREU DEL SERVEI**

<b>General</b>	<b>0,1071 €/m<sup>3</sup></b>
<b>Ús domèstic – tarifa social</b>	<b>0,0000 “</b>

### **ABOCAMENTS**

<b>Quota recepció abocament</b>	<b>40,00 €/abocament</b>
<b>Preu m<sup>3</sup> abocat</b>	<b>10,00 €</b>

### **ANNEX 2**

### **PREUS ALIENS**

#### **CONSTRUCCIÓ ESCOMESA DE CLAVEGUERAM**

CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM FINS A 4 METRES DE LLARGADA	1.554,53 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM FINS A 5 METRES DE LLARGADA	1.695,34 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM FINS A 6 METRES DE LLARGADA	1.748,86 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM FINS A 7 METRES DE LLARGADA	1.769,90 €
CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESA DE CLAVEGUERAM FINS A 8 METRES DE LLARGADA	1.823,43 €

\* EN AQUESTS JA HI HA INCLÓS EL BENEFICI INDUSTRIAL I DESPESES GENERALS.

\* TOTS AQUESTS PREUS SÓN ABANS DE L'I.V.A. CORRESPONENT

Signat electrònicament,



## 8.- APROVACIÓ EXPEDIENT 5/2024 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

A proposta de la regidoria d'hisenda municipal, es passa a tractar el següent punt:

### **Antecedents:**

**Primer.-** D'una banda, l'evolució de l'execució del Pressupost requereix ajustos puntuals al respecte entre les aplicacions de despeses una vegada ens trobem ja finalitzant l'exercici pressupostari.

**Segon.-** D'altra banda, en el Ple del passat Octubre es va aprovar l'habilitació pressupostària i correlatiu finançament en base a préstec bancari per a l'execució de les obres de Reforma, adequació i millora de l'eficiència del Pavelló amb una despesa de 1.370.131 €. Les esmentades previsions de despesa, i correlativa necessitat de finançament, van ser formulades en base a una Memòria valorada, això és una estimació tècnica fiable sense aprofundir però no definitiva, mentre que ara, ja redactat el projecte executiu, aquell import es revela substancialment insuficient, per raons tècniques impossibles d'apreciar a nivell de simple Memòria valorada, resultant un import global definitiu de despesa de 500.000 € afegits a la previsió anterior.

Les raons d'oportunitat històrica de la inversió que expressàvem en la motivació inicial continuen justificant la seva realització tot i amb l'import incrementat i, amb més raó, acudint al finançament bancari ja plantejat.

Per tot el qual s'aprova el següent

### **Acord:**

**Aprovar provisionalment les modificacions pressupostàries que s'indiquen en la relació annexa, sotmetre l'expedient a tràmit d'informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de la seva consulta i presentació de les al·legacions que s'estimin oportunes, i declarar-les definitivament aprovades pel cas que durant aquell termini no es presenti cap al·legació, sense necessitat d'un nou acord exprés del Ple, quina circumstància serà declarada per Decret de l'Alcaldia.**



## ANNEX

### Suplements de Crèdit

21208.342.14 – Manteniment Zona Poliesportiva	5.000 €
21302.920.01 – Manteniment ascensors	4.000 €
22103.323.25 – Combustible escola Cent Fonts	9.000 €
22103.333.12 – Combustible equip. Culturals (Xarxa Calor)	11.000 €
22651.338.10 – Nadal i Reis	4.000 €
22659.432.10 – Fira Guilleries i Castanyada	2.500 €
22676.323.17 – Despeses diverses escola bressol	4.500 €
22780.326.12 – Ensenyaments no reglats	3.000 €
25000.920.01 – Gestió Cadastral CC	7.000 €
25009.1623.05 – Tractament residus sòlids CC	106.000 €
31003.011.21 – Interessos préstec Resolució TEARC	8.000 €
63203.342.14 – Reforma, adequació i millora eficiència Pavelló	<u>500.000 €</u>
Total	664.000 €

### Crèdit extraordinari

22788.326.18 – Temps de Cures	18.000 €
-------------------------------	----------

### Total increments de despesa

682.000 €

### **Finançament :**

#### Baixes de Crèdit

16200.920.01 – Formació	1.000 €
21000.1532.03 – Manteniment via pública	9.000 €
22100.165.24 – Electricitat Enllumenat públic	12.000 €
22602.432.22 – Publicitat en mitjans	4.000 €
22683.433.07 – Desp. Diverses Promo econòmica	2.000 €
22706.150.11 – Treballs Tècnics urbanisme	18.400 €
22706.920.01 – Estudis i treballs tècnics Admó. General	8.000 €
22787.326.18 – Pla Educatiu d'Entorn	8.300 €
22794.1621.05 – Recollida residus porta a porta	10.000 €
25020.334.12 – Aula d'Art	1.400 €
46600.922.01 – Quotes entitats municipalistes i altres	1.300 €
60900.136.03 – Franja Tallafocs	19.500 €
63201.164.03 – Cementiri	13.500 €
63300.338.10 – Inversió material Reis i Nadal	<u>4.000 €</u>
Total	112.400 €



<u>Nou ingrés generador de crèdit:</u>	
45085 – Temps de Cures	18.000 €
<u>Ampliació d'ingrés per préstec</u>	
91301 – Préstec reforma, adequació i millora Pavelló	500.000 €
<u>Majors ingressos:</u>	
42000 – Participació en els tributs de l'Estat	51.600 €
<u>Total finançament</u>	<u>682.000 €</u>

## 9.- APROVACIÓ PRÉSTEC PER FINANÇAMENT D'INVERSIONS 2024 A LA RESIDÈNCIA I AL PAVELLÓ POLIESPORTIU

A proposta de la regidoria d'Hisenda municipal, es passa a tractar el següent punt:

### Antecedents:

Aquest Ajuntament té aprovades, dins el Pressupost del present exercici 2024, la realització, entre altres, de les dues inversions que s'indiquen i amb el finançament següent:

A- Millores a la Residència d'avis :	
Despesa:	1.372.000,00 €
Finançament: Subvenció Generalitat:	1.095.000,00 €
Fons propis Corporació:	142.500,00 €
Préstec:	134.500,00 €
B- Reforma, adequació i millora eficiència Pavelló esportiu:	
Despesa:	1.870.131,00 €
Finançament: Subvenció Consejo Sup. Deportes	329.480,00 €
Préstec:	1.540.651,00 €

Per la qual cosa es preveu la concessió d'un préstec per un import d'un milió sis-cents setanta-cinc mil cent cinquanta-un euros (1.675.151,00 €), a amortitzar en 10 anys, pel finançament parcial de les inversions esmentades.

Atès que Caixabank SA es troba en disposició d'oferir el préstec amb unes condicions financeres favorables, els reunits aproven el següent





**Acord:**

**Aprovar l'operació de préstec amb CAIXABANK SA, en el marc del seu Conveni amb la Generalitat de Catalunya pel finançament d'entitats locals, segons Resolució ECF/1898/2003 de 29 de maig, pel finançament de les inversions 2024 a la Residència d'Avis i al Pavelló Poliesportiu expressades en la part expositiva, amb les característiques següents :**

**Import del principal prestat : 1.675.151,00 €**

**Termini : 10 anys**

**Interès : Euríbor 3 mesos + 0,55% (en cap cas l'interès serà negatiu)**

**Pagaments quotes amortització i liquidació interessos : Trimestrals**

**Comissions d'obertura, d'estudi, i d'amortització anticipada/cancel·lació : 0%**

**Garantia : Personal (Ajuntament)**

**Intervenció : Secretari de l'Ajuntament.**

**10.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM**

A proposta de la regidoria d'Esports, es passa a tractar el següent punt:

**Antecedents**

Havent estat redactat el projecte d'obra que es dirà, i per tal de procedir-ne a la seva execució, els reunits aproven el següent

**Acord:**

**Aprovar inicialment el Projecte d'obres de "Reforma, adequació i millora de l'eficiència del Pavelló Poliesportiu municipal de Sant Hilari Sacalm", amb un pressupost d'execució de 1.543.896,63 €, IVA exclòs, i sotmetre'l a tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies als efectes de la seva consulta i presentació d'al·legacions.**

L'actuació objecte d'aquest projecte forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. De forma específica a la palanca número IX Impuls de la indústria de la cultura i l'esport, el component número 26 Pla de foment del sector de



l'esport, la inversió número C26.I02 Pla de transició ecològica d'instal·lacions esportives, C26.I02.P01 Foment del turisme sostenible. Les actuacions emmarcades en aquest projecte no comporten cap contribució als etiquetatges verd i digital.

## **11.- APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO I CONVOCATORIA DE LA LICITACIO DEL CONTRACTE D'OBRES D'EXECUCIO DEL PROJECTE D'OBRES DE REFORMA, ADEQUACIO I MILLORA DE L'EFICIENCIA DEL PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM**

A proposta de la regidoria d'Esports, es passa a tractar el següent punt:

### **Antecedents:**

Havent-se format l'expedient de contractació per al contracte d'obres d'execució del Projecte de Reforma, adequació i millora de l'eficiència del Pavelló Poliesportiu municipal de Sant Hilari Sacalm, és procedent l'aprovació del mateix i disposar l'obertura del procediment de licitació, així com l'aprovació de la despesa.

L'actuació objecte del present contracte forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. De forma específica a la palanca número IX Impuls de la indústria de la cultura i l'esport, el component número 26 Pla de foment del sector de l'esport, la inversió número C26.I02 Pla de transició ecològica d'instal·lacions esportives, C26.I02.P01 Foment del turisme sostenible. Les actuacions emmarcades en aquest projecte no comporten cap contribució als etiquetatges verd i digital.

Per tot el qual, s'aprova el següent

### **Acord:**

**PRIMER.-** Aprovar el Plec de Clàusules Administratives regulador del contracte d'obres que es dirà i aprovar-ne l'expedient de contractació pel procediment obert i tramitació ordinària.

**SEGON.-** Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte, publicant la convocatòria de licitació.

**TERCER.-** Aprovar la despesa del contracte per l'import que s'indica amb càrrec a la corresponent partida del Pressupost de 2024.

**OBJECTE :** Obres de "Reforma, adequació i millora de l'eficiència del Pavelló Poliesportiu municipal de Sant Hilari Sacalm"

**PREU:** 1.543.896,63 € més l'IVA que correspongui al tipus aplicable.



## 12.- MOCIÓ D'ERC PER A LA MILLORA DEL MANTENIMENT I LA NETEJA DE SANT HILARI SACALM

A proposta de l'alcalde, exercint funcions en matèria de governació, es passa a tractar el següent punt:

### **Exposició de Motius:**

Sant Hilari Sacalm és un municipi amb una gran riquesa natural i un potencial turístic destacat. No obstant això, en els darrers anys s'ha observat un deteriorament progressiu en diverses àrees del municipi, especialment en qüestions de manteniment, neteja i seguretat dels espais públics. La manca d'actuacions adequades en carrers, espais infantils, edificis públics i rutes turístiques afecta negativament la qualitat de vida de la ciutadania i la imatge del municipi davant els visitants.

El deteriorament de l'asfalt és evident en carrers com el Carreras Candi, l'Avinguda Jaume I, el carrer Santa Margarida, el polígon de Mas Garriga i la urbanització Cal Sastre, que necessiten una intervenció immediata. Igualment, les zones de joc infantil, com el tobogan de "la placeta", presenten desperfectes que posen en risc la seguretat dels infants. Això també passa amb escales deteriorades en diverses zones, que continuen sense reparar-se.

Les rutes turístiques, com la que va de la Font del Pic a la Font Vella, es troben en mal estat i necessiten una neteja urgent. A més, els codis QR de la ruta literària continuen sense funcionar, una mancança que ja ha estat reportada anteriorment sense resposta.

Pel que fa als edificis municipals, s'observa una necessitat urgent d'ampliar la deixalleria per millorar els serveis que ofereix, aprofitant les subvencions disponibles. També s'ha detectat una manca de manteniment a l'edifici de l'Aqua, així com a altres espais com l'ascensor de Can Rovira, que impedeix l'accessibilitat, o la Casa de Cultura, on caldria intervenir en el pati, les portes i les finestres. En l'edifici dels vigilants municipals, les condicions actuals han afectat el material sensible de les entitats locals.

L'eficiència energètica també és una assignatura pendent. Els tancaments inadequats a l'Ajuntament generen una pèrdua d'energia que es podria solucionar aprofitant les subvencions disponibles per millorar l'aïllament i reduir el consum.

En matèria de neteja i jardineria, és necessari replantejar la ubicació dels contenidors de vidre, com el del carrer Sant Josep, per evitar riscos per als vianants, especialment els infants. També cal millorar la gestió de la poda dels arbres per evitar obstruccions, reduir els riscos associats a les ventades i minimitzar el deteriorament de les vies



públiques. Altres problemes persistents inclouen la insuficiència de papereres, la presència d'excrements de gossos i el mal estat de les places i jardins.

Davant d'aquest panorama, Esquerra Sant Hilari considera essencial abordar aquestes deficiències per garantir un municipi més net, segur i ben cuidat. Amb aquesta moció, es pretén donar resposta a aquestes mancances i instar l'Ajuntament a actuar amb urgència.

Per tot l'exposat, s'aproven el següents

#### **ACORDS:**

**PRIMER.** Instar l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm a dur a terme una revisió urgent dels carrers i espais públics més deteriorats, amb especial atenció a les zones més afectades com el Carreras Candi, l'Avinguda Jaume I, el carrer Santa Margarida, el polígon de Mas Garriga i la urbanització Cal Sastre, i a reparar de manera immediata les zones de joc infantil i les escales deteriorades.

**SEGON.** Instem a l'Ajuntament que replantegi la ubicació dels contenidors de vidre, com el del carrer Sant Josep, per evitar riscos per a la ciutadania, i que implementi sancions per l'ús incorrecte d'aquests contenidors.

**TERCER.** Demanar a l'Ajuntament que realitzi una neteja urgent a les rutes turístiques, especialment a la que va de la Font del Pic a la Font Vella, i que reposi els codis QR de la ruta literària.

**QUART.** Instar l'Ajuntament a fer les reparacions necessàries als edificis municipals, com la deixalleria, l'Aqua, Can Rovira i a millorar l'eficiència energètica de l'Ajuntament aprofitant les subvencions disponibles.

**CINQUÈ.** Sol·licitar a l'Ajuntament que realitzi una intervenció urgent a l'edifici dels vigilants municipals per garantir unes condicions adequades per al seu ús per part de les entitats locals i la seguretat del material sensible que guarden.

**SISE.** Instar l'Ajuntament a garantir la neteja i el manteniment de les places i jardins del municipi, incloent la reparació de bancs trencats i la gestió eficient de les escombraries, així com augmentar la quantitat de papereres i buidar-les amb regularitat.



### **13.- MOCIO DE JUNTS, SOBRE ELS SISTEMES DE CAPTACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA DELS EDIFICIS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT HILARI SACALM**

A proposta de l'Alcalde, exercint funcions en matèria de governació, es passa a tractar el següent punt:

#### **Antecedents:**

El grup municipal de Junts a Sant Hilari Sacalm, davant la situació d'emergència climàtica en que viu el país (declarada pel MHP Quim Torra el, 14/5/2019), i davant la greu situació de dependència energètica de Catalunya, del malbaratament que es fa tant en la generació com en l'ús de l'energia i de la minsa quantitat d'energia renovables en l'ús final de l'energia, tan a nivell de Catalunya, com a nivell de la comarca i del municipi

presenta al Ple Municipal de Sant Hilari Sacalm la següent

#### **Moció**

**1.- Derogació immediata de l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica als edificis i construccions situats al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, aprovada pel Ple Municipal del 18 de març de 2008.**

#### **Justificació.**

1.1.- Les Ordenances solars tèrmiques s'introduïren a Catalunya després que l'Ajuntament de Barcelona adoptés la primera l'any 1999. El seu objectiu era obrir la porta a la captació de l'energia solar tèrmica a les teulades dels edificis existents en el municipi i així fer minvar l'ús de gas fòssil per escalfar aigua.

1.2.- El municipi de Sant Hilari, va adoptar una Ordenança Solar tèrmica, 9 anys més tard, i ho va fer posant un llarg text de 24 articles, que llegits avui, mostren que en comptes de facilitar la introducció de sistemes solars tèrmics, ho va dificultar. La prova més evident és la gairebé nul·la quantitat de sistemes solars tèrmics instal·lats a Sant Hilari Sacalm, en els 16 anys passats, des de l'adopció de l'Ordenança.

**2.- Derogació immediata de l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, aprovada pel Ple Municipal del 18 de març de 2008.**



### **Justificació.**

2.1.- El text d'aquesta Ordenança, amb 13 articles, llegit avui mostra que en comptes de facilitar la introducció de sistemes solars fotovoltaics, hi posa incomptables barreres. La prova més evident és la poca quantitat de sistemes solars fotovoltaics instal·lats a Sant Hilari Sacalm (especialment en edificis multi-familiars), en els 16 anys passats, des de l'adopció de l'Ordenança.

**3.- Adopció d'una nova Ordenança Solar genèrica i simple que permeti l'aprofitament del Sol a totes les teulades del municipi, sense cap impediment, sempre que la teulada estigui exposada al Sol una part del dia i la instal·lació de sistemes solars tèrmics i fotovoltaics en terrenys del terme municipal,** per fer realitat el Dret que emana de les directives europees que garanteixen el dret de tota la ciutadania europea a captar, transformar i usar directament l'energia renovable captada.

### **Justificació.**

3.1.- Europa ha adoptat uns compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle (reducció del 50% l'any 2030 per referència al 1990) i d'introducció de renovables (42,5% de renovables en l'energia final l'any 2030) molt ambiciosos, que requereixen l'actuació dels governs i de la ciutadania a tots els nivells.

3.2.- Fer realitat la legislació europea (Directives de renovables, d'eficiència en l'ús de l'energia i d'energia als edificis) a nivell local és una necessitat imperiosa davant la inacció de molts governs i, a la vegada, davant les maniobres que solen fer els governs dels Estat-nació per pervertir els continguts de les Directives, cosa que és una clara vulneració del Dret Europeu vigent.

3.3.- Assolir el 42,5% de contribució de les renovables en l'energia final, requereix l'acció urgent dels governs locals, donat que a la major part dels municipis del país encara es cremen materials fòssils per disposar d'energia tèrmica (aigua sanitària i calefacció, cuinat d'aliments) i d'energia motriu (transport de persones i productes).

3.4.- S'ha d'actuar per abandonar urgentment la crema de materials fòssils, posant tota mena de facilitats (tal com ha acordat la Unió Europea, el maig de 2024, en les seves recomanacions i guies per accelerar el procediment d'autorització per a les energies renovables) per que la ciutadania pugui exercir la seva responsabilitat i les administracions garanteixin els Drets atorgats a nivell europeu a tota la ciutadania.

3.5.- Reconeixent la potestat reglamentària als municipis que en la normativa de règim local – LBRL • Art. 4.1.a): atribueix la potestat reglamentària, en la seva qualitat d'administracions públiques de caràcter territorial i dins de l'esfera de les seves competències, als municipis, a les províncies i a les illes – TRLMRLC • Art. 8.1.a), en connexió amb l'art. 3: reconeix la potestat reglamentària, a més de als municipis i a les províncies, a les comarques. És per això que l'Ajuntament, desitjós de servir de model a la ciutadania mitjançant el foment de l'eficiència energètica i l'ús de fonts renovables, ha decidit aprovar aquesta Ordenança, basant-se en el principi d'autonomia local que garanteix als municipis la possibilitat d'intervenir quants assumptes afectin directament





l'àmbit dels seus interessos, i en aquest sentit, l'article 25. 2 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local reconeix a l'Administració local competències en matèria de protecció medi ambient". I l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 84 estableix que els municipis, en garantia del nucli mínim de competències pròpies que han d'ésser exercides d'acord amb el principi d'autonomia local. I la Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic, que es va aprovar amb les finalitats de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, i d'afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos. I el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a la emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.

#### **4.- Adopció de la nova i pionera ordenança sobre energies renovables al municipi**

##### **Ordenança per accelerar urgentment la implantació d'energies renovables al municipi de Sant Hilari Sacalm**

Art. 1. Totes les teulades i terrasses sobre els edificis, de qualsevol mena, són candidates a allotjar sistemes de captació solar, bé sigui tèrmic i/o fotovoltaic.

Art. 2. La instal·lació solar sobre edificis no requerirà cap mena d'autorització municipal. Simplement requerirà una comunicació prèvia a l'Ajuntament.

Art. 3. Està permesa també la instal·lació de captació solar fotovoltaica en els balcons dels edificis. I també, en terrasses d'edificis i en aparcaments públics de vehicles, en forma de pèrgoles.

Art. 4. La instal·lació solar en qualsevol terreny del terme municipal solament requerirà un acord entre el propietari del terreny i qui proposi la instal·lació, sigui una empresa, sigui una comunitat ciutadana. Si el projecte el promou una comunitat ciutadana, estarà exempta de l'Impost de Construccions i Obres (ICIO).

Art. 5. Les instal·lacions solars domèstiques per autogeneració i ús directe o compartit de l'energia no estaran gravades per cap mena d'imposició. Al contrari desgravaran, automàticament durant 5 anys o més, el 50% de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Art. 6. Està permesa la instal·lació de sistemes convertidors d'energia eòlica (aerogeneradors) en terrenys del terme municipal. Si el projecte el promou una comunitat ciutadana, estarà exempta de l'Impost de Construccions i Obres (ICIO).

Art. 7. Està permesa la instal·lació de sistemes acumuladors d'energia renovable generada, tant en edificis particulars, com en espais públics i terrenys del terme municipal. Estarà exempta de l'Impost de Construccions i Obres (ICIO) si el projecte el promou una comunitat ciutadana.

Art. 8. Qualsevol projecte d'aprofitament solar, eòlic o d'emmagatzematge d'energia es farà seguint un projecte signat per tècnics competents.